Բացատրագիր

Տվյալ նախագծի աշխատանքային փաստաթղթերի մշակման համար հիմք է հանդիսացել որպես պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված N ԵՔ-ԲԼԱՇՁԲ-16/129 պայմանագիրը, համաձայն Երևան քաղաքի բակային տարածքներում Մինի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման տեխնիկական բնութագրի:

1. Ընդհանուր մաս

Նախագծի առարկան է՝ ԳՅՈՒԼԻՔԵԽՎՅԱՆ 26 ՀԱՍՑԵՈՒՄ «ՏՈՐՔ ԱՆԳԵՂ» ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՈԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԻՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾԸ:

2. Նախագծային մաս

Մինի ֆուտբոլի դաշտի շահագործումն ապահովելու համար, նախագծով նախատեսված և մշակված է (25.85 x14.05) մետր չափերով մարզահրապարակ, որը պարփակված է 2,07 մ քայլով 96 սմ բարձրությամբ մետաղական կանգնակներով, որոնց միջտարածքային հատվածը լրացված է փայտե տախտակներից կազմված արգելապատնեշով:

Խաղահրապարակը կազմված է 10 սմ խիճ և 4 սմ ասֆալտբետոնե նախապատրաստական շերտերից:

Ասֆալտբետոնե մակերեսը փռված է 0,01% թեքությամբ արհեստական խոտածածկույթից:

Մինի ֆուտբոլի դաշտը նախատեսված է նաև բասկետբոլի և վոլեյբոլի խաղեր անցկացնելու անհրաժեշտ պայմաններ:

3. Լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները

Կապալառու պետք է ունենա շինարարության իրականացման համար քաղաքաշինության ոլորտում բնակելի, հասարակական և արտադրական աշխատանքների , ինչպես նաև էներգետիկ աշխատանքների լիցենզիաներ :

- Տեխ. միջոցներից համապատասխան գործիքներ, սարքեր և սարքավորումներ, նախագծով նախատեսված համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու համար:
- Աշխատանքային ռեսուրսներ և մասնագիտական հատկանիշներ:

Տվյալ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ են փորձառու մասնագիտական բրիգադներ, համապատասխան մասնագիտական որակավորումներով, 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային փորձով:

Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն պահպանելով շին. Նորմերը, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխ. պայմանները:

Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ, շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ:

Շին. տեղամասի հակահրդեհային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Շինարարական բոլոր տիպի աշխատանքների երաշխիքային ժամկետը, նորմալ շահագործման պայմաններում, սահմանվում է 10 տարուց ոչ պակաս:

N/N		Անվանումը
1	ՃՇ-1	Ընդհանուր տվյալներ
2	ՃՇ-2	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500
3	ՃՇ-3	Տեղանքի հատակագիծ (չափագրություն) Մ 1:100
4	ՃՇ-4	Տեղանքի հատակագիծ (նախատեսվող) Մ 1:100
5	ՃՇ-5	Մարզադաշտի մետաղական կարկասի տեղաբաշխում Մ 1:100
6	ՃՇ-6	Մարզադաշտի ջրահեռացման հատակագիծ Մ 1:100
7	ՃՇ-7	Մարզադաշտի հատակագիծ Մ 1:100
8	ՃՇ-8	Տիպային հանգույցներ
9	ՃՇ-9	Տիպային հանգույցներ
10	ՃՇ-10	Տիպային հանգույցներ
11	ՃՇ-11	Տիպային հանգույցներ
12	ՃՇ-12	Աղբաման
13	ՃՇ-13	Նստարան

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		25 օր	25 օր	25 օր	25 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
3	ԱՐԳԵԼԱՊԱՏՆԵՇԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
4	ԾԱԾԿՈՒՅԹՆԵՐԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան		
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան		

ԳՅՈՒԼԻՔԵԽՎՅԱՆ 26 ՀԱՍՑԵՈՒՄ «ՏՈՐՔ ԱՆԳԵՂ» ՄԱՐԶԱՄՇԱԿՈՒԹԱՅԻՆ ԿԵՆՏՐՈՆ ՀՈԱԿԻ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ՄԻՆԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ԴԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ՃՇ-1	13

Ընդհանուր տվյալներ

«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ