

Բացատրագիր

Տվյալ նախագծի աշխատանքային փաստաթղթերի մշակման համար հիմք է հանդիսացել որպես պատվիրատու՝ Երևանի քաղաքապետարանի կողմից տրված N ԵՔ-ԲԸԱԸՀԸ-16/129 պայմանագիրը, համաձայն Երևան քաղաքի բնակային տարածքներում Միևի ֆուտբոլի դաշտերի կառուցման տեխնիկական բնութագրի:

1. Ընդհանուր մաս  
Նախագծի առարկան է՝ ՌՈՒԲՈՒՅԱՆՑ հ.հ. 19 ԵՎ 19/1 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿՈՒՄ ՄՐՏԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՊԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆ աշխատանքային նախագիծը:

2. Նախագծային մաս  
Միևի ֆուտբոլի դաշտի շահագործումն ապահովելու համար, նախագծով նախատեսված և մշակված է (24.21 x14.05) մետր չափերով մարզահրապարակ, որը պարփակված է 2,07 մ քայլով 96 սմ բարձրությամբ մետաղական կանգնակներով, որոնց միջտարածքային հատվածը լրացված է փայտե տախտակներից կազմված արգելապատնեշով:

Խաղահրապարակը կազմված է 10 սմ լճի և 4 սմ առփալտեռուն նախապատրաստական շերտերից: Առփալտեռունն մակերեսը փոխված է 0,01% թեքությամբ արհեստական խտածածկույթից:

Միևի ֆուտբոլի դաշտը նախատեսված է նաև բասկետբոլի և վոլեյբոլի խաղեր անցկացնելու անհրաժեշտ պայմաններ:

3. Լիցենզիային, տեխնիկական միջոցներին, աշխատանքային ռեսուրսներին և մասնագիտական հատկանիշներին ներկայացվող պահանջները

Կապալառուն պետք է ունենա շինարարության իրականացման համար քաղաքաշինության ոլորտում բնակելի, հասարակական և արտադրական աշխատանքների , ինչպես նաև խնդրվող աշխատանքների լիցենզիաներ :

- Տեխ. միջոցներից համապատասխան գործիքներ, սարքեր և սարքավորումներ, նախագծով նախատեսված համապատասխան աշխատանքներ իրականացնելու համար:
- Աշխատանքային ռեսուրսներ և մասնագիտական հատկանիշներ:

Տվյալ աշխատանքների իրականացման համար անհրաժեշտ են փորձառու մասնագիտական բրիգադներ, համապատասխան մասնագիտական որակավորումներով, 3 տարուց ոչ պակաս աշխատանքային փորձով:

Բոլոր տիպի աշխատանքները պետք է կատարվեն պահպանելով շին. Նորմերը, կանոնները, ստանդարտները և նախագծի տեխ. պայմանները:

Ամբողջ շինարարության ընթացքում կատարել միջոցառումներ, շրջակա միջավայրի պահպանության վերաբերյալ :

Շին. տեղամասի հանքանյութային անվտանգության պատասխանատվությունը կրում է անմիջապես շինության ղեկավարը կամ նրան փոխարինող անձը:

Շինարարական բոլոր տիպի աշխատանքների եղաշխիւթային ժամկետը, նորմալ շահագործման պայմաններում, սահմանվում է 10 տարուց ոչ պակաս:

N/N		Ամվանումը
1	ԳԸ-1	Ընդհանուր տվյալներ
2	ԳԸ-2	Գլխավոր հատակագիծ Մ 1:500
3	ԳԸ-3	Տեղանքի հատակագիծ (չափագրություն) Մ 1:100
4	ԳԸ-4	Տեղանքի հատակագիծ (նախատեսվող) Մ 1:100
5	ԳԸ-5	Կտրվածք 1-1 Մ 1:20, Կտրվածք 2-2 Մ 1:50, մասնագրեր
6	ԳԸ-6	Սարգարաշտի մետաղական կարկասի տեղադրվում Մ 1:100
7	ԳԸ-7	Սարգարաշտի ջրափռացման հատակագիծ Մ 1:100
8	ԳԸ-8	Սարգարաշտի հատակագիծ Մ 1:100
9	ԳԸ-9	Տիպային հանգույցներ
10	ԳԸ-10	Տիպային հանգույցներ
11	ԳԸ-11	Տիպային հանգույցներ
12	ԳԸ-12	Տիպային հանգույցներ
13	ԳԸ-13	Աղբաման
14	ԳԸ-14	Նստարան

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՊԱԿԱՆՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

	ՆԱԽՏԵՆԿԱՐԱՆԱՏԱՐՔՆԵՐ	ԱՆՏԱՏԱՐՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		25 օր	25 օր	25 օր	25 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊՐԱՏՈՒՄ	—			
2	ՔԱՆՐԱՄԱՆ ԱՆՏԱՏԱՐՔՆԵՐ		—		
3	ԱՐԳԵԼԱՊԱՏՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ		—		
4	ԾԱԾԱՌԱՅՐԵՐԻ ՊԱՏՐԱՏՈՒՄ			—	
5	ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ			—	
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				—

ՊԱՇՏՈՒՄ	ՄԱՌԻՆ, ՍԵՐՈՒՄ	ԱՐՈՒՐԱԾ	ԱՌԻՄ	ՌՈՒԲՈՒՅԱՆՑ հ.հ. 19 ԵՎ 19/1 ՇԵՆՔԵՐԻ ԲԱԿՈՒՄ ՄՐՏԻ ՖՈՒՏԲՈԼԻ ՊԱՇՏԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ			
ՆԳՃ	< Մեդրոպան	—		ՃԱՐՏԱՐԱԾԱՇԱՐԱՐԱԿԱԼ ՄԱՍ			
Նախագծեց	< Մեդրոպան	—					
				Ընդհանուր տվյալներ			
				«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ			