

ՀՀ Արարատի մարզի Արտաշատ քաղաքի Օգոստոսի 23 կենտրոնական ավտոկանգառին հարակից պուրակի լուսավորության մեկնումը

աշխատանքների

Տեղային նախահաշիվ 1-1 Լուսավորություն /Հենապյուն երկու լամպով/

Ընդհանուր արժեքը - 3492,30

հազ. դր.



Հիմնա- գրություն	Աշխատանքների անվանումը	Չ/Տ	Քանակ	Աշխատակար ձ/տուր/	մեք. շաի. /տուր/	Աշխատակար ձ/հազ. դրամ/ k=1,956 82	մեք.շաի. /հազ.դր/ k=2,62402	Նյութեր	Չ/Տ	Նյութի ծավալը	Նյութի արժեքը	Նյութի արժեքը k=1,05 x1,02x 1,0572	Նյութի միավորի ընդ. արժեքը	Աշխատանքի միավորի ընդհանուր արժեքը հազ.դրամ	Ընդ. արժեքը հազ.դրամ
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
Է-1-005	Գլուխտի նշակում ձեռքով	մ³	4,00	2,05		4,011								4,01	16,05
Է-0-11	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում h=10սմ	մ³	0,625	0,45	0,37	0,881	0,97	Խիճ	մ³	1,15	2,125	2,77	2,77	4,62	2,89
0-2	Բետոնե հիմքերի իրականացում B 20 զապի բետոնից	մ³	2	2,45	0,37	4,794	0,97	Բետոն	մ³	1,02	27,889	32,21	41,31	47,08	94,15
								Կողակցություն	մ²	1,61	3,5	6,38			
0-27	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հետում բիտումով	մ²	20,0	0,195	0,015	0,382	0,04	Բիտում	կգ	2,4	0,229	0,62	0,62	1,04	20,86
								Փայտանյութ	մ³	0,0172	139,72	2,72			
Դ-10-11	Ռոմբակապային ամրամի տեղադրում Փ14AIII, L=2,28մ, m=2,76կգ	կգ	69			0,000	0,00	Փ14AIII,	կգ	1	0,272	0,31	0,31	0,31	21,25
0-302-1	Հիմնամասի խողովակի նմանություն Փ133x40մ, L=0,3մ	մ	7,5	2,06	1,91	4,031	5,01	Փ133	մ	1	4,219	4,78	4,78	13,82	103,65
Ա-621	Հենասյան նմանություն՝ Փ108x40մ, L=2 5մ	հատ	25	3,6	2,44	7,044	6,40	հենասյուն	հատ	1	7,500	8,49	8,49	21,94	548,48
Պ-303-1	Բարձրակների տեղադրում Ø400մ, L=1,5մ ստորակառու խողովակներից	հատ	50	1,54	2,2	3,013	5,77	բարձակ	հատ	1	0,663	0,75	0,75	9,54	476,85
ԼՊ-504-1	Լուսատու գլոմիսափոր	հատ	50	0,58	0,58	1,135	1,52	Լուսատու գլոմիսափոր	հատ	1	8	9,06	9,77	12,4	621,131
								լամպ	հատ	1	0,625	0,71			
ԼՊ-17-11	Լուսատուների գլոմիսացում	հատ	25	0,150	0,02	0,294	0,05	հաղորդակար APV 2,5	գմ	3	0,014	0,05	0,05	0,39	9,84