8-618-1	Լուսատուների լիցքավորում	հատ	25	0,292	0,001	0,571	0,00	հաղորդալար APV2x 2,5	գմ	3	0,034	0,12	0,12	0,69	17,24
ԼՒ 471-1	Ուղղահայաց հողանցիչ պողպատե անկյունակով 50x50x5մմ L=1,5մ	հատ	10,75	0,46	0,009	0,900	0,02	Պողպատե անկյունակ 50x50x5	մ	1,458	1,473	2,43	2,43	3,36	36,07
ԼՒ 472-2	Հորիզոնական հողանցիչ շերտապողպատից 40x3 կտրվածքով	մ	39,25	0,068		0,133	0,00	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ	մ	1	0,367	0,42	0,42	0,55	21,53
չուկա	ժամային ռելեի տեղադրում	հատ	1	0	0	0,000	0,00	ժամային ռելեի	հատ	1	15	16,98	16,98	16,98	16,98
չուկա	Ֆոտոռելեի տեղադրում	հատ	1	0	0	0,000	0,00	Ֆոտոռելե	հատ	1	5	5,66	5,66	5,66	5,66
8-625-2	Մուտքային եռաֆազ ավտոմատ 63Ա /պահարանի մեջ/	հատ	1	1,04	0,06	2,035	0,16	եռաֆազ ավտոմատ 63Ա	հատ	1	1,75	1,98	1,98	4,17	4,17
8-613-2	Հաշվիչի տեղադրում 3ֆազ 50A բազմատակագնային	հատ	1	0,49	0,01	0,959	0,03	Հաշվիչ	հատ	1	60,52	68,52	68,52	69,51	69,51
8-613-2	ԱՎՎԳ-2*6մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	165	0,7	0,13	1,370	0,34	մալուխ ԱՎՎԳ-2*6մմ2	մ	1,02	0,15	0,17	0,17	1,88	310,88
8-613-2	ԱՎՎԳ 2*10մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	120	0,7	0,13	1,370	0,34	մալուխ ԱՎՎԳ-2*10մմ2	մ	1,02	0,25	0,29	0,29	2,00	239,95
8-613-2	ԱՎՎԳ-2*16մմ2 կտրվածքով մալուխի մոնտաժում	մ	51	0,7	0,13	1,370	0,34	մալուխ ԱՎՎԳ-2*16մմ2		1,02	0,35	0,40	0,40	2,12	107,87
15-614	հենասյուների ներկում հակակոռոզիոն ներկով 2 շերտ	մ²	29,67	0,384		0,751		հ/կ ներկ	կգ	0,244	0,729	0,20	0,20	0,95	28,27
1-968	Գրունտի եւլիցք	մ³	1,75	0,46		0,900								0,90	1,58
1-968	Ավելորդ գրունտի փոռում տարածքում հարթեցումով	մ³	2,25	0,46		0,900								0,90	2,03
															2776,9
	Ընդամենը														
13,30%	Վերադիր ծախսեր														369,33
	Ընդամենը														3146,21
11%	Շահույթ														346,08
	Ընդամենը														3492,30