ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ առաջադրանքի տվյալ նախագծով նախատեսվում է Ամիրյան 22 շենքի թեք տանիքի վերանորոգում: Պարզվեց, որ գոյություն ունեցող փայտե կրող կոնստրուկցիաները գտնվում են բավարար վիճակում և կարիք չկա քանդելու: Առաջարկվում է ավելացնել փայտե կոնստրուկցիաների քանակը ըստ նախագծում տրված ծավալի և սխեմայի, ավելացնել կապերն ու ճարմանդները: Նախատեսվում է քանդել ասբոշիֆերից տանիքածածկը, մասնակի կավարամածի հետ միասին և իրականացնել նոր տանիքածածկ՝ 0.55 մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր թիթեղից, և կավարամած 30 մմ լայնությամբ չորսուներով:
Նախատեսվում է քանդել նաև գոյություն ունեցող ջրհորդաններն և իրականացնել նոր ջրհորդան, տեղադրել նոր ջրատար ցինկապատ խողովակ և իրականացնել փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն և պատել հականեխիչ քսուկով:
Տեղադրել նոր պաշտպանիչ ճաղաշար: Քանդել և վերականգնել օդափոխության հորանները, որը պատել ց/ավազե սվաղով:
Նախագիծը իրականացված է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ճՇ-1
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200	ճՇ-2
3	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:150	ճՇ-3
4	ՆԿԱՐՆԵՐ	ճՇ-4
5	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:150	ճՇ-5
6	ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1,ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ,ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:20	ճՇ-6
7	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20	ճՇ-7
8	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20	ճՇ-8
9	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20	ճՇ-9

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվի շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա:
2. Մեկ ավտոամբարձիչ:

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	—			
2	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ	—	—		
3	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ		—		
4	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉՈՎ ՊԱՏՈՒՄ			—	
5	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			—	
6	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			—	—
7	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				—

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան		
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան		

ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԱՄԻՐՅԱՆ 22 ՇԵՆՔԻ ԹԵՔ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆ	ՃՇ-1	9

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ