ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ առաջադրանքի տվյալ նախագծով նախատեսվում է Մաշտոցի 2 շենքի թեք տանիքի վերանորոգում: Պարզվեց, որ գոյություն ունեցող փայտե կրող կոնստրուկցիաները գտնվում են բավարար վիճակում և կարիք չկա քանդելու: Առաջարկվում է ավելացնել փայտե կոնստրուկցիաների քանակը ըստ նախագծում տրված ծավալի և սխեմայի, ավելացնել կապերն ու ճարմանդները: Նախատեսվում է քանդել տանիքածածկը, մասնակի կավարամածի հետ միասին և իրականացնել նոր տանիքածածկ՝ 0.55 մմ հաստությամբ պրոֆիլավոր թիթեղից, և կավարամած 30 մմ լայնությամբ չորսուներով:
Նախատեսվում է քանդել նաև գոյություն ունեցող ջրհորդաններն և իրականացնել նոր ջրհորդան, տեղադրել նոր ջրատար ցինկապատ խողովակ և իրականացնել փայտե կոնստրուկցիաների հրապաշտպանություն և պատել հականեխիչ քսուկով:
Տեղադրել նոր պաշտպանիչ ճաղաշար: Վերականգնել օդափոխության հորանները, որը պատել g/ավազե սվաղով:
Նախագիծը իրականացված է ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվի շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական:

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա:
2. Մեկ ավտոամբարձիչ:

ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:500	ՃՇ-2
3	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿ) Մ 1:200	ՃՇ-3
4	ՆԿԱՐՆԵՐ	ՃՇ-4
5	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ) Մ 1:200	ՃՇ-5
6	ՏԱՆԻՔԻ ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1,ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ,ՄԱՍՆԱԳԻՐ Մ 1:20	ՃՇ-6
7	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20	ՃՇ-7
8	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20	ՃՇ-8
9	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ Մ 1:20	ՃՇ-9

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		10 օր	10 օր	10 օր	10 օր
1	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
2	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ				
3	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ				
4	ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ՀԱԿԱՆԵԽԻՉՈՎ ՊԱՏՈՒՄ				
5	ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
6	ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
7	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ԿԵՆՏՐՈՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՄԱՇՏՈՑԻ 2 ՇԵՆՔԻ ԹԵՔ ՏԱՆԻՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԳԾ	Հ. Մեսրոպյան					
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ: ԱՆ	ԹԵՐԹ: ՃՇ-1 / ԹԵՐԹԵՐ: 9
				ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ	