


ԴԻՐՔ NN	ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ԶԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ		
1	Լինժուեմի պատվածքով հատակների ապամոնտաժում	ք.մ.	247
2	Ջեռուցման մարտկոցների ապամոնտաժում	հատ	21
3	Մանրահատակների մասնակի քանդում, ներառյալ նրա տակ գտնվող ց/ա հարթեցնող շերտը	ք.մ.	328
4	Փայտե շրիշակների ապամոնտաժում	գ.մ.	450
5	Աստիճանավանդակ-1, 2-ի (աստիճանների և հարթակների երեսապատվածք՝ +13.500 միշից միջև +19.500 միշից) և ֆոյեի բետոնե և խճանկարե հատակների քանդում, ներառյալ նրա տակի ց/ա սկաղը	ք.մ.	190
6	Գորգածածկույթի քանդում	ք.մ.	42.6
7	Միջանցքի խճանկարե հատակի շերտի քանդում, հ=70մմ հաստությամբ (N 23 սենքում)	ք.մ.	115
8	Պատշգամբների բետոնյա հատակների շերտի քանդում, հ=70մմ հաստությամբ	ք.մ.	135
9	Պատերի լատեքսային ներկի մաքրում	ք.մ.	93.1
10	Նույնի տակ ց/ա շաղախի քանդում	ք.մ.	130.2
11	Բոլոր սենքերում պատերի գաջե սվաղի մասնակի քանդում	ք.մ.	505
12	Պատերից պատասօի մաքրում	ք.մ.	518.2
13	Պատերի յուղաներկի քերում	ք.մ.	400
14	Շեպերի գաջե սվաղի մասնակի քանդում, b=300մմ	ք.մ.	50
15	Փայտյա դռների և շրջանակների ապամոնտաժում	ք.մ.	58
16	Փայտյա երկտակ պատուհանների և շրջանակների ապամոնտաժում	ք.մ.	86
17	Լամինատե հատակների ապամոնտաժում	ք.մ.	65
18	Ապակեբլոկե պատուհանների ապամոնտաժում	ք.մ.	98
19	Մետաղական ճաղաշարերի ապամոնտաժում	տ	0.1
20	Փայտե պատուհանագոգերի ապամոնտաժում, b=300մմ	գ.մ.	50.6
21	Բոլոր սենքերում առաստաղների գաջե սվաղի մասնակի քանդում	ք.մ.	445
22	Առաստաղների ներկի քերում	ք.մ.	445
23	Գոյ. ունեցող միջնորմերի քանդում	խ.մ.	13
24	Պատշգամբերի մետաղական բազրիքների ապամոնտաժում	տ	0.5
25	Շին աղբ	տ	150

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

ԴԻՐՔ NN	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԶԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
ՊԱՏԵՐ			
1	Բոլոր սենքերում պատերի գաջե սվաղի մասնակի իրականաց.	ք.մ.	505
2	Պատերի գաջե սվաղի ամբողջական իրականացում	ք.մ.	374,9
3	Բոլոր սենքերում քիվերի իրականացում	գծ/մ	450
4	Հաղճասալի տակ ց/ա շաղախի իրականացում	ք.մ.	160
5	Բոլոր սենքերում պատերի ներկում լատեքսային ներկով, ծեփամածկումով	ք.մ.	1571,4
6	Շեպերի գաջե սվաղի իրականացում, b=300մմ	ք.մ.	50
7	Շեպերի ներկում լատեքսային ներկով՝ ծեփամածկումով, b=300մմ	ք.մ.	70.0
ՀԱՏԱԿՆԵՐ			
8	Աստիճանավանդակ-1, 2-ի (աստիճանների և հարթակների երեսապատվածք՝ +13.500 միշից միջև +19.500 միշից) և ֆոյեի պրեսգրանիտե չսահող արիեստական հատակների իրականաց.	ք.մ.	190
9	Պրեսգրանիտե սալերի տակ ց/ա հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստությամբ	ք.մ.	120.2
10	Լամինատե հատակների իրականացում	ք.մ.	195
11	Քիմիական (պոլետրեթանային) հատակների և նրա շերտերի իրականացում	ք.մ.	247.9
12	Նույնի տակ ցանց բետոնե շերտ հ=60մմ հաստությամբ, բետոն B 22.5 դասի	ք.մ.	247.9
13	Պրեսգրանիտե շրիշակների իրականացում 100մմ բարձր.	ք.մ.	60
14	Բոլոր սենքերում շրիշակների իրականացում	գծ/մ	450
15	Կերամոգրանիտե սալերի իրականացում	ք.մ.	330
16	Պրեսգրանիտե սալերի իրականացում	ք.մ.	180
ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐ			
17	Բոլոր սենքերում առաստաղների գաջե սվաղի մասնակի իրականացում	ք.մ.	445
18	Բոլոր առաստաղների ներկում, ծեփամածկումով լատեքսային ներկով	ք.մ.	840
ԱՅԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
19	Ջեռուցման մարտկոցների տեղերում	հատ	21
20	Պատի երեսապատում գիպաստվարաթղթով	ք.մ.	188.1
21	Աստիճանավանդակ-2-ի մետաղական բազրիքների ներկում (միայն վերանորոգվող հարկերի հատվածամասերում)	ք.մ.	15.0
22	Նույնի փայտե բռնակների իղկում և լաքում	գ.մ.	15.0
23	Աստիճանավանդակ-2-ի հարթակների ներկում	ք.մ.	22.0
24	Նոր պատի իրականացում 10սմ. խաբամաքետոնե սալերից	ք.մ.	60
25	Ֆասադային ներկում	ք.մ.	150



Կերամիական սալիկ	10 մմ
Ցեմ-ավազային հարթ. շերտ	20մմ
Շալի շերտ	30մմ
Ցեմ-ավազային հարթ. շերտ	20 մմ
-1 շերտ թուքերով	
Ցեմ-ավազային հարթ. շերտ	20 մմ
Գոյություն ունեցող ե/բետոնե ծածկի սալ	



« ՈՍՏԻԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԿՐԹԱՅԱՄԱԼԻՐ »			Ի 9 ՀԱՐԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ		
6-ՐԴ 7-ՐԴ ՀԱՐԿԵՐԻ ԿԱՊԻՏԱԼ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			- -16/3		
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ն. ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		ՓՈՒԼ
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏ	Ա. ՔԱՅԱՆ				ՍԼ
			ՔԱՆԴԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		7
					14
			«ԷՄ ԶԻ ԴԻԶԱՅՆ» ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ 15747		