

Չափաբաժին 1

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐ-ԳԵՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ

«9 հարկանի մասնաշենքի 6-րդ և 7-րդ հարկերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և քաղաքաշինական փորձաքննության եզրակացության տրամադրման» աշխատանքների

Աշխատանքի			
Չ/Հ	Անվանում	Տեխնիկական բնութագիր	Կատարման ժամկետը
1	2	3	4
1	<p>„Հայաստանի Հանրապետության ռստիկանության կրթահամալիրե ՊՈԱԿ-ի 9 հարկանի մասնաշենքի 6-րդ և 7-րդ հարկի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և քաղաքաշինական փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքներ</p>	<p>„Հայաստանի Հանրապետության ռստիկանության կրթահամալիրե ՊՈԱԿ-ի 9 հարկանի մասնաշենքի 6-րդ և 7-րդ հարկերի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմում և քաղաքաշինական փորձաքննության եզրակացության տրամադրում, համաձայն տեխնիկական առաջադրանքի</p>	<p>Պայմանագիրն ուժի մեջ մտնելու օրվանից հաշված 30 օրացույցի օր</p>

ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ

1. „Հայաստանի Հանրապետության ռստիկանության կրթահամալիրե ՊՈԱԿ-ի 9 հարկանի մասնաշենքի 6-րդ և 7-րդ հարկի կապիտալ վերանորոգման աշխատանքների նախագծա-նախահաշվային փաստաթղթերի կազմման և քաղաքաշինական փորձաքննության եզրակացության տրամադրման աշխատանքների

1. Առանցքային չափսերն են 6-7 հարկերը ընդհանուրը 900 մ/ք
2. Փայտե պատուհանների և դռների փոխարինում
3. Միջնորմերի պատերի ձևափոխում
4. Պատերի և առաստաղների մշակում ծեփամածիկով և լատեքսային ներկով ,
5. Էլեկտրամատակարարման գծերի և սարքավորումների մոնտաժում ու տեղադրում,
6. Հեռախոսագծերի, համակարգչային ցանցերի / ինտերնետ/ մոնտաժում
7. Լուսատուների ապամոնտաժում և նոր լուսատուների տեղադրում,
8. Լսարաններում և աշխատասենյակներում հատակների հարթեցնող շերտի իրականացում, լամինատե հատակների պատրաստում,
9. Պատշգամբի հատակի հարթեցնող շերտի իրականացում, լցումի քիմիական հատակների պատրաստում,
10. Պատշգամբի բազրիքների կառուցում,
11. Ատիճա նավանդակներ հատակների իրականացում, պրեսզրանիտե սալիկների պատրաստում,
12. Ապակե պատի ապամոնտաժում, մետաղապլաստե լուսամուտների տեղադրում