

Հավելված թիվ 1
20 թ.
կնքված աշխատանքների կատարման
թիվ << >> գնման պայմանագրի

Ծավալաթերթ-Նախահաշիվ

ԱՆ ՀՎԿԱԿ Կենտրոնական կառույցի լաբորատորիայի 2-րդ հարկի լրացուցիչ աշխատանքներ

</>	Աշխատանքների անվանումը	Շահման միավոր	Քանակ	Ընդհանուր արժեքը
				հազ. դրամ
1	2	3	4	5
1	Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով АВВГ 1х300 քմմ	մ	25	232.64
2	Մալուխի մոնտաժ հորանում ВВГ 5х6 քմմ	մ	10	28.84
3	Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 5х6 քմմ	մ	10	29.08
4	Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 5х6 քմմ	մ	5	14.65
5	Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 5х2.5 քմմ	մ	1384	1610.55
6	Մալուխի մոնտաժ պլաստմասսե մալուխատարով ВВГ 5х2.5 քմմ	մ	472	549.26
7	Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 5х2.5 քմմ	մ	128	151.89
8	Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 3х4 քմմ	մ	290	304.49
9	Մալուխի մոնտաժ պլաստմասսե մալուխատարով ВВГ 3х4 քմմ	մ	119	124.94
10	Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 3х4 քմմ	մ	20	21.46
11	Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 3х2.5 քմմ	մ	930	736.70
12	Մալուխի մոնտաժ պլաստմասսե մալուխատարով ВВГ 3х2.5 քմմ	մ	136	107.73
13	Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 3х2.5 քմմ	մ	72	58.69
14	Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով ВВГ 3х1.5 քմմ	մ	263	166.46
15	Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով ВВГ 3х1.5 քմմ	մ	45	29.51
16	Մալուխի մոնտաժ հորանում КВВГ 41х1 քմմ	մ	10	62.20
17	Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով КВВГ 41х1 քմմ	մ	10	62.44
18	Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով КВВГ 41х1 քմմ	մ	5	31.33
19	Մալուխի մոնտաժ մետաղական մալուխատարով КВВГ 7х1.5 քմմ	մ	270	375.62
20	Մալուխի մոնտաժ ծալքախողովակով КВВГ 7х1.5 քմմ	մ	30	42.42
21	Մալուխի մոնտաժ պլաստմասսե մալուխատարով КВВГ 7х1.5 քմմ	մ	136	189.20
22	Պլաստմասսե վաքի մոնտաժ պատին К45 90х55 մմ	մ	250	1057.61
23	Պլաստմասսե վաքի հարթ անկյուն	հատ	20	33.60
24	Պլաստմասսե վաքի ներքին անկյուն	հատ	18	37.47
25	Պլաստմասսե վաքի արտաքին անկյուն	հատ	11	21.59
26	Պլաստմասսե վաքի արտաքին անկյուն	հատ	18	50.31

27	Պլաստմասսե վաքի խցան	հատ	48	28.55
28	Պլաստմասսե վաքի կցորդիչ	հատ	55	63.78
29	Ծայրախողովակի Ø32 մմ անցկացում հավաքովի պատերով և առաստաղով	մ	155	145.05
30	Ծայրախողովակի Ø25 մմ անցկացում հավաքովի պատերով և առաստաղով	մ	150	93.28
31	Հողանցման հպակով մոդուլային վարդակի մոնտաժ պլաստմասսե վաքում	հատ	268	804.97
32	Արտաքին տեղադրման եռաֆազ վարդակների մոնտաժ (հողանցման հպակով)	հատ	3	41.04
33	Պղնձե դղերով, IP55 մետաղական արկղի մոնտաժ 600x800x2000 մմ, ներառյալ 1. Մետ. վահանի վերին և ստորին հավաքվածքների լրակազմ 800x600մմ 1լ-զմ 2. Մետ. վահանի ուղղահայաց պրոֆիլների լրակազմ h=2000մմ - 1լ-զմ 3. Մետ. վահանի դուռ եռակետ ամրացման փականով IP55 800x2000մմ - 1հատ 4. Մետ. վահանի հետնապատ IP55 800x2000մմ -1հատ 5. Մետ.ն վահանի կող IP55 600x2000մմ- 2հատ 6. Մետ. վահանի դիմային վահանակներ 300x800 - 3հատ 7. Մետ. վահանի դիմային վահանակներ 400x800 - 2հատ 8. Մետ. վահանի դիմային վահանակ 200x800 45մմ կտրվածքով - 1հատ 9. Ալյումինե Din ձող 800մմ - 1հատ 10. 600Ա ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման լրակազմ - 2լ-զմ 11. Պղնձե հաղորդաձողերի մոնտաժման կախողվի պլաստիկե մեկուսիչներ 4x50x1 L1+L2+L3+N -2հատ 12. Պղնձե հաղորդաձողերի մոնտաժման պլաստիկե մեկուսիչներ 1x50x1 PE -1հատ 13. Պղնձե հաղորդաձող 50x5 -12մ	լր.	1	700.82
34	Մուտքային ավտոմատ անջատիչի մոնտաժ 3Ֆ,630Ա էլեկտրոնային ռելեով, 50կԱ, շարժական, Plug-in տակդիրով	հատ	3	4094.46
35	Միջնեկցիոն ավտոմատ անջատիչի մոնտաժ 3Ֆ, 400Ա էլեկտրոնային ռելեով, 50կԱ, շարժական, Plug-in տակդիրով	հատ	1	1089.77
36	Եռամուտք ՊԱՄ /PLC դեկավարման համակարգ/ ներառյալ PLC՝ 2 Մուտք, ՄԱԱ, ԴԳ ՊԱՄ դեկավարման համակարգի ծրագրավորմամբ -1հատ	հատ	1	200.72
37	Ֆազային հսկողության էլեկտրոնային ռելե 3P+N	հատ	2	241.64
38	Հոսանքի տրանսֆորմատորի տեղադրում 600/5	հատ	9	137.64
39	Թվային մուտիմետր տեղադրում վթարային արժեքների գրանցմամբ -3հատ	հատ	3	87.26

40	Պղնձե դողերով IP55 մետաղական արկղի մոնտաժ 600x600x2000 մմ, ներառյալ՝ 1. Մետ. վահանի վերին և ստորին հավաքվածքների լրակազմ 800x600մմ 1լ-զմ 2. Մետ. վահանի ուղղահայաց պրոֆիլների լրակազմ h=2000մմ - 1լ-զմ 3. Մետ. վահանի դուռ եռակետ ամրացման փականով IP55 600x2000մմ - 1հատ 4. Մետ. վահանի հետնապատ IP55 600x2000մմ -1հատ 5. Մետ. վահանի կող IP55 600x2000մմ- 2հատ 6. Մետ. վահանի դիմային վահանակներ 300x600 - 3հատ 7. Մետ. վահանի դիմային վահանակ 200x600 45մմ կտրվածքով - 6հատ 8. Ալյումինե Din ձող 600մմ - 6հատ 9. Պղնձե հաղորդաձողերի մոնտաժման կախողվի պլաստիկե մեկուսիչներ 4x20x1 L1+L2+L3+N -2հատ 10. Պղնձե հաղորդաձողերի մոնտաժման պլաստիկե մեկուսիչներ 1x20x1 PE -1հատ 11. Պղնձե հաղորդաձող 20x3 -8մ 12.Ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման սանր 3P -2մ 13.Ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման սանր 3P+N -2մ 14.Ավտոմատ անջատիչների մոնտաժման սանր 1P+N -1մ	լր.	1	767.72
41	Եռաֆազ ավտ. անջատիչի տեղադրում, 25Ա, MCB 3P 6 kA C25	հատ	27	161.83
42	Դիֆ. հոսանքի ավտ. անջ. տեղադրում, քառաբևեռ 25Ա, 30մԱ,	հատ	27	489.68
43	Դիֆ. հոսանքի ավտ. անջ. տեղադրում, երկբևեռ, 25Ա, 30մԱ,	հատ	12	123.08
44	Դիֆ. հոսանքի ավտ. անջ. տեղադրում, երկբևեռ, 16Ա, 30մԱ,	հատ	17	174.36
45	Բաժանարար կետի մոնտաժ	լր.	1	74.39
46	Մետաղական արկղի մոնտաժ 700x500x250 մմ	հատ	1	127.82
47	էլ. շարժիչի ձեռքի թողարկիչի մոնտաժ 1.6-2.5 Ա, MMS 3P	հատ	7	281.03
48	էլ. շարժիչի ձեռքի թողարկիչի մոնտաժ 2.5-4 Ա, MMS 3P	հատ	3	151.66
49	Մագնիսական թողարկիչի մոնտաժ, 9Ա, 3P	հատ	9	278.40
50	Ղեկավարման կոճակների մոնտաժ /«Մեկնարկ», «Կանգ»/	լր.	1	6.70
51	Մետաղական արկղի մոնտաժ	հատ	1	18.54
52	Ղեկավարման կոճակների մոնտաժ /«Մեկնարկ», «Կանգ»/	լր.	1	6.70
	Ընդամենը			16,521.58
	ԱԱՀ 20 %			3,304.32
	Ընդամենը			19,825.90