ՊՈՂՊԱՏԻ ԾԱԽՍԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՄԱՐ

ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՄԱԿՆԻՇԸ	ԱՄՐԱՆԱՅԻՆ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐ							ՆԵՐԴԻՐ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐ						
	ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ			ԱՄՐԱՆԻ ԴԱՍԸ			ԸՆԴՀԱՆ. (կգ)	ԳԼՈՑՎԱՑԿԻ ՄԱԿՆԻՇԸ			ԳԼՈՑՎԱՑԿԻ ՄԱԿՆԻՇԸ			ԸՆԴՀԱՆ. (կգ)
	Ac-I			A500c				ԱՆԿՅՈՒՆԱԿ			ԹԻԹԵՂ			
	СТО АСЧМ 7-98			СТО АСЧМ 7-98				ГОСТ 8510-86*			ГОСТ 19903-74*			
	Ø6		ԸՆԴԱՄ.	Ø12		ԸՆԴԱՄ.		100x63x6		ԸՆԴԱՄ.	-150		ԸՆԴԱՄ.	
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-1	18		18	644		644	662	52		52	22.6		22.6	74.6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-2	12,6		12,6	515,8		515,8	528,5	52,0		52,0	22.6		22.6	74,6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-3	8,4		8,4	433,9		433,9	442,3	52,0		52,0	22.6		22.6	74,6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-4	14,2		14,2	504,9		504,9	519,1	52,0		52,0	22.6		22.6	74,6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-5	10,2		10,2	469,5		469,5	479,7	52,0		52,0	22.6		22.6	74,6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-6	16,8		16,8	629,1		629,1	645,9	52,0		52,0	22.6		22.6	74,6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-7	7.2		7.2	435,0		435,0	442,2	52,0		52,0	22.6		22.6	74,6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-8	7.8		7.8	607,0		607,0	615.0	52,0		52,0	22.6		22.6	74,6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-9	8.6		8.6	400		400	408,6	52		52	22.6		22.6	74.6
Ե/Բ ԴԻԱՖՐԱԳՄԱ ԴՄ-10	8.6		8.6	420		420	429	52		52	22.6		22.6	74.6

1. ԱՆՑՔԵՐԻ ՇԱՂԱՓՈՒՄ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԻ ԵՎ ՊԱՐԶՈՒՆԱԿՆԵՐԻ ՄԵՋ Φ18 - 324 ՀԱՏ
2. ԱՆՑՔԵՐԻ ԼՑԱՓԱԿՈՒՄ ՊՈԼԻՄԵՐՑԵՄԵՆՏԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ - 15.5ԴՄ ^{3}

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		ТАТ-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցում			
ՆԳԵ	Ա. Ջանունց					
Նախագծեց	Ն. Ավագյան		Կոնստրուկտորական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.Մ.	ԵԿ-19	41
			Մասնագիր	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ		