

Ընդհանուր տվյալներ

Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի շենքի ջերմամատակարարման համար նախատեսված կաթսաների գազամատակարարման արտաքին ցանցի նախագիծն իրականացված է Գ.Յ. օրենսդրությամբ սահմանված ստանդարտներին, նախագծման նորմերին ու կանոններին և նախագծային առաջադրանքին համապատասխան:

Նախագիծը կատարված է Արարատի ԳԳՄ-ի N26-01/441 առ17.04.2013թ գրությամբ առաջադրված տեխնիկական պայմաններին համաձայն

Գազի տեխնիկական պայմանների համաձայն մանկապարտեզի երեք մասնաշենքերի համար նախատեսված է 38.0մ³/ժամ ընդհանուր ժամային ծախս: Առաջին և երկրորդ մասնաշենքերի գազի ծախսը կազմում է 25.0մ³/ժամ, 13.0մ³/ժամ գազի քանակը բավարարում է 3-րդ մասնաշենքի գազամատակարարման համար:

Գազամատակարարումն իրականացվում է վերգետնյա dy50մմ ցածր ճնշման 2-րդ մասնաշենքի գազատարից անցկացնելով պատի հեմարանների վրայով մոտեցվում ջերմային հանգույցում տեղադրված կաթսաներին Փ32մմ տրամագծով:

Ցածր ճնշման գազատարը նախատեսվում է իրականացնել պողպատյա ջրագազային և էլեկտրաեռակցված խողովակներով:

Գազատարը կոռոզիայից պաշտպանելու համար յուղաներկվում է 2 անգամ:

Փորձարկումից առաջ խողովակները պետք է ենթարկվեն փչամաքրման:

Անհրաժեշտ է գազատարը փորձարկել պնևմատիկորեն՝ ամրությունը և կիպությունը ստուգելու համար:

Հավաքակցումը, փորձարկումը, շահագործման հանձնումը և շահագործումը կատարել համապատասխան գործող նորմերի և կանոնների

- ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04:
- Անվտանգության կանոնները գազի տնտեսությունում:

Պայմանական նշաններ

— q —

— q1 —

L

Գոյություն ունեցող ցածր ճնշման գազատար

Նախագծվող ցածր ճնշման գազատար

Կաթսա՝ փակ այրման խցիկով (տուրբո)

Պատի հեմարան

Թերթերի համարակալում

ՀՀ	Անվանումը	Թերթ
1	Անվանաթերթ	Գ - 01
2	Արտաքին գազատարի հատակագիծ	Գ - 02
3	Կաթսայատան հատակագիծ և կտրվածք Մ 1:50	Գ - 03

Աշխատանքների ծավալը

ՀՀ	Անվանումը	Չափը, տեսակը	Չափման միավոր	Քանակ	Ծանոթութ.	
	Արտաքին գազատար					
1	Անկար պողպատյա խողովակ	d32	զծմ	12.0	ԳՈՍ8732-76	
2	Խողովակների և հեմարանների յուղաներկում 2անգամ		մ²	2.0		
3	Միացման տեղ	d57 / d32	հատ	1		
4	Ամրացում պատին		հատ կգ	4 1.2		
5.	Համակարգի փորձարկում		զծմ	12.0		
6.	Խցափակիչ	d32	հատ	1		
7.	Խողովակների արտափչում օդով		զծմ	12.0		
8.	Խողովակների պնևմատիկ փորձարկում		զծմ	12.0		
9.	Անցում	d57 / d32	հատ	1		
Ներքին գազատար						
10.	Անցքերի բացում հավաքովի ե/բ պատում	Φ300 L=250	տեղ	1		
11.	Անկար պողպատյա խողովակ	d20 / d57	զծմ	2.0/2.0	ԳՈՍ8732-76	
12.	Անկար պողպատյա խողովակ	d32	զծմ	1.5	ԳՈՍ8732-76	
13.	Գազի ավտոմատ անջատման կափույր	d32	հատ	1		
14.	Գազազդանշանային սարք		հատ	1		
15.	Պաշտպանիչ պատյան L=0,3մ		հատ	1		
16.	Համակարգի փորձարկում		զծմ	5.5		
17.	Արտածման ժալյուզային ցանց	Φ250	հատ	1	Տես մաս՝ ԶՕ	
18.	Ներածման ժալյուզային ցանց դռան վրա	800x150	հատ	1	Տես մաս՝ ԶՕ	
19.	Մետաղական ցանց	Φ300	հատ	1	Տես մաս՝ ԶՕ	
20.	Օդատար	Φ250	մ/մ²	1/0.8		
21.	Գազային խցանային փական	d15	հատ	2		
22.	Ձևավոր մասեր		կգ	2		
23.	Խողովակների ներկում		մ²	1/0.8		
24.	Խցափակիչ	dy50	հատ	1		
25.	Մետաղական ճկախողովակ dy15		զծմ	2		
26.	Խողովակների արտափչում օդով		զծմ	7.5		
27.	Խողովակների պնևմատիկ փորձարկում		զծմ	7.5		
ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան	TAT-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ				
ՆԳՃ	Ա. Ջանունց					
Նախագծեց	Բ. Աբրահամյան	Գազամատակարարում		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.Ն.	Գ - 01	3
				Անվանաթերթ		«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ