ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ
ԷԼԵԿՏՐԱՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x25մմ²	ВВГнг	մ	20	
2	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x16մմ²	ВВГнг	մ	2	
3	Մալուխ պղնձե ջիղերով, մեկուսացված, հատվածքը 5x6մմ²	ВВГнг	մ	5	
4	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 4մմ²	ПВ	մ	54	
5	Բաշխիչ տուփ, եռաֆազ		հատ	1	
6	Ավտոմատ անջատիչ. 380Վ, 80Ա		հատ	1	
7	Վահանակ ներանցումային 220Վ - 25Ա և բաշխիչ 220Վ 1x16Ա + 2x10Ա ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	
8	Վահանակ ներանցումային 220Վ - 25Ա և բաշխիչ 220Վ 2x16Ա + 4x10Ա ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	
9	PVC խողովակ Ø40		մ	22	
10	PVC խողովակ Ø32		մ	5	
11	Պոլիէթիլենային պաշտպանիչ զսպանակա-խողովակ Ø15		մ	35	
12	Պղնձե ծայրակալ Ø25/Ø16		հատ	10/10	
13	Պոլիէթիլենային պաշտպանիչ վաք չափսը 100x60մմ		մ	6	
14	Ճարմանդ մալուխների ամրակապման համար		հատ	60	
15	Շերտապողպատ չափսը 40x4մմ/25x4մմ		մ	20/20	
16	Պողպատ անկյունային 50x50x5մմ,L=2.5մ		հատ	3	
17	Հատակի շերտի մեջ ակոսի բացում և փակում 50x50mm		մ	15	
18	Պատերի մեջ ակոսների բացում և փակում		մ	5	
19	Միջհարկային ծածկի մեջ անցքի բացում և փակում		տեղ	1	
20	Գրունտի քանդում և ետլիցք հողանցման տեղադրման համար		մ³	5.0	
21	Ա/բետոնե ծածկույթի քանդում հողանցման տեղադրման համար		մ³	0.5	
22	Ա/բետոնե ծածկույթի վերականգնում 15սմ նախապատրաստական խճի շերտի վրա		մ²	5.0	
23	Ա/բետոնե բեկորների տեղափոխում		մ³	0.5	

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		TAT-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ			
ՆԳՃ	Ա. Ջանունց					
			էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.Ն.	ԷՏ-2	10
			Ընդհանուր տվյալներ (շարունակություն)	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ		

A3