ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍԻ
ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Լուսավորության վահանակ ներանցուցային 380Վ - 50Ա և բաշխիչ 220Վ 5x16Ա+11x25Ա ավտոմատ անջատիչներով և 5xՎՅՕ 25Ա/30mA		լրակազմ	1	վ-1 (36 մոդուլի համար)
2	Լուսավորության վահանակ ներանցուցային 380Վ - 40Ա և բաշխիչ 220Վ 5x16Ա+6x25Ա ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	վ-2 (18 մոդուլի համար)
3	Լուսատու էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով 220Վ, 2x100Վտ		լրակազմ	62	
4	Լուսատու էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով 220Վ, 1x100Վտ		լրակազմ	3	
5	Լուսատու էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպերով 220Վ, 3x100Վտ		լրակազմ	4	
6	Լուսատու 2 հատ կոմպակտ լյումինեսցենտային լամպերով (էկոնոմ), լարումը 220Վ,հզ. 2x18Վտ		լրակազմ	30	
7	Լուսատու ջրանթափանց, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ,100Վտ		լրակազմ	9	
8	Լուսատու սանհանգույցի, էլեկտրաշիկացման թելիկով լամպով 220Վ,60Վտ		լրակազմ	18	
9	Լուսատու էվակուացիոն,մարտկոցով,լյումինես-ցենտային լամպով,«ԵԼՔ»նշանով 220Վ,18Վտ		լրակազմ	14	
10	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, հատվածքը 4մմ²	ՊՎ	մ	150	
11	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 2x4մմ²	ՊՊՎr	մ	650	
12	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 1x4մմ²	ՊՊՎr	մ	650	
13	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 2x2.5մմ²	ՊՊՎr	մ	1300	
14	Հաղորդալար պղնձե, մեկուսացված, բաժանիչ հիմքով,հատվածքը 1x2.5մմ²	ՊՊՎr	մ	1300	
15	Անջատիչ մեկստեղանի, տուփով 220Վ,6Ա	Titan	հատ	66	
16	Անջատիչ երկստեղանի տուփով 220Վ,6Ա	Titan	հատ	9	
17	Անջատիչ մեկստեղանի, ջրանթափանց տարբերակի, տուփով 220Վ,6Ա	Titan	հատ	1	
18	Խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, տեղադրման տուփով 220Վ,6Ա	Titan	հատ	72	
19	Խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, տեղադրման տուփով, 220Վ,10Ա	Titan	հատ	2	
20	Խրոցակային վարդակ հողանցման հպակով, տեղադրման տուփով, 220Վ,25Ա	Titan	հատ	2	
21	Պոլիէթիլենային պաշտպանիչ զսպանակա-խողովակ Ø15		մ	75	
22	Ճյուղավորիչ տուփ		հատ	200	
23	Ճարմանդ հաղորդալարերի ամրակապման համար		հատ	4500	
24	Ակոսների բացում և փակում պատերի մեջ 20x40մմ չափսի		մ	400	

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ԵՆԹԱԿԱ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

NN	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6
1	Ուժային վահան ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	1	
2	Լուսավորության վահանակ ավտոմատ անջատիչներով		լրակազմ	2	
3	Լուսատու լամպով		լրակազմ	60	
4	Խրոցակային վարդակ և անջատիչ տուփով		լրակազմ	50	

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		ՀԱՏ-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՆԳՃ	Ա. Ջանունց				
			Էլեկտրատեխնիկական մաս	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.Ն.	ԷՏ-3	10
			Ընդհանուր տվյալներ (վերջ)	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ		

A3