Ջրամատակարարման արտաքին աշխատանքների ծավալներ

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակներ Φ57x3.5մմ, նորմալ հակակոռոզիոն հիդրոմեկուսացումով	գծմ	60.0	
2	Սեպավոր փական D=50մմ	հատ	1	
3	Պողպատե էլ.եռակցվող կցաշուրթ D=50մմ	հատ	2	
4	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	4.0	
5	Միացում առկա խողովակին	տեղ	1	
6	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	գծմ	60.0	

Ջրամատակարարման հողային աշխատանքների ծավալներ

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Խրամուղու մշակում	մ^3	42.0	
2	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտեր	մ^3	19.50	
3	Խրամուղու ետլիցք, տոփանումով	մ^3	18.0	
4	Ավելցուկային գրունտի փռում մեխնիզմով	մ^3	24.0	

Քանդման աշխատանքների ծավալներ

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Կոյուղու թուջե d=100, 50 մմ խողովակների ապամոնտաժում	գծմ	67,0	
2	Լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	8,0	
3	Զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	8,0	
4	Անցքերի բացում ծածկի և պատերի մեջ	տեղ	15	

Կոյուղու արտաքին աշխատանքների ծավալներ

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Պոլիէթիլենե խողովակ, d=160մմ	գծմ	63.0	
2	Կոյուղու հոր հավաքովի ե/բ տարրերով, D=1.0մ, $H_բ$=0.5մ	կոմպ	5	
3	Թուջե կափարիչ "Т" տիպի	հատ	5	
4	Միացում առկա հորին	տեղ	2	
5	Համակարգի փորձարկում	գծմ	63.0	

Կոյուղու հողային աշխատանքների ծավալներ

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Խրամուղու մշակում III կարգի գրունտերում մեխանիզմով	մ^3	46.0	
2	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտեր	մ^3	14.0	
3	Խրամուղու ետլիցք, տոփանումով	մ^3	26.0	
4	Ավելցուկային գրունտի փռում մեխանիզմով	մ^3	20.0	

Հավաքովի ե/բ տարրերով հորի մասնագիր, D=1.0մ; $H_բ$=0.5մ (5 հատ)

№	Անվանում	Քանակ (հատ)	1 էլեմենտի բետոնի ծավալը (մ^3)	1 էլեմենտի ամրանի քաշը (կգ)
1	2	3	4	5
1	Հատակի սալ КЦД-10	1	0.18	14.4
2	Առվակի և պատի բետոն M200 դասի	1	0.55	-
3	Ծածկի սալ КЦП1-10-1	1	0.1	7.7
4	Հենման օղակ КЦ0-1	1	0.02	1.1
	Ընդամենը		0.75	23.2

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		ТАТ-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՆԳԵ	Ա. Ջանունց				
			Ջրամատակարարում և կոյուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.Ն.	ՋԿ-2	12
			Աշխատանքային ծավալներ (սկիզբ)	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ	

A 3