Ջրամատակարարման աշխատանքների ծավալներ (կառավարման հանգույց)

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Մետաղապլաստե խողովակներ Φ32	գծմ	6.0	
2	Մետաղապլաստե խողովակներ Φ25	գծմ	34.0	
3	Մետաղապլաստե խողովակներ Φ20	գծմ	16.0	
4	Մետաղապլաստե խողովակներ Φ15	գծմ	8.0	
5	Գնդային փական D=32մմ	հատ	3	
6	Գնդային փական D=25մմ	հատ	8	
7	Գնդային փական D=20մմ	հատ	3	
8	Գնդային փական D=15մմ	հատ	1	
9	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	86	
10	Պոմպ Q=10մ^3/ժ, H=20մ, (ճնշման ռելեյով և ընդարձակման բակով)	կոմպ	1	
11	Հակադարձ փական D=32մմ	հատ	1	
12	Ջրի ֆիլտր D=32մմ	հատ	1	
13	Պոլիէթիլենե բաք, V=500լ	հատ	2	
14	Բաքի և պոմպի մետաղական հենարաններ	կգ	86.0	
15	Մետաղական տարրերի երկշերտ յուղաներկում	մ^2	5.0	
16	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	գծմ	64.0	

Կոյուղու աշխատանքների ծավալներ

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=110մմ	գծմ	126.0	
2	Պոլիէթիլենային խողովակ ռետինե սեղմիչ օղակներով d=50մմ	գծմ	74.0	
3	Զուգարանակոնք թեք թողարկով ցածր տեղակայվածլվացման տակառիկով	կոմպ	15	
4	Լվացարան սիֆոնով	կոմպ	16	
5	Խոհանոցակոնք սիֆոնով	կոմպ	9	
6	Տակդիր	կոմպ	3	
7	Արծնապատ հոսակ d=50 մմ	հատ	10	
8	Ստուգիչ d=100 մմ	հատ	6	
9	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=110մմ	հատ	64	
10	Կոյուղու պոլիէթիլենային խողովակների ձևավոր մասեր d=50մմ	հատ	88	
11	Համակարգի փորձարկում	գծմ	200.0	

Ջրամատակարարման աշխատանքների ծավալներ

№	Անվանում	Չափմ. միավ.	Քանակը	Ծանոթություն
1	2	3	4	5
1	Պողպատե էլ.եռակցվող խողովակներ Φ57x3.5, երկշերտ յուղաներկումով	գծմ	10.0	
2	Մետաղապլաստե խողովակներ Φ25	գծմ	54.0	
3	Մետաղապլաստե խողովակներ Φ20	գծմ	16.0	
4	Մետաղապլաստե խողովակներ Φ15	գծմ	294.0	
5	Գնդային փական D=25մմ	հատ	2	
6	Գնդային փական D=20մմ	հատ	4	
7	Գնդային փական D=15մմ	հատ	19	
8	Մետաղապլաստե խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	308	
9	Պողպատե խողովակների ձևավոր մասեր	կգ	6.0	
10	Լվացարանի ծորակ խառնարան	կոմպ	16	
11	Խոհանոցակոնքի ծորակ խառնարան	կոմպ	9	
12	Ոչ ստացիոնար տեղակայված ցնցուղի խառնարան	հատ	3	
13	Ճկուն խողովակ զուգարանակոնքի լվացման տակառիկի համար DN15, L=0.5մ	հատ	15	
14	Հակահրդեհային ծորակ	կոմպ	2	
15	Ռետինե ճկափող DN50, L=20մ	հատ	2	
16	Մետաղապլաստմասե պահարան 814x814x192մմ	հատ	2	
17	Խողովակների ջերմամեկուսացում հանքաբամբակով, δ=40մմ	մ^3	0.2	
18	Համակարգի փորձարկում, լվացում և ախտահանում	գծմ	364.0	

ՍՊԸ տնօրեն	Մ. Միսակյան		ТАТ-06 Արարատի մարզի Արարատ գյուղի մանկապարտեզի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցման նախագիծ		
ՆԳՃ	Ա. Ջանունց				
			Ջրամատակարարում և կոյուղի	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
				Ա.Ն.	ՋԿ-3	12
			Աշխատանքային ծավալներ (վերջ)	«ԱՄԱԳ» ՍՊԸ		

A 3