



Ծրագրի կոդը TAT-06 անվանումը Արարատ գ. մանկապարտեի 3-րդ մասնաշենքի վերակառուցում

Հայտատու

ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ ՕԳՏԱԳՈՐԾՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ, ՊԱՏՐԱՍՏՎԱԾՔՆԵՐԸ ԵՒ ՍԱՐՔԵՐ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԵՆ ՆՈՐ, ՆԱԽԿԻՆՈՒՄ ԶՕԳՏԱԳՈՐԾՎԱԾ ԵՒ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆԵՆ ՀՀ ՏԱՐԱԾՔՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՒ ՍՏԱՆԴԱՐՏՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԻՆ

Ցանկացած արտադրական եւ ոչ արտադրական ծախսերը, ինչպես նաեւ շահույթը պետք է ներառվել միավոր գներում:

Ցուրաքանչյուր գլխի ամփոփիչ գումարը պարտադիր պետք է նշված լինի գլխի վերին աջ անկյունում:

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
1	Քանդման աշխատանքներ						
1	խոտածածկ սալվածքի քանդում	մ3	0.35				
2	տարածքի մաքրում խոտածածկից	մ2	2294				
3	ներքին աստիճանների մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	զմ	30				
4	սալերից միջնորմների քանդում	մ2	427				
5	մանր բլոկերից պատերի քանդում	մ3	7.2				
6	պատերի խարսխային մասերի սրբատաշ բազալտե շարվածքի քանդում	մ3	1.7				
7	պատերի սրբատաշ տուֆե շարվածքի քանդում	մ3	8.2				
8	ցանկապատի քարե շարվածքի քանդում	մ3	0.37				
9	հավաքովի ե/բ կոնստրուկցիաների ապամոնտաժում (գոյություն ունեցող քարե պատերի մեջ)	մ3	6.05				
10	փայտյա լուսամուտների ապամոնտաժում	մ2	220				
11	փայտյա դռների ապամոնտաժում	մ2	58				
12	գաջե սվաղի քանդում առաստաղներից	մ2	838				
13	հախճասալի քանդում	մ2	67				
14	բետոնե հատակների քանդում	մ3	35.4				
15	ներքին աստիճանների հարթակների բետոնե շերտի քանդում	մ3	0.6				
16	մանրահատակի քանդում, բետոնե շերտի հետ միասին	մ2	297				
17	խեցեալե հատակի քանդում, նախապատրաստական շերտի հետ միասին	մ2	93				
18	թուջե կոյուղու խողովակների ապամոնտաժում մինչև 100մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը/	զմ	67				
19	լվացարանների ապամոնտաժում	հատ	8				
20	զուգարանակոնքերի ապամոնտաժում	հատ	8				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
21	խոհանոցակոնքի ապամոնտաժում	հատ	3				
22	հոսակների հանում	հատ	6				
23	ջրագազատար խողովակների ապամոնտաժում մինչև 32մմ տրամագծով /ներառյալ ձեւավոր մասերը եւ փականները/	զմ	425				
24	մետաղական դարպասի դռնակի ապամոնտաժում	տ	0.175				
25	մետաղական աստիճանների ապամոնտաժում	տ	0.272				
26	անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում առանձին տեղամասերում օդատարների համար մինչև 500*2500մմ	մ3	0.47				
27	անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.015				
28	շին. Աղբի հավաքում և բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	135.7				
29	շին. Աղբի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	244				
2 Վերադարձվող նյութեր, առանց միավոր գների							
1	փայտե դռներ	մ2	58				
2	փայտե լուսամուտներ	մ2	220				
3	մետաղական ճաղաշար	զմ	30				
4	ջրագազատար խողովակներ	զմ	425				
5	մանրահատակ	մ2	297				
6	մետաղական դարպաս դռնակով	տ	0.175				
7	մետաղական հակահրդեհային աստիճաններ	տ	0.272				
3 Սյուների ուժեղացում							
1	անկյունակներ սյուների ուժեղացման համար	տ	2.46				
2	մետաղաթիթեղ b=10մմ	տ	2.8424				
3	մետաղաթիթեղ b=16մմ	տ	0.182				
4	սյուների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	84				
5	աստիճանահարթակի երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	2.4				
4 Հիմքեր իրականացում							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	75				
2	3 կարգի գրունտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	64				
3	գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	11				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	խամբարաբեռնող ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	40				
5	ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	23.9				
6	անցքերի շաղափում ե/բ կառուցվածքներում 16մ տրամագծով, 25սմ խորությամբ	հատ	52				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	0.628				
8	ամրան A-I	տ	0.5116				
9	ավելորդ գրունտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	102				
5 Ե/բ դիաֆրագմաներ							
1	անցքերի շաղափում ե/բ ծածկի սալերում և պարզունակներում 18մ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	324				
2	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	15.5				
3	պողպատե ամրան A500C	տ	5.059				
4	ամրան A-I	տ	0.112				
5	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.5				
6	ե/բ դիաֆրագմաների պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	45.35				
7	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 100մմ հաստ., սոսնձումով	մ2	48				
6 Նկուղային հարկի , արտաքին և էվակուացիոն աստիճաններ							
1	բետոնե աստիճանների քանդում	մ3	1.8				
2	բետոնե միաձույլ աստիճանների պատրաստում B15(200)	մ3	1.1				
3	ամրանային մետաղալար Bp	տ	0.01				
4	բազալտե խճիգ նախաշերտի պատրաստում 100մմ հաստ.	մ3	0.6				
5	բետոնե պատերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	4.2				
6	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	23				
7	պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	6.3				
8	թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 40մմ հաստությամբ, 400մմ լայն.	մ2	2.4				
9	խամբարաբեռնող ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	1.1				
10	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	6				
11	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	5.4				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	հարթակի երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	1.2				
13	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.005				
14	արտաքին աստիճանների հիմքերի համար 3 կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	0.7				
15	խամբարաբետոնե հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	0.6				
16	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	0.5				
17	աստիճանների երեսապատում 30մմ հաստությամբ բազալտե սալերով	մ2	1.7				
18	աստիճանների կողային պատերի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ	մ2	0.5				
19	մետաղական սանդղահեծանների և սանդղահարթակի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	3				
20	մետաղական անկյունակի տեղադրում 50*4	տ	0.015				
21	ամրան A-I	տ	0.005				
22	բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	0.52				
23	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.845				
24	մետաղական աստիճանների տեղադրում	տ	0.197				
25	մետաղական ելարանների, աստիճանների յուղաներկում	մ2	1.04				
7 Ե/բ աշխատանքներ							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով հիմքերում շրջանակի համար	մ3	6				
2	նկուղի բետոնե պատի քանդում	մ3	1.2				
3	Ե/բ ծածկի սալերի մասնակի քանդում	մ3	0.3				
4	Ե/բ պարզունակների մասնակի քանդում	մ3	0.2				
5	տանիքի ապամոնտաժում տրամատավոր մետաղաթիթեղից	մ2	20				
6	ապամոնտաժված տանիքածածկի վերատեղադրում	մ2	20				
7	ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 50մմ հաստ.	մ2	1.6				
8	Ե/բ ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B20	մ3	2.3				
9	պողպատե ամրան A500C	տ	0.126				
10	ամրան A-I	տ	0.065				
11	Ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B20	մ3	2.3				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	պողպատե ամրան A500C	տ	0.29				
13	ամրան A-I	տ	0.079				
14	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.012				
15	ե/բ պարզունակների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	3.1				
16	պողպատե ամրան A500C	տ	0.35				
17	ամրան A-I	տ	0.128				
18	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.024				
19	ամրանային մետաղացանց Bp ծածկի սալերի ուժեղացման համար	տ	0.909				
20	ամրան A-I	տ	0.199				
21	պողպատե ամրան A500C	տ	0.742				
22	ծածկերի մանրահատիկ բետոնի լցում մակնիշը B20 դասի բետոնով, ներառյալ կարանները անցքերը և ակոսները	մ3	46.4				
23	ծածկի սալերի մեջ ակոսների բացում, ըստ նախագծի	մ3	3				
24	խոռոչների բացում 100*100մմ ե/բ ծածկի սալերում	մ3	0.2				
8 Հովհարներ							
1	հովհարի պատրաստում և տեղադրում պողպատե էլեմենտներից	տ	1.132				
2	անցքերի շաղափում 12մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	26				
3	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	1.2				
4	մետաղակառուցվածքների հակակոռոզիոն ներկում	տ	1.132				
5	բետոնե կետային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	0.9				
6	պատերի կառուցում բետոնե բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	0.5				
7	պողպատե ամրան A500C	տ	0.008				
8	մանր ծածկույթներ ներկված ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	8				
9	տանիքի պատրաստում ներկված տրամադավոր ցինկապատ մետաղաթիթեղից d= 0.5մմ, H ոչ պակաս քան 25մմ /ներառյալ կավարամածը/	մ2	40				
9 Տանիք							
1	հարթ տանիքի ռուբերոիդի շերտի քանդում	մ2	140				
2	խարամաբետոնե ենթաշերտի քանդում	մ3	21				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
3	անցքերի շաղափում քարե պատերի մեջ 10մմ տրամագծով, 10սմ խորությամբ	հատ	60				
4	մետաղական ոլորք Φ4BI	տ	0.02				
5	լրացուցիչ կանգնակների, թեքանների վրադիրների փայտանյութի տեղադրում	մ3	1.7				
6	կապերի եւ պահանգների տեղադրում անկյունակներից 50x4մմ արևային մարտկոցների համար	տ	0.336				
7	մետաղակառուցվածքների հակակոռոզիոն ներկում	տ	0.336				
8	տանիքի սոսնձվող գոլորշիամեկուսացում ռուբերոիդից բիտումային մածիկով 1 շերտ	մ2	140				
9	տանիքի ջերմամեկուսացում խարամով, 150մմ հաստ	մ3	21				
10	ձեղնահարկի լուսամուտների շերտափեղկերի տեղադրում	հատ	4				
11	շերտափեղկերի և լուսամուտների յուղաներկում	մ2	4				
12	փայտյա կառուցվածքների հրապաշտպանում	մ2	486				
13	թիթեղապատ տանիքի ապամոնտաժում վերատեղադրման նպատակով տանիքի քանդում	մ2	30				
14	տանիքի վերատեղադրում ցինկապատ տրամատավոր մետաղաթիթեղից /ներառյալ կավարամածը/ առանց թիթեղի արժեքի	մ2	30				
15	մանր ծածկույթներ ցինկապատ թիթեղից 0.5մմ հաստությամբ	մ2	6				
10 Գլխավոր մուտքի կառուցում							
1	հիմքերում III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	19				
2	խամբարաբետոնե ժապավենային հիմքերի պատրաստում մակնիշը B12.5(150)	մ3	8.6				
3	որմնախարսխի բետոն մակնիշը B15(200)	մ3	0.8				
4	ե/բ ժապավենային մակնիշը B20	մ3	3.8				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.215				
6	ամրան A-I	տ	0.121				
7	ե/բ սյուների պատրաստում մակնիշը B20	մ3	2.3				
8	պողպատե ամրան A500C	տ	0.16				
9	ամրան A-I	տ	0.073				
10	ե/բ հեծանների պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	3.3				
11	պողպատե ամրան A500C	տ	0.212				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	ամրան A-I	տ	0.154				
13	ե/բ միաձույլ ծածկերի պատրաստում մակնիշը B20(250)	մ3	0.85				
14	պողպատե ամրան A500C	տ	0.06				
15	ամրան A-I	տ	0.0229				
16	ներդիր դետալների տեղադրում	տ	0.02				
17	հարթակների երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	11.2				
18	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15	մ3	1.5				
19	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	1				
20	պատի շարվածք բետոնե բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	0.5				
21	պատերի, հիմքերի եւ զանգվածների հորիզոնական ջրամեկուսացում ցեմենտով	մ2	3.2				
11 Բացվածքների փոքրացում և միջնորմների կառուցում							
1	անցքերի շաղափում պատերում 16մմ տրամագծով, 20սմ խորությամբ	հատ	224				
2	անցքերի լցափակում պոլիմերցեմենտով	դմ3	9				
3	միջնորմների կառուցում բետոնե բլոկերից 20x40x20սմ չափերի	մ3	2				
4	բացվածքների փոքրացում թեթեւ բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	19				
5	պողպատե ամրան A500C	տ	0.467				
6	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.054				
7	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x9սմ չափերի ամրանավորումով	մ2	147				
8	միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x9սմ չափերի ամրանավորումով աստիճանավանդակի շուրջ	մ2	13.8				
9	սանհանգույցներում միջնորմների կառուցում ամերիկյան բլոկերից 20x40x9սմ չափերի ամրանավորումով	մ2	8				
10	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 30մմ հաստ.	մ2	11				
11	թեթեւ բետոն մակնիշը B12.5	մ3	5.7				
12	պողպատե ամրան A500C	տ	0.382				
13	շվեկեր	տ	0.45				
14	ամրան A-I	տ	0.288				
15	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	0.9				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
16	պողպատե ամրան A500C	տ	0.083				
17	ամրան A-I	տ	0.018				
18	օդատարների պատում միջնորմային բլոկերով 20x40x9սմ չափերի ամրանավորումով, ըստ նախագծի	մ2	127				
19	պողպատե ամրան A500C	տ	0.402				
20	ե/բ հիմքերի պատրաստում մակնիշը B15(200)	մ3	1.6				
21	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.02				
22	ե/բ բարավորների պատրաստում մակնիշը B15	մ3	0.07				
23	միջնորմների կառուցում ամբիկյան բլոկերից 20x40x19սմ չափերի	մ3	13.6				
24	մետաղական անկյունակ	տ	0.053				
25	պողպատե ամրան A500C	տ	0.102				
26	ամրանային մետաղացանց Bp	տ	0.049				
27	ամրան A-I	տ	0.002				
28	պատերի ջերմամեկուսացում փրփրապլաստով 30մմ հաստ.	մ2	8				
12 Բացվածքներ							
1	սպիտակ մետաղապլաստե բացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	73.2				
2	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող լուսամուտային բլոկի /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	87.9				
3	պլաստմասե լուսամուտագոգեր տեղադրում, b=200մմ	զմ	131				
4	սպիտակ ալյումինե ջերմային կամրջակով չբացվող լուսամուտային բլոկի /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	7.7				
5	սպիտակ ալյումինե, ջերմային կամրջակով վիտրաժների /60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը, սարքերը 4+4մմ, կողպեքը/	մ2	7.6				
6	սպիտակ ալյումինե, ջերմային կամրջակով վիտրաժների /60մմ/ տեղադրում ապակեպատված ապակեփաթեթով 4+4մմ, ներառյալ ապակին, բացվող	մ2	13.4				
7	սպիտակ մետաղապլաստե չբացվող վիտրաժների /ոչ պակաս 60մմ/ տեղադրում /ներառյալ ապակեպատումը ապակեփաթեթով 4+4մմ, սարքերը/	մ2	2.9				
8	ալյումինե արտաքին դռան բլոկի /60մմ/ տեղադրում ջերմային կամրջակով /ներառյալ ապակեպատումը 4+4մմ, սարքերը, կողպեքը/	մ2	9.7				
9	ներքին դռների անտիպանիկ փականների տեղադրում	կ-տ	6				
10	ներքին ՄՂՖ խուլ դռների տեղադրում միջնորմներում /ներառյալ երեսակալը, սարքերը, դռան արգելափակիչը/	մ2	68.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	արգելափակիչներ	հատ	10				
12	նկուղի մետաղական դռների տեղադրում, ներառյալ ծխնիները	մ2	1.4				
13	կողպեքներ կախովի	կ-տ	1				
14	մետաղական դռան յուղաներկում	տ	0.067				
13 Հատակներ							
1	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	43.7				
2	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	43.7				
3	ջրամեկուսիչ շերտի պատրաստում իզոգամով 1 շերտ	մ2	440				
4	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 30մմ հաստությամբ	մ2	426.7				
5	հարթեցնող ցեմենտային նախաշերտի պատրաստում 20մմ հաստությամբ	մ2	387.9				
6	վինիլային հատակի պատրաստում, հաստ 2մմ, բարձր մաշվածքակայունության, 34 դասի /ներառյալ ինքնահարթեցվող շերտը, շրիշակները/	մ2	418				
7	լամինատե հատակների պատրաստում ոչ պակաս 10մմ հաստ., բարձր մաշվածքակայունության, 32 դասի /ներառյալ շրիշակները, սպունգը/	մ2	48.1				
8	խեցեսալե հատակի պատրաստում, ոչ պակաս 6մմ հաստ. ,չսահող	մ2	215.6				
9	հատակների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., չսահող	մ2	116				
10	աստիճանահարթակի պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ. ,չսահող	մ2	4.5				
11	աստիճանների պատրաստում կերամոգրանիտից, ոչ պակաս 8մմ հաստ., չսահող	մ2	11				
12	կերամոգրանիտե շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, 10սմ հաստ	մ2	11.2				
13	կերամոգրանիտե շրիշակների պատրաստում կերամոգրանիտից, 15սմ հաստ	մ2	2.8				
14	շրիշակների պատրաստում խեցեսալերից	մ2	12				
15	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B12.5	մ3	2				
16	հարթակների և թեքահարթակների երեսապատում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	17.4				
14 Ներքին հարդարում							
1	պատերի ջերմամեկուսացում բազալտե թելքավոր սալերով 10սմ հաստ. /ներառյալ գոլորշամեկուսիչ իզոսպան B թաղանթը/	մ2	442				
2	պատերի երեսապատում գիպսակարտոնով /ներառյալ հիմնակմախքը/, 12մմ հաստ	մ2	442				
3	պատերի երեսապատում ջրակայուն գիպսակարտոնով 12մմ /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	128				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
4	պատերի գաջե սվաղում	մ2	1216				
5	պատերի և հարթ թեքությունների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ /ներառյալ անկյունակները/	մ2	1733				
6	պատերի սվաղում ցեմենտային շաղախով հախճաձախ տակ	մ2	255				
7	պատերի երեսապատում հախճաձախով, ոչ պակաս 4մմ հաստ.	մ2	313				
8	առաստաղների գաջե սվաղում	մ2	800.3				
9	Արմատրոնգ տիպի կախովի առաստաղների պատրաստում /ներառյալ հիմնակմախքը/	մ2	70				
10	առաստաղների ներկում լատեքսային ներկով, անփայլ	մ2	800.3				
11	պատուհանագոգի և պատուհանի տակ սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	22.15				
12	դռների և պատուհանների սվաղում ցեմենտային շաղախով	մ2	39.94				
13	անձրևաթափ հարթ ցինկապատ թիթեղից 0.55մմ հաստությամբ	մ2	55.45				
14	աստիճանների պլյումինե ճաղաշարի տեղադրում պլյումինե բազրիքով(մետաղիկ)	գմ	17.6				
15	սանհագույցների միջնորմների պատրաստում ջրակայուն լամինացված ԴՄՊ-ից /16մմ/ ներառյալ պլյումինե խողովակներից կարկասը եւ ամրացման դետալները	մ2	7.52				
16	սանհագույցների ջրակայուն լամինացված ԴՄՊ-ի /16մմ/ դռնակների պատրաստում ներառյալ սարքերը, բռնակները	մ2	6.2				
17	հայելիների տեղադրում /50x50սմ/	հատ	15				
18	սրբիչի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	82				
19	գուգարանի թղթի կախիչի տեղադրում /մետաղական/	հատ	15				
15 Արտաքին հարդարում							
1	որմնախարսխի երեսապատում սրբատաշ բազալտե սալերով 30մմ հաստությամբ, ներառյալ ամրանավորումը	մ2	77.6				
2	թասակի պատրաստում բազալտե սալերից 30մմ հաստությամբ	մ2	13.9				
3	օղատարների սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	18.6				
4	արտաքին պատերի և քիվերի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	360				
5	շենքի ճակատային մասի ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեւույթի նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	360.3				
6	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	0.33				
16 Մետաղական ցանկապատ և դարպասներ							

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
1	ցանկապատի պատրաստում ցանցից 45x45x4մմ անկյունակներով h=1.5մ, 50x50 քառակուսի խողովակներից կանգնակների վրա /ներառյալ հողային աշխատանքները եւ կանգնակների բետոնացումը/	զմ	113				
2	ե/բ հավաքովի պատի պանելների ապամոնտաժում	հատ	6				
3	ե/բ հավաքովի պատի պանելների վերատեղադրում	հատ	6				
4	ե/բ հավաքովի հիմնային բլոկերի ուղղում	հատ	8				
5	ցանկապատի ե/բ պատերի պանելների մաքրում, լվացում ներկում ջրակայուն ներկով /մակերեսային նախապատրաստումով, նախաներկումով/	մ2	403				
6	գոյություն ունեցող գլխավոր մուտքի սվաղում լարացանցի վրա ցեմենտային շաղախով /ներառյալ լարացանցը եւ կմախքը/	մ2	18.4				
7	մետաղական դարպասի տեղադրում	տ	0.148				
8	կողպեքներ կախովի	կ-տ	2				
9	մետաղական դարպասի, դռնակի և ցանկապատի յուղաներկում	տ	2.635				
17 Տարածքի բարեկարգում							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողիցքով, կուտակումով	մ3	300				
2	II կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	30				
3	տարածքի հարթեցում ձեռքով, II կարգի գրունտերում	մ2	120				
4	կուտակված գրունտի փռում համահարթեցումով	մ2	2174				
5	ներքնաշերտի եւ հավասարիչ շերտերի պատրաստում ավազակույճային խառնուրդից, h-10սմ տոփանումով	մ3	64.5				
6	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, 12 սմ հատ.տոգորված բիտումով, 4սմ հաստ	մ3	77.4				
7	ծածկույթի պատրաստում միջնահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 5սմ հաստությամբ	մ2	645				
8	եզրագարթի պատրաստում բազալտե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	215				
9	եզրագարթի պատրաստում բազալտե 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	23.6				
10	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, տոփանումով, h-10սմ	մ3	18.7				
11	ենթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15, 8սմ հաստ.	մ3	15				
12	սավվածքի /բրեկչա/ պատրաստում բազալտե սալերի ջարդոնից	մ2	187				
13	եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 150x300մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	156				
14	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում, տոփանումով, խաղախապարակներում, h-100մմ	մ3	31.5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
15	Էնթաշերտի պատրաստում բետոնից մակնիշը B15խաղահրապարակներում, հ-80մմ	մ3	15.2				
16	Էնթաշերտի պատրաստում մանրահատիկ ավազից, խաղահրապարակներում	մ3	5.1				
17	հատակների ծածկույթի պատրաստում բետոնե դեկորատիվ սալիկներից /գունավոր երանգով 5 սմ հաստությամբ/	մ2	190				
18	Եզրագարթի պատրաստում բետոնե քարերից 100x200մմ չափերի բետոնե հիմքով	զմ	390				
19	Էնթաշերտի պատրաստում խարամից	մ3	38.4				
20	Բուսահողի մշակում էքսկավատորով ինքնաթափ մեքենաների վրա բարձելով	մ3	10				
21	Բուսահողի բերում մինչև 3կմ	տ	16				
22	Բուսահողի լիցք ձեռքով	մ3	10				
18 Ջեռուցում							
1	ջրատաքացուցիչ կաթսայի տեղադրում ներառյալ ծխատարը N=35կվտ/ժամ	կ-տ	2				
2	շրջանառու պոմպերի տեղադրում Q=4մ3/ժ, H=12մ	կ-տ	1				
3	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x400մմ, 865Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	46				
4	ջեռուցման պանելային մարտկոցների տեղադրում 500x500մմ, 1100Վտ /ներառյալ օդահանը, կախիչները եւ խցանը/	կ-տ	21				
5	մետաղական կոլեկտոր D=89x3.5մմ, L=0.5մ	կ-տ	2				
6	մետաղական կոլեկտոր D=89x3.5մմ, L=1մ	կ-տ	2				
7	ջերմամանոմետր	կ-տ	2				
8	ջերմաչափերի տեղադրում	կ-տ	3				
9	գտիչ D=20մմ	հատ	2				
10	գտիչ D=15մմ	հատ	2				
11	կեղտագտիչ D=80մմ	հատ	1				
12	արույրե փականներ D=40մմ	հատ	8				
13	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	2				
14	գնդաձև փականներ D=15մմ	հատ	6				
15	հաշվեկշիռ փականներ D=50մմ	հատ	4				
16	արույրե փականներ D=63մմ	հատ	2				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
17	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	5				
18	ավտոմատ օդահան փականներ D=15մմ	հատ	4				
19	օդահեռացուցիչ D=15մմ	հատ	5				
20	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=63x8.6մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	12				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=50x8.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	51				
22	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x6.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	214				
23	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x5.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	234				
24	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x4.2մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	208				
25	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x3.4մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	288				
26	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=20մմ	զմ	18				
27	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=25մմ	զմ	8				
28	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=32մմ	զմ	10				
29	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=40մմ	զմ	16				
30	ջերմամեկուսացում ռետինե խողովակներով D=50մմ	զմ	16				
31	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=25մմ	զմ	1.5				
32	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=32մմ	զմ	1.9				
33	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=40մմ	զմ	2.7				
34	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=50մմ	զմ	3.1				
35	անցքերի բացում միջհարկային ծածկերում 150*80մմ	հատ	1				
36	պարկուճների անցկացում պողպատե խողովակներից D=63մմ	զմ	18				
37	պլաստմասե խողովակների տեղադրում D=50մմ	զմ	18				
38	անցքերի բացում ե/բ պատերում 80*40, 100մմ խորությամբ	հատ	1				
39	անցքերի բացում ե/բ պատերում 110*40, 100մմ խորությամբ	հատ	3				
40	անցքերի բացում ե/բ պատերում 130*40, 100մմ խորությամբ	հատ	2				
41	անցքերի բացում ե/բ պատերում 140*60, 100մմ խորությամբ	հատ	12				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
42	անցքերի բացում ե/բ պատերում 130*50, 200մմ խորությամբ	հատ	1				
43	անցքերի բացում ե/բ պատերում 140*60, 200մմ խորությամբ	հատ	1				
44	մետաղական էլեմենտներ կոլեկտորների ամրացման համար	տ	0.02				
45	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	1007				
46	կաթսաների կարգաբերում եւ գործարկում, պարամետրների գործիքային ստուգումով	կ-տ	2				
47	լամինացված պատյանի տեղադրում խողովակների համար, ներառյալ հիմնականադկը	մ2	60				
48	խողովակների ռետինե ջերմամեկուսացում	մ3	0.1				
19 Օդափոխություն							
1	առանցքային օդափոխիչ L=510մ3/ժ P=120ՄՊա, N=200Վտ	հատ	3				
2	առանցքային օդափոխիչ L=365մ3/ժ P=160ՄՊա, N=200Վտ	հատ	2				
3	առանցքային օդափոխիչ L=220մ3/ժ P=145ՄՊա, N=160Վտ	հատ	1				
4	առանցքային օդափոխիչ L=180մ3/ժ P=140ՄՊա, N=160Վտ	հատ	1				
5	առանցքային օդափոխիչ L=100մ3/ժ P=110ՄՊա, N=100Վտ	հատ	1				
6	առանցքային օդափոխիչ L=80մ3/ժ P=140ՄՊա, N=60Վտ	հատ	3				
7	առանցքային օդափոխիչ L=70մ3/ժ P=140ՄՊա, N=60Վտ	հատ	2				
8	առանցքային օդափոխիչ L=50մ3/ժ P=140ՄՊա, N=60Վտ	հատ	2				
9	գլխանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1000*1000*500մմ, ըստ նախագծի	հատ	2				
10	անկյունակ	տ	0.0048				
11	անկյունակի յուղաներկում	տ	0.005				
12	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 100մմ տրամագծով, 0.5մմ հաստ	մ2	9.1				
13	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 125մմ տրամագծով, 0.5մմ հաստ	մ2	9				
14	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 150մմ տրամագծով, 0.5մմ հաստ	մ2	13.7				
15	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 160մմ տրամագծով, 0.5մմ հաստ	մ2	14.6				
16	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 200մմ տրամագծով, 0.5մմ հաստ	մ2	7.5				
17	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250մմ տրամագծով, 0.5մմ հաստ	մ2	12.6				
18	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 200*150մմ, 0.5մմ հաստ	մ2	15				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
19	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 300*100մմ, 0.7մմ հաստ	մ2	1.6				
20	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 400*200մմ, 0.7մմ հաստ	մ2	16.8				
21	փափուկ ներդիր	մ2	3.5				
22	հոսանահաղորդման ճաղաշար 400*200	հատ	6				
23	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=100մմ	հատ	5				
24	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=125մմ	հատ	5				
25	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=150մմ	հատ	3				
26	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=160մմ	հատ	2				
27	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=200մմ	հատ	3				
28	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում d=250մմ	հատ	2				
29	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 150*150	հատ	3				
30	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 200*150	հատ	3				
31	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 300*150	հատ	1				
32	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 350*200	հատ	1				
33	արտածման կարգավորող ճաղաշարերի տեղադրում 900*200	հատ	3				
34	օղի հոսքի կարգավորիչ փական d=100մմ	հատ	16				
35	օղի հոսքի կարգավորիչ փական d=50մմ	հատ	4				
36	օղի հոսքի կարգավորիչ փական d=160մմ	հատ	3				
37	օղի հոսքի կարգավորիչ փական d=200մմ	հատ	3				
38	օղի հոսքի կարգավորիչ փական d=250մմ	հատ	4				
39	օղի հոսքի կարգավորիչ փական 200x100մմ	հատ	6				
40	օղի հոսքի կարգավորիչ փական 300x100մմ	հատ	1				
41	օղի հոսքի կարգավորիչ փական 400x200մմ	հատ	3				
42	մետաղական ցանց	մ2	2.3				
43	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1300*600մմ	հատ	1				
44	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 1250*700մմ	հատ	1				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
45	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 700*600մմ	հատ	2				
46	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 700*500մմ	հատ	1				
47	հովանոցների տեղադրում ցինկապատ թիթեղից 600*500մմ	հատ	1				
20 Գազամատակարարման արտաքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Dy=38*2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	12				
2	գազախողովակների միացում գործող ցանցին D=57մմ	տեղ	1				
3	ամրացում պատին	տ	0.0012				
4	խողովակների և հենարանների յուղաներկում	մ2	2				
5	արտաքին գազախողովակների արտափչում օդով	զմ	12				
6	արտաքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	զմ	12				
7	խցափակիչ D=32մմ	հատ	1				
8	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.001				
21 Գազամատակարարման ներքին ցանց							
1	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Dy=38*2.5մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	1.5				
2	խողովակաշարի անցկացում պողպատե ջրագազատար խողովակներից Dy=20մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	2				
3	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից Dy=57մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	2				
4	ճկախողովակների տեղադրում, D=15մմ, L=60սմ	հատ	2				
5	խցափակիչ, Dy=50մմ	հատ	1				
6	խցափակիչ Dy=15մմ	հատ	2				
7	գազի ազդանշանային դետեկտորի տեղադրում	հատ	1				
8	գազի վթարային էլ.մագնիսական կափույրի D=32մմ տեղադրում	հատ	1				
9	պատյանի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57մմ	զմ	0.3				
10	անցքերի բացում ե/բ 300մմ տրամագծով և 250մմ խորությամբ	հատ	1				
11	արտածման ժայուղային ցանց 250մմ	հատ	1				
12	ներածման ժայուղային ցանց 800*150մմ	հատ	1				
13	մետաղական ցանց D=300մմ	մ2	0.23				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
14	օդատարի անցկացում ցինկապատ պողպատից 250մմ տրամագծով	մ2	0.8				
15	գազախողովակների արտափչում օդով	գմ	5.5				
16	ներքին գազախողովակների պնեմատիկ փորձարկում	գմ	5.5				
17	խողովակների յուղաներկում	մ2	0.8				
22 Արեւային տաք ջրամատակարարում							
1	պանելային արեւային մարտկոց 2կՎտ	կ-տ	7				
2	ծավալային ջերմափոխանակիչ 500լ (բոյլեր)	կ-տ	2				
3	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 50լ	հատ	2				
4	ընդարձակման բաքերի տեղադրում 25լ	հատ	2				
5	ավտոմատ խառնիչ D=25մմ	հատ	2				
6	ապահովիչ փական P=6 բար, D=15մմ	հատ	2				
7	ճնշման կարգավորիչ D=25մմ	հատ	2				
8	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=3մ3/ժ, H=8մ	կ-տ	2				
9	շրջանառու պոմպերի տեղադրում G=2մ3/ժ, H=8մ	կ-տ	2				
10	ավտոմատ օդահան կափույրի տեղադրում D=15մմ	հատ	4				
11	փականներ D=32մմ	հատ	6				
12	PPR փականներ D=15մմ	հատ	2				
13	փականներ D=25մմ	հատ	6				
14	փականներ D=15մմ	հատ	4				
15	դատարկման փականներ D=15մմ	հատ	2				
16	հետադարձ փականներ D=32մմ	հատ	2				
17	հետադարձ փականներ D=15մմ	հատ	2				
18	ջերմամանոմետրերի տեղադրում	կ-տ	4				
19	խողովակաշարի անցկացում պղնձե խողովակներից D=32մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	գմ	120				
20	համակարգի կառավարման վահանակ „Solar controller“	կ-տ	2				
21	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	1.6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
22	խողովակների լվացում	կմ	0.124				
23	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	120				
24	հակասառեցուցիչ հեղուկ /անտիֆրիզ/	մ3	0.062				
23	Մառը և տաք ջրամատակարարման ներքին ցանց						
1	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=40x3.7մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	6				
2	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	34				
3	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	16				
4	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	8				
5	արույրե փականներ D=32մմ	հատ	3				
6	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	8				
7	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	3				
8	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	1				
9	պոմպերի տեղադրում G=10մ3/ժ, H=20մ	կ-տ	1				
10	հետադարձ փականներ D=32մմ	հատ	1				
11	ֆիլտր D=32մմ	հատ	1				
12	պոլիէթիլենային բաքերի տեղադրում 500լ տարողությամբ	հատ	2				
13	բաքի և պոմպի մետաղական հենարաններ	տ	0.086				
14	մետաղակառուցվածքների յուղաներկում	մ2	5				
15	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.064				
16	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	64				
17	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	զմ	10				
18	խողովակների յուղաներկում	մ2	1.8				
19	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=32x3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	54				
20	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=25x2.3մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	16				
21	խողովակաշարի անցկացում պոլիպրոպիլենային խողովակներից D=20x1.9մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	294				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
			a	b	c	b+c	a*(b+c)
22	արույրե փականներ D=25մմ	հատ	2				
23	արույրե փականներ D=20մմ	հատ	4				
24	արույրե փականներ D=15մմ	հատ	19				
25	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.006				
26	ծորակների տեղադրում	հատ	16				
27	ծորակ-խառնիչների տեղադրում	հատ	9				
28	ցնցուղով ծորակ -խառնիչների տեղադրում	հատ	3				
29	ճկուն խողովակների տեղադրում	հատ	15				
30	հակահրդեհային փականների տեղադրում /ներառյալ գլխիկ - 3 հատ, ծայրապանակ - 1 հատ/	կ-տ	2				
31	հակահրդեհային պահարանի տեղադրում	հատ	2				
32	հակահրդեհային ճկախողովակ	զմ	40				
33	խողովակների ջերմամեկուսացում ֆոլգայապատ հանքային բամբակով	մ3	0.2				
34	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.364				
35	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	364				
24 Ջրամատակարարման արտաքին ցանց							
1	III կարգի գրունտի մշակում էքսկավատորով կողլիցքով	մ3	42				
2	ավազից նախաշերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ	մ3	19.5				
3	խրամուղու գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	18				
4	ավելորդ գրունտի փռում տարածքում	մ3	24				
5	խողովակաշարի անցկացում պողպատե խողովակներից D=57x3մմ փորձարկումով	զմ	60				
6	խողովակաշարի նորմալ հակակոռոզիոն մեկուսացում D=50մմ	զմ	60				
7	սեպավոր փականներ D=50մմ	հատ	1				
8	պողպատե կցաշուրթերի եռակցում D=50մմ	հատ	2				
9	պողպատե ձեւավոր մասերի տեղադրում	տ	0.004				
10	պողպատե խողովակների միացում առկա խողովակներին	տեղ	1				
11	խողովակների լվացում վարաքաղերցումով	կմ	0.06				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
12	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	60				
25 Կոյուղու արտաքին ցանց							
1	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	46				
2	ավազից պաշտպանիչ շերտի պատրաստում խողովակաշարի տակ և վրա	մ3	14				
3	III կարգի գրունտի ետլիցք ձեռքով, տոփանումով	մ3	26				
4	ավելորդ գրունտի փռում տարածքում բուլդոզերով	մ3	20				
5	խողովակաշարի անցկացում պոլիէթիլենային խողովակներից D=160x7.7մմ PN8, փորձարկումով	զմ	63				
6	կոյուղու ե/բ կլոր հավաքովի դիտահորերի տեղադրում (ներառյալ ամրանը)	մ3	1.2				
7	ե/բ հավաքովի ծածկի սալերի տեղադրում (ներառյալ սալի արժեքը ամրանով)	մ3	1.2				
8	մետաղական կոնստրուկցիաներ սեյսմակայունության համար	տ	0.075				
9	բետոնե առվակ մակնիշը B12.5	մ3	1.5				
10	թուջե մտոց d=630մմ	հատ	5				
11	միացում առկա հորին	տեղ	2				
12	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	63				
26 Կոյուղու ներքին ցանց							
1	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=110x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	126				
2	ներքին կոյուղու խողովակաշարի պոլիվինիլքլորիդային խողովակների տեղադրում D=50x1.8մմ, ներառյալ ձեւավոր մասերը	զմ	74				
3	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով, մանկական	կ-տ	6				
4	զուգարանակոնքերի տեղադրում ցածր տեղադրվող խեցե բաքով, ճկուն միացումով	կ-տ	9				
5	խեցե լվացարանների տեղադրում տումբայով եւ սիֆոնով	կ-տ	7				
6	խեցե լվացարանների տեղադրում սիֆոնով, մանկական	կ-տ	9				
7	1 բաժանմունքով չժանգոտվող պողպատե խոհանոցակոնքերի տեղադրում սիֆոնով եւ լամինատե պահարանով /2 դռնակով/	կ-տ	9				
8	տաշտակների տեղադրում կոմպոզիտ նյութից /ակրիլային/ ներառյալ սիֆոնը	կ-տ	3				
9	հոսակների տեղադրում D=50մմ	հատ	10				
10	պոլիվինիլքլորիդե ստուգիչ D=100մմ	հատ	6				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
11	համակարգի հիդրավլիկ փորձարկում	զմ	200				
27	Էլեկտրալուսավորություն						
1	ՎՎԳ 5x25 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	20				
2	ՎՎԳ 5x16 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	2				
3	ՎՎԳ 5x6 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով մալուխի անցկացում	զմ	5				
4	ՊՎ 1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե ջիղերով հաղորդալարի անցկացում	զմ	54				
5	Բաշխիչ տուփի տեղադրում, եռաֆազ	կ-տ	1				
6	ավտոմատ անջատիչների տեղադրում 80Ա, եռաֆազ	հատ	1				
7	Էլ. լուսավորության վահանակ 4 մոդուլի համար 1-25Ա,և 1*16Ա+2*10Ա ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1				
8	Էլ. լուսավորության վահանակ 7 մոդուլի համար 1-25Ա,և 2*16Ա+4*10Ա ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	1				
9	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=40մմ	զմ	22				
10	վինիպլաստե խողովակների տեղադրում D=32մմ	զմ	5				
11	պոլիէթիլենային ձկախողովակների տեղադրում D=15մմ	զմ	35				
12	մալուխի ծայրային ամրակցում /հատվածքը 25 մմ2/	հատ	10				
13	մալուխի ծայրային ամրակցում /հատվածքը 15 մմ2/	հատ	10				
14	շերտապողպատ 25x4մմ ճյուղավորումների համար	տ	0.04				
15	պողպատ անկյունային 50x50x5մմ ճյուղավորումների համար	տ	0.03				
16	ակոսների բացում /հատակներում/	զմ	15				
17	ակոսների փակում /հատակներում/	զմ	15				
18	ակոսների բացում /պատերի մեջ/	զմ	5				
19	ակոսների փակում /պատերի մեջ/	զմ	5				
20	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.002				
21	III կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	մ3	5				
22	գրունտի ետլիցք ձեռքով	մ3	5				
23	ասֆալտի ծածկույթի քանդում	մ3	0.5				
24	ծածկույթի պատրաստում խոշորահատիկ ասֆալտաբետոնե խառնուրդից 4սմ հաստությամբ	մ2	5				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
25	բազալտե խճից նախաշերտի պատրաստում	մ3	0.5				
26	քանդած ասֆալտե շերտի բարձում ձեռքով ինքնաթափ մեքենաների վրա	մ3	0.5				
27	քանդած ասֆալտե շերտի տեղափոխում մինչև 3կմ	տ	0.9				
28	Էլ. Լուսավորության վահանակ ներանցումային 380Վ-50Ա և բաշխիչ 220Վ 5*16Ա+11*25Ա ավտոմատ անյատիչներով և 5xY3O25Ա/3mA	կ-տ	2				
29	Էլ. Լուսավորության վահանակ ներանցումային 380Վ-40Ա և բաշխիչ 220Վ 5*16Ա+6*25Ա ավտոմատ անյատիչներով	կ-տ	1				
30	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով, 2*100Վտ	կ-տ	62				
31	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով, 1*100Վտ	կ-տ	3				
32	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով, 3*100Վտ	կ-տ	4				
33	լուսատուների տեղադրում լուսամենիսցենտ լամպերով 2*18Վտ	կ-տ	30				
34	ջրաանթափանց լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով	կ-տ	9				
35	լուսատուների տեղադրում շիկացման լամպերով սանհանգույցում, 60վտ	կ-տ	18				
36	լուսային ցուցանակ <էլք>	կ-տ	14				
37	ՊՎ1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	150				
38	ՊՎ2x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	650				
39	ՊՊՎԳ1x4 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	650				
40	ՊՊՎԳ2x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	1300				
41	ՊՊՎԳ1x2.5 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	զմ	1300				
42	մեկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	66				
43	երկստեղնավոր անջատիչների տեղադրում	հատ	9				
44	հերմետիկ անջատիչների տեղադրում	հատ	1				
45	վարդակների տեղադրում հողանցումով 6Ա	հատ	72				
46	վարդակների տեղադրում հողանցումով 10Ա	հատ	2				
47	վարդակների տեղադրում հողանցումով 25Ա	հատ	2				
48	ճկախողովակների տեղադրում D=15մմ	զմ	75				
49	բաշխիչ էլեկտրատուփերի տեղադրում	հատ	200				
50	ակոսների բացում	զմ	300				

##	Նկարագրություն	միավոր	քանակ	Միավորի գին (դրամ)			Ամբողջի գին
				նյութեր	կատարում	ընդամենը	
				a	b	c	b+c
51	ակոսների փակում	գմ	300				
52	վինիլաստե խողովակների տեղադրում D=15մմ	գմ	220				
53	ուժային վահանի ապամոնտաժում	կ-տ	1				
54	լուսավորության վահանի ապամոնտաժում ավտոմատ անջատիչներով	կ-տ	2				
55	լուսատուների ապամոնտաժում	կ-տ	60				
56	վարդակների և անջատիչների ապամոնտաժում	հատ	50				
28 Հակահրդեհային համակարգ							
1	հակահրդեհային ազդանշանների պանել 2 օղակի համար FP-2000/կամ համարժեքը/	կ-տ	1				
2	կապի սարքավորում	հատ	1				
3	հերմետիկ կուտակիչային մարտոց	հատ	2				
4	շշակ	հատ	9				
5	հրդեհային տվիչ ծխի	հատ	80				
6	ջերմային տվիչ	հատ	2				
7	լուսաձայնային շշակ	հատ	2				
8	մալուխ CV4U	գմ	700				
9	մետաղալար, Φ4մմ	տ	0.01				
10	տանիքում մետաղական ամրակապման դետալներ	տ	0.03				
11	BBГ3x1 մմ2 հատվածքով պղնձե հաղորդալարի անցկացում	գմ	5				
12	գոֆրախողովակների տեղադրում D=15մմ	գմ	700				
13	ակոսների բացում	գմ	500				
14	ակոսների փակում	գմ	500				
15	անցքերի բացում եւ վերականգնում միջհարկային ծածկերում	մ3	0.01				

Ուղիղ արժեք

ԱԱՀ

Ընդամենը շին.արժեք

20%