ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

ՀՀ ՍՅՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԳԱՐԱԿ ՔԱՂԱՔԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ / ՀԱՐԿԻ ՄԻՋԱՆՑՔԻ ՀԱՏԱԿԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ

Նախ.արժ- 3116852 ՀՀ դրամ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չ/մ	ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԱՅԻՆ		
			Քանակը	Արժեքը հազ.դրամ	
				Միավորի	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6
1	Կերամոգրանիտե սալիկների քանդում և առողջ սալիկների պահեստավորում	մ2	134	125	16750
2	Քայքայված բետոնե հարթեցնող շերտի քանդում հարվածահար մուրճով 50մմ հաստությամբ	մ2	145	485	70325
3	Ձեռքով շին աղբի բարձում ինքնաթափ ավտ. և տեղափոխում մինչև 1 կմ	մ3	7,25	6520	47270
4	Խճի նախ. շերտի իրականացում 50մմ	մ2	145	670	97150
5	Բետոնե հարթեցնող շերտի իրականացում 50մմ հաստ. B7.5	մ2	145	2450	355250
6	Ց/Ա հարթեցնող շերտի իրականացում 20մմ հաստ.	մ2	145	1750	253750
7	Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում գոյություն ունեցող պահեստավորված	մ2	80	5500	440000
8	Կերամոգրանիտե սալիկների իրականացում(սալիկների ձեռքբերում)	մ2	65	10500	682500
9	Կերամոգրանիտե շրիշակների իրականացում	մ	62	1650	102300
	ԸՆԴԱՄԵՆԸ				2065295

ՎԵՐԱԴԻՐ ԾԱԽՍԵՐ 13.3%	274684
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	2339979
ՇԱՀՈՒՅԹ 11%	257398
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	2597377
ԱԱՀ 20%	519475
ԸՆԴԱՄԵՆԸ	3116852

կազմեց

«Ագարակշին» ՍՊԸ

Տնօրեն Կ.Միրզոյան