

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
 «ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ
 Ա.Ռ. Գրիգորյան
 «16» 11 2016թ.

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 և 4 տուրբոգեներատորների թրթռման տվիչների (2ПУ-1 , ПА-5) տրամաչափում, վերանորոգում՝ Р-2 անվանակարգով, կարգաբերում և չափագիտական վկայագրում (ABKC-9):

№ h/h	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ	Քանակը	Ծանոթություն
1	Նախանորոգման ստուգում չափաբանական վիճակը գնահատելու համար: (4 մարդ x 3,5 օր x 7,2 ժամ=100,8)	մարդ x ժամ	100,8	
2	Բացում և մաքրում: (4 մարդ x 3,5 օր x 7,2 ժամ=100,8)	մարդ x ժամ	100,8	
3	Հանգույցների ստուգում առանց քանդելու: (4 մարդ x 3,5 օր x 7,2 ժամ=100,8)	մարդ x ժամ	100,8	
4	Առանձին դետալների, էլ. միացումների և կոնտակտների ամրացման ստուգում: (4 մարդ x 3,5 օր x 7,2 ժամ=100,8)	մարդ x ժամ	100,8	
5	Արատավորված հանգույցների և դետալների փոխում, կամ նորոգում: (4 մարդ x 7 օր x 7,2 ժամ=201,6)	մարդ x ժամ	201,6	
6	Էլեկտրական սխեմաների անսարքությունների վերացում: (4 մարդ x 3,5 օր x 7,2 ժամ=100,8)	մարդ x ժամ	100,8	
7	Սարքի հանգույցների հավաքում և կարգավորում: (4 մարդ x 7 օր x 7,2 ժամ=201,6)	մարդ x ժամ	201,6	
8	Էլեկտրական և մեխանիկական բնութագրերի ստուգում: (4 մարդ x 7 օր x 7,2 ժամ=201,6)	մարդ x ժամ	201,6	
9	Լարման քարտերի համաձայն՝ սարքի կարգաբերում և համալարում: (4 մարդ x 7 օր x 7,2 ժամ=201,6)	մարդ x ժամ	201,6	
10	Ներկայացնել չափաբանական վիճակը գնահատելու համար: (4 մարդ x 3 օր x 7,2 ժամ=86,4)	մարդ x ժամ	86,4	
11	Չափաբանական վիճակը գնահատելուց հետո անցկացնել Р-2 կամ Р-3 տեսակի նորոգում: (4 մարդ x 3 օր x 7,2 ժամ=86,4)	մարդ x ժամ	86,4	
12	Մալուխային կապերի և երկրորդային հաղորդակցային ուղիների սխեմաների ստուգում: (4մարդ x 4,5 օր x 7,2 ժամ=129,6)	մարդ x ժամ	129,6	
13	Փաստաթղթերի ձևակերպում: (4 մարդ x 3 օր x 7,2 ժամ=86,4)	մարդ x ժամ	86,4	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
 վերանորոգումների գծով

Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ

Օ.Գ. Գևորկյան

ՀԱՀԱ պետ

Վ.Ս. Արշակյան