ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑ (ԽՈՐՔԱՅԻՆ ՀՈՐ)

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Սույն նախագիծը կատարված է համաձայն նախագծային առաջադրանքի :
Բնապահպանության նախարարության կողմից տրվող տեխնիկական պայմանի նախատեսված է իրականացնել խորքային հորի կառուցում: Նախատեսված է մինչև 40մ խորությամբ Փ 295 մմ , իսկ -40.0 մինչև -60.0 նիշը Փ 214 մմ:

Հորանի համար նախատեսվում է պոմպ էՑՎ-6-16-50 տիպի N= 33 ԿՏՎ, տեղադրման նիշը -50.0 մ: Նախատեսվում է միջանկյալ ծակոտկեն քամիչ (ֆիլտր) տեղադրման նիշը -25.0 /-50.0:
Հորատանցքի ամրակապումը Փ 219 մմ և 168 մմ պողպատե խողովակով; Ջրի մղման ճնշումային խողովակը Փ 114 մմ նախատեսված է 6.0 մ երկարությամբ կցորդիչներով: Նախագծով նախատեսվում է հորանի ելքային մասի ցեմենտապատում, հորատանցքի հորանի լվացում ջրով, ջրի փործարկում արտամղումով, ջրի քիմիական անալիզի կատարում:

Հողից դուրս մասում խողովակի վրա նախատեսվում է պողպատե սողնակ Փ114 մմ ; Հորանից հետո , մինչև գործող ոռոգման ցանցի միացման համար նախատեսված է Փ 114 մմ , պոլիէթիլենե խողովակ:

Աշխատանքները իրականացնել տեղում, փաստացի իրավիճակից ելնելով:

Նախագծային աշխատանքները իրականացված են ՀՀ-ում գործող շինարարական նորմերի և կանոնների համաձայն:

N	Աշխատանքային գծագրերի անվանացանկ	Մակնիշը
1	Ընդհանուր տվյալներ	ՋԿ-1
2	Գլխավոր հատակագիծ 1:500	ՋԿ-2
3	Տեղանքի հատակագիծ 1:100	ՋԿ-3
4	Խորքային հորի լայնական կտրվածք	ՋԿ-4
5	Աշխատանքային ծավալներ	ՋԿ-5
6	Աշխատանքային ծավալներ	ՋԿ-6

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

- Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվող շին.կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. էներգետիկական
3. Հիդրոտեխնիկական
4. Տրանսպորտային

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխղեկ ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
2. Ինժեներ էներգետիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
3. Ինժեներ հիդրոտեխնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
4 .Ինժեներ տրանսպորտնիկ, առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

Տեխնիկական միջոցներ

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 4.5տ բեռնատարողությամբ - 2 հատ
2. էքսկավատոր - 1 հատ
3. Ավտոկռունկ - 1 հատ

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍ	Երևան քաղաքի Կենտրոն վարչական շրջանի Արամի փողոցի և Մաշտոցի պողոտայի հատման մասում խորքային հորի ստեղծում և միացում գոյություն ունեցող ջրագծին		
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան			Ոռոգման ցանց, խորքային հոր	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան				ԱՆ	ՋԿ-1	6
				Ընդհանուր տվյալներ	«ՀԱՄԱՇԻՆՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		