2017-111-10

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր Ճարտարագետ

_____Ա.Ռ. Գրիգորյան
«16» ____11____2016թ.

ԾԱՎԱԼԱԹԵՐԹ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ ՍՎՕ-5 կայանքի ԱՖ-5/2,3 (СВО-5-ի ԱՓ-5/2,3) զտիչների (Փ=1000) ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգման աշխատանքներ

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	ԱՓ-5/2,3 զտիչների լաքաներկային պատվածքների նորոգում՝ ներքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում, ճարպազերծում: Ջերմակայուն ներկով շերտի հաստությունը պետք է լինի նախագծային բնութագրերի	մ^2	24	
	Աշխատանքները կատարվում են հսկիչ գոտում,նեղ պայմաններում:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Ջերմակայուն ներկ 0,11x4x24=10,56	կգ	10,6	
2	Լուծիչ 0,016x4x24=1,5	կգ	1,50	
3	Լուծիչ 0,4x24=9,6 (ճարպազերծման համար)	կգ	9,6	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ — Օ.Գ. Գևորկյան

ՌԱ պետ — Ա.Ս. Արսենյան