

2017-111-7

0707

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ

Ս.Ո. Գրիգորյան

«16» 11 2016թ.

ԾԱՎԱԼԱ ԹԵՐԹ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ԿՎԱ 1ԴԳ-1,2; 2ԴԳ-1,2; ԴԳ-4 դիզել գեներատորների պահուստային և ընդարձակման ջրի բաքերի արտաքին և ներքին հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 8 հատ 100մ²:

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Լաքաներկային պատվածքների նորոգում «Նացիոնալ»՝ Էմալով՝ 2 շերտ: Արտաքին մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում: Արտաքին մակերևույթների լաքաներկային պատվածք ներկափոշեցիրով:	մ ²	100,0	
2	Հակակոռոզիոն պաշտպանիչ ներքին շերտի նորոգում: Մածիկում "ՊՈ-0010" (ГИПК-ЭП-23Ш) տեսակի Էպօքսիդային մածուկով՝ 4 շերտ:	մ ²	100,0	
3	Բաքերի ներքին մակերևույթների մաքրում մեխանիկական եղանակով՝ մետաղական խոզանակներով: 3մարդx4օրx7,2ժամ=86,4 մարդ x ժամ	մարդ x ժամ	86,4	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ	մ ³	2,0	
2	Էպօքսիդային մածուկ "ՊՈ-0010" (ГИПК-ЭП-23Ш)	կգ	80,0	
3	Էմալ «Նացիոնալ»	կգ	24,0	
4	Պնդարար Էպօքսիդային մածուկի	կգ	6,80	
5	Լուծիչ	կգ	52,4	
6	Լուծիչ՝ (ճարպազերծման համար)	կգ	80,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ
նորոգումների գծով

Մ.Ս. Կարապետյան

ՎՆԿԲ պետ

Օ.Գ. Գևորգյան

ԿՎԱ պետ

Ռ.Ն. Բաղդասարյան