

<<ՀԱՄԱՇԻՆՍԱԽԱԳԻԾ>> ՍՊԸ

Լիցենզիա՝ N 12757

<<Հայաէրոնավիգացիա>> ՓԲԸ-ի
ՀՕԿ-ի պահուստային սրահի և պահեստի

վերանորոգում

Նախահաշիվ

Պատվեր՝ N 222

Տնօրեն՝

Հ. Լևոնյան



ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Նախահաշիվը կազմված է 33 քաղաքաշինության նախարարության հրամանով հաստատված «գործող գներով շինարարական աշխատանքների գնահատման կարգի» համաձայն:

Նախահաշիվները կազմված են թերությունների ակտին համապատասխան:

Կոմստրուկտիվ էլեմենտների նյութածախսերը վերցված են 1984 թվի նորմերով:

Հիմնական աշխատավարձը եւ մեքենաների շահագործումը գնահատված են 1984 թվի գներով եւ վերահաշվարկված 2016թ. գներով, համաձայն ռուբլուց դրամի անցման գործակիցներով /ինդեքսներով/

աշխատավարձի համար	2,210.44
մեքենաների շահագործման համար	2,869.50

Ռուբլուց դրամի անցման գործակիցը հաշվարկված է աշխատողների ամսական 239.280 հազ. դրամ միջին աշխատավարձի չափով:

Նյութերի արժեքները վերցված են ֆինանսների նախարարության կողմից հրատարակված 2016թ. N2 տեղեկագրից եւ 2016թ. շուկայական արժեքներից, դրանց ավելացված՝ 5% այլ նյութեր, 5.72% ճանապարհային ծախսեր, 2% պահեստային ծախսեր:

«ՀՕԿ-Ի ՊԱՅՈՒՄԱՑՈՒՄ ՄՐԱՅԻ ԵՎ ՊԱՅԵՍՏԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ»

ծրագրի ընդհանուր նախահաշվային արժեքը կազմում է 3,898.38 հազ. դրամ, որոնց մեջ ներառված են.

~շին. մոնտաժային աշխատանքները	3,203.60	հազ. դրամ
~սարքավորումներ	0.00	հազ. դրամ
~տեխնիկական հսկողությունը	74.149	հազ. դրամ
~հեղինակային հսկողությունը	22.245	հազ. դրամ
~վերադարձի գումարը կազմում է	3.349	հազ. դրամ

Կազմեց՝ *ախր* Ս. Միքայելյան

«ՀԱՐՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻՐ» ՍՊԸ:
ՓՈՐՁԱՔԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«_» _____ 20_

Պայմանագիր

Ծրագրի անվանումը

ՀՕԿ-ի ՊԱՅՐՈՒՏԱՅԻՆ ՍՐՈՂԻ ԵՎ ՊԱՅԵՍԻ ՎԵՐԱՆՈՐԴՈՒՄ

ԱՄՓՈԲ ՆԱԽԱՅԱՇԻՎ

NN	Անվանումը		Ընդամենը անկողի նախաիշխվով	3,898.38	հազ. դր.
	1	2	3	4	5
1					6
		Գլուխ N2 Հիմնարարության հիմնական օբյեկտներ			
		Վերանորոգման աշխատանքներ	2,977.22		2,977.22
Նախ N1		Ընդամենը	2,977.22		2,977.22
		Ընդամենը 2 -- 7 գլուխներով	2,977.22		2,977.22
1.5x.5=0.75%		Գլուխ N8 ժամանակակիոր շենքեր եւ կառույցներ	22.33		22.33
		Ընդամենը 2 -- 8 գլուխներով	2,999.55		2,999.55
		Գլուխ N9 Այլ ծախսեր			
0.8x0.5=0.4%		Ձեռնային բանկացումներ	12.00		12.00
		Ընդամենը	12.00		12.00
		Փողի ծավալի համար 2%		59.99	59.99
		Ստացացած աղբի տեղափոխում 0.15%		4.50	4.50
		Ընդամենը 2 -- 9 գլուխներով	3,011.55	64.49	3,076.04
		Գլուխ N10 Տնօրենություն			
2.00%		Տեխնիկական հսկողություն		59.99	59.99
0.60%		Հեղինակային հսկողություն		18.00	18.00
		Ընդամենը		77.99	77.99
		Ընդամենը 2 -- 10 գլուխներով	3,011.55	142.48	3,154.03
		Զմախատնական ծախսեր 3%	90.35	4.27	94.62
		Ընդամենը	3,101.90	146.75	3,248.65
		ԱՄԴ 20%	620.38	29.35	649.73
		Ընդամենը	3,722.28	176.10	3,898.38
		Այդ բոլոր վերադարձի գումարը			3,349

Տնօրեն

Հ.Լևոնյան

Կազմեց

Ս.Միգրյան



«ՀԱՅԿԻՆ ԼԱՍԱԳԻՑ» ՍՊԸ
ՓՈՐԱԶՍԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

« — » 20

Պայմանագիր

Օրագրի ամսվանումը

ՀՕԿ-ի ՊԱՅՈՒՄՏԱՅԻՆ ՍՐԱԴԻ ԵՎ ՊԱՋՏԵՄՏԻ ՎԵՐԱՄԱՍՏՐՈՂՈՒՄ

Նախահաշիվ N1 վերանորոգման աշխատանքներ

Ինդենքավորումը

աշխատավարձին

2210.44

մեք. եւ սարք. շահագործմանը

2869.5

Տնամատուտային ծախսերի գործակիցը

1.0572

2.21044 2.8695

հազ. դր.

Հինարարական աշխատանքների արժեքը - 2977.22

NN	մըրսմսիտյըվւ	Աշխատանքների անվանումը	մմսիտվը ցորփուշ	մուիտը	ի՛մն ՚ծուղ/ մծգրմտ մսցուցնըմ վմսիտվը ի	Աշխատավարձը				Մեքենա-մեխ. շահագործումը		Այլ թվում՝					Ընդհանուր արժեքը	Այլթերի արժեքը	Այլթերի արժեքը x1.02x1.05x 1.0572
						վմգըմսց տոմ	գործող գմերով	վմգըմսց տոմ	գործող գմերով	անվանումը	մմսիտվը ցորփուշ	քանակը	արժեքը	մծգշմտ մսցուցնըմ					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		<u>Պաեուտտային սրանի (հանգստի անկակի) վերանորոգում</u> <u>Քանդման աշխատանքները</u>																	
1	P11-225	Լուսամուտի ներսի թեքանների գաջե ակաղի քանդում	մ ²	1.2	0.86	0.39	0.86										1.03		
2	E46-123	Շարքից դուրս եկած փայտե փտած լուսամուտների կառուցահատվածի ապամոնտաժում	մ ²	2.6	2.06	0.805	1.78	0.098	0.28								5.36		
3	8-591-7 K=0.4	Պատերից շարքից դուրս եկած վարդակների և անջատիչի ապամոնտաժում	հատ	5	0.11	0.05	0.11										0.55		
4	P15-66	Պատերից շարքից դուրս եկած պատաստների մաքրում	մ ²	51.6	0.09	0.0395	0.09										4.51		

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	E46-57	Հասանքատար մալուխների անցկացման համար պատերի ակունքների բանրում	զմ	34.2	0.34	0.077	0.17	0.059	0.17						11.61		
6	E46-43	Վարդակների, անջատիչի, փոստրակների պատրաստում Ø7սմ	հատ	6	0.86	0.189	0.42	0.154	0.44						5.16		
7	E46-43	Բաժանարար տուփի փոստրակի պատրաստում Ø10սմ	հատ	1	0.86	0.189	0.42	0.154	0.44						0.86		
8	P5-42	Շարքից դուրս եկած փայտյա շրիչակների բանրում	զմ	17.8	0.01	0.0059	0.01								0.23		
9	E46-121	Շարքից դուրս եկած ռետինե լաթի ծածկի բանրում	մ ²	21.4	0.16	0.0743	0.16								3.51		
10	P11-225	Խոնավացած պատի գաջն սկալի բանրում	մ ²	4.1	0.86	0.39	0.86								3.53		
11	P23-38	Կոյուղագծի և ջրագծի անցկացման համար Ø80սմ անցքի բանրում 60սմ հաստությամբ բետոնե պատում	հատ	1	7.34	2.95	6.52	0.02	0.06	շաղախ	մ ³	0.026	26.000	0.676	7.34	0.68	0.77
12	E1-961	Խմելու ջրագծի խրամուղու բանրում միջինը 80սմ խորությամբ և 40 սմ լայնությամբ /36.6մ/	մ ³	11.7	2.43	1.1	2.43								28.45		
13	E1-961	Նույն կոյուղագծի անցկացման համար /3մ/	մ ³	1	2.43	1.1	2.43								2.43		
14	E23-144 K=0.6	Կոյուղու ջրափոսի բանրում 1.0մ x 1.0մ x 1.5մ չափերի	մ ³	1.5	5.36	2.13	4.71	0.228	0.65						8.04		

«ՀԱՐՔԻՆ ԼԱՍՏԻԿ» Ս.Պ.Ը.
ՓՈՐՁԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<u>Վերանորոգման աշխատանքներ</u>															
1	E23-1	Զրագծի խրամուրում ավագե շերտի փրում 10սմ միջին հաստությամբ	մ ³	1.5	4.08	0.89	1.97			ավագ	մ ³	1.1	1.699	1.8689	6.13	1.87	2.12
2	E22-117	Չ20մ պլաստմասե խմբու ջրագծի անցկացում	զմ	37.6	0.49	0.06	0.13	0.05	0.14	խորովակ	զմ	1.01	0.188	0.18988	18.47	0.19	0.21
3	E22-365	Չ20մ պլաստմասե ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	7	1.40	0.231	0.51	0.151	0.43	ձևավոր մաս	հատ	1	0.403	0.403	9.80	0.40	0.46
4	E23-1	Չ20մ պլաստմասե խմբու ջրագծի ծածկում ավագե շերտով միջինը 10սմ հաստությամբ	մ ³	1.4	4.08	0.89	1.97			ավագ	մ ³	1.1	1.699	1.8689	5.72	1.87	2.12
5	E23-1	Կոյուրու խրամուրում ավագե շերտի փրում 10սմ միջին հաստությամբ	մ ³	0.1	4.08	0.89	1.97			ավագ	մ ³	1.1	1.699	1.8689	0.41	1.87	2.12
6	E16-33	Չ50մ պլաստմասե կոյուրու խորովակի անցկացում	զմ	6.5	1.21	0.38	0.84			խորովակ	զմ	0.998	0.327	0.326346	7.86	0.33	0.37
7	E22-365	Չ50մ կոյուրու պլաստմասե ձևավոր մասերի մոնտաժում	հատ	2	1.25	0.231	0.51	0.151	0.43	ձևավոր մաս	հատ	1	0.274	0.274	2.51	0.27	0.31
8	E23-1	Չ50մ պլաստմասե կոյուրագծի ծածկում ավագե շերտով միջինը 15սմ հաստությամբ	մ ³	0.3	4.08	0.89	1.97			ավագ	մ ³	1.1	1.699	1.8689	1.23	1.87	2.12
9	E1-968	Հողի հետ լիցք ջրագծի խրամուրում	մ ³	8.2	1.02	0.46	1.02								8.34		

«ՀԱՐՑԻՆ ՆԱԽԱԳԻՐ» ՍՊԸ
ՓՈՐԱԿԱՆԱՆՈՒԹՅՈՒՆ
«...» 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
10	E1-968	Հողի հետ լիցք կայուն խրամադրում	մ ³	1.2	1.02	0.46	1.02								1.22		
11	E1-968	Հետ լիցքից ավելացված գրունտի փառում տեղում	մ ³	4.8	1.02	0.46	1.02								4.88		
12	Հող	Մետաղալուստե պատուհանի կառուցահատվածի տեղադրում ավալվելիքից բացվող, փեղկերից մեկը բարդ ծխմով	մ ²	2.6	44.67					պատուհան բացվող	մ ²	1	43.792	43.792	116.14	43.792	44.67
13	E9-34 E6-87 K=0.5	Լուսամուտի մետաղական ճաղավանդակի պատրաստում և տեղադրում 30 x 20մ ուղղանկյունաձև խողովակներից	զմ	22.4	1.28	0.122	0.27	0.165	0.47	30 x 20մ Էլեկտրոդ հեղույս	զմ կգ կգ	1 0.05 0.0060	0.433 0.751 0.95	0.433 0.03755 0.0057	28.73	0.48	0.54
14	E15-614	Լուսամուտի մետաղական ճաղավանդակի յուղաներկում	մ ²	2.2	1.16	0.384	0.85			յուղաներկ տրորված ներկ օլիֆ	կգ կգ կգ	0.244 0.002 0.027	1.042 0.7 0.85	0.254248 0.0014 0.02295	2.56	0.28	0.32
15	E10-104	Պլաստման պատուհանագրգի տեղադրում 0.25մ լայնքով	զմ	1.5	3.66	0.33	0.73	0.029	0.08	պատուհանագրգ գաջ շաղախ	զմ տ մ ³	1 0.004 0.005	2.306 19.167 26.000	2.306 0.076668 0.13	5.49	2.51	2.84
16	E15-277a	Պատուհանի ներքի թեքանների սկադում գաջե շաղախով	մ ²	0.9	5.12	1.5	3.32	0.228	0.65	գաջ ջուր	տ մ ³	0.0528 0.0157	19.167 0.15	1.012018 0.002355	4.61	1.01	1.15
17	E15-277a	Դռան ներքի թեքանների սկադում գաջե շաղախով	մ ²	0.2	5.12	1.5	3.32	0.228	0.65	գաջ ջուր	տ մ ³	0.0528 0.0157	19.167 0.15	1.012018 0.002355	1.02	1.01	1.15
18	E8-20	Պատի ցեմենտավազա սկադի իրականացում հերոսիկ ապակու կիրառումով	մ ²	4.1	2.15	0.465	1.03	0.0138	0.04	շաղախ հերոսիկ ապակի	մ ³ կգ	0.028 0.5	26.000 0.458	0.728 0.229	8.82	0.96	1.08
19	E11-57	Պատերի գաջե սկադի մասնակի վերանորոգում մինչև 10%	մ ²	5.2	2.45	0.72	1.59	0.11	0.32	գաջ մեխ ցանց ջուր	տ կգ մ ² մ ³	0.0242 0.0016 0.0330 0.009	19.167 0.539 0.492 0.15	0.463841 0.000862 0.016236 0.00135	12.76	0.48	0.55

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
20	E9-47 կիր.	Գոյություն ունեցող կեղծ հատակի մետաղական կարկասի մասնակի վերանորոգում	տ	0.05	488.02	19	42.00	17.6	50.50	մետաղ հեղույս էլեկտրոդ մոնտաժ. իրեր	տ կգ կգ կգ	1 10.5 2.03 1.2	337.400 0.95 0.751 0.35	337.4 9.975 1.52453 0.42	24.40	349.32	395.52
21	P5-19	Գոյություն ունեցող կեղծ հատակի փայտյա ծածկի մասնակի վերանորոգում մինչև 10%	մ ²	2.1	5.23	0.14	0.31			տախտակներ մեխ	մ ³ կգ	0.0315 0.13	136.389 0.411	4.296254 0.05343	10.99	4.35	4.92
22	E11-60	Գոյություն ունեցող կեղծ հատակի փայտյա ծածկի վրա նրբալախտակից ծածկի (фанера) իրականացում 10մմ հաստությամբ	մ ²	21.4	3.04	0.0409	0.09	0.0176	0.05	նրբալախտակ	մ ²	1.02	2.508	2.55816	65.00	2.56	2.90
23	E15-803	Պատերի պատտառապատում եվրոպական արտադրության լվացվող պատտառներից	մ ²	51.6	2.49	0.206	0.46	0.001	0.00	պատտառ եվրոպիժ թուղթ ստախձ	մ ² զմ կգ կգ	1.15 0.5 0.071 0.029	1.104 0.9 0.8 0.563	1.2696 0.45 0.0568 0.016327	128.38	1.79	2.03
24	E15-568	Լուսամուտի թեքանների յուղաներկում	մ ²	1.2	1.11	0.278	0.61	0.008	0.02	նախաներկում յուղաներկ ձեփամածիկ տրորված ներկ օլիֆ	կգ կգ կգ կգ կգ	0.075 0.183 0.51 0.001 0.113	0.233 1.042 0.225 0.7 0.85	0.017475 0.190686 0.11475 0.0007 0.09605	1.34	0.42	0.48
25	E15-568	Դռան թեքանների յուղաներկում	մ ²	0.2	1.08	0.278	0.61	0.008	0.02	նախաներկում յուղաներկ ձեփամածիկ տրորված ներկ օլիֆ	կգ կգ կգ կգ կգ	0.075 0.183 0.51 0.001 0.113	0.233 1.042 0.167 0.7 0.85	0.017475 0.190686 0.08517 0.0007 0.09605	0.22	0.39	0.44
26	E34-389 K=0.5	Կախովի առաստաղի պատրաստում (Armstrong) սիպի սալիկներից	մ ²	21.4	6.12	1.03	2.28	0.145	0.42	կ/ա Armstrong	մ ²	1	3.028	3.028	131.00	3.03	3.43
27	շուկա	Հատակի ծածկի իրականացում եվրոպական արտադրության բարձր որակի ռետինեկաթից	մ ²	21.4	10.19					հատակ	մ ²	1	9.000	9	218.07	9.00	10.19
28	շուկա	Պլաստման 2րիշակների իրականացում	զմ	17.8	1.03					2րիշակներ	զմ	1	0.908	0.908	18.30	0.91	1.03
29	E17-87	Չժանգոտվող մետաղից լվացարանի տեղադրում իր պահարանով 0.90x0.80x0.60մ	լրակ ազմ	1	59.46	1.66	3.67	0.2	0.57	լվացակոնք	լ-կ	1	48.765	48.765	59.46	48.77	55.21

«ՀԱՐՈՒՆ ԱՄԱՏՈՒՆ» ՍՊԸ
ՓՈԴԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

«___» _____ 20__

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
30	E10-34	Լվացարանի հարող պատերին 60սմ լայնքով 27սմ հաստությամբ պլաստիկատով երեսապատված խոսցված ՓՏՍ-ից երեսապատում	մ ²	1.8	4.29	0.3	0.66	0.02	0.06	ՓՏՍ-ից սալեր	մ ²	1.05	2.983	3.13215			
										մեխ	կգ	0.042	0.411	0.017262	7.72	3.15	3.57
		Պահեստի վերանորոգում															
		Քանդման աշխատանքներ															
1	P11-225	Շարքից դուրս եկած երկկետի փայտյա դրան ցեմենտավազյա թեֆանների բանդում	մ ²	1	0.86	0.39	0.86								0.86		
2	E46-124	Շարքից դուրս եկած երկկետի փայտյա դրան կառուցահատվածի բանդում	մ ²	2.7	1.29	0.457	1.01	0.098	0.28						3.49		
3	11-840-6	L=97սմ երկարությամբ №20 անկյունակներից մալուխատարի ապամնտածում պատերից	հատ	8	0.20	0.076	0.17	0.01	0.03						1.57		
		Վերանորոգման աշխատանքներ															
1	P8-159	Ապոշիֆերից տանիքի ծածկի մասնակի վերանորոգում	մ ²	18	2.61	0.26	0.57	0.01	0.03	ապ. սալեր	մ ²	1.35	1.125	1.51875			
										մեխ	կգ	0.019	0.75	0.01425	46.94	1.77	2.00
										կրկածք	կգ	0.15	0.861	0.12915			
										պտուտակ	կգ	0.106	1.02	0.10812			
2	E10-139	Մետաղական դրան ներսի երեսի վերանորոգում նրբատախտակով (փափաղ) 5սմ հաստությամբ	մ ²	2.4	2.68	0.45	0.99	0.01	0.03	նրբատախտակ	մ ²	1.05	1.393	1.46265	6.43	1.46	1.66
3	E15-277	Դրան թեֆանների իրականացում ցեմենտավազյա շաղկապով	մ ²	2.4	3.89	1.07	2.37	0.08	0.23	շաղկախ	մ ³	0.044	26.000	1.144	9.34	1.14	1.30
4	P11-55	Պատերի ցեմենտավազյա սկալի մասնակի վերանորոգում 10% չափով	մ ²	9.1	2.03	0.6	1.33	0.02	0.06	շաղկախ	մ ³	0.022	26.000	0.572	18.48	0.57	0.65

«ՀԱՐՈՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ:
ՓՈՐՁԱՅՆՆՈՒԳՈՒՆ

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
5	P11-47	Առաստաղի նախկին ջրանմուլիտների մաքրում	մ ²	47.1	0.39	0.176	0.39								18.32		
6	E11-55 E11-56 E11-77	Հատակի հարթեցվող իրականացում ցեմենտավազա շաղախով միջին ճամ հաստությամբ երեսի ցեմենտացումով (железобетон)	մ ²	47.1	2.33	0.19	0.42	0.0291	0.08	շաղախ	մ ³	0.0612	26.000	1.5912			
										ցեմենտ	կգ	0.6	0.042	0.0252	109.92	1.62	1.83
7	E11-11	Շենքի ներսում թեքահարթակի իրականացում ցեմենտավազա շաղախով 1.0մ x 1.0մ չափի	մ ³	0.02	33.61	1.62	3.58			շաղախ	մ ³	1.02	26.000	26.52	0.67	26.52	30.03
8	E15-660	Նախկինում ներկված պատերի ներկում ճակատի լատեքսային ներկով	մ ²	94.2	1.42	0.231	0.51	0.009	0.03	լատեքս ներկ	կգ	0.63	1.108	0.69804	134.07	0.78	0.89
										ձեփամածիկ	կգ	0.51	0.167	0.08517			
9	E15-661	Առաստաղի ներկում ճակատի լատեքսային ներկով	մ ²	47.1	1.56	0.289	0.64	0.01	0.03	լատեքս ներկ	կգ	0.63	1.108	0.69804	73.56	0.79	0.89
										ձեփամածիկ	կգ	0.55	0.167	0.09185			
10	E15-546 կիր.	Ցեմենտ-ավազա հատակի ծածկի յուղաներկում	մ ²	47.7	0.63	0.126	0.28	0.0052	0.01	յուղաներկ	կգ	0.186	1.042	0.193812	29.87	0.29	0.33
										ձեփամածիկ	կգ	0.05	0.225	0.01125			
										տրորված ներկ	կգ	0.009	0.7	0.0063			
										օլիֆ	կգ	0.097	0.85	0.08245			
										փական	հատ	1	5.000	5			
11	P7-74	Մետաղական դռան ներքին փականի տեղադրում (չնրկիզվող պահարանի փականով)	հատ	1	11.19	0.41	0.91			պտուտակ	հատ	4	1.02	4.08	11.19	9.08	10.28
12	E15-612	Մետաղական դռան կառուցահատվածի յուղաներկում K=2.4	մ ²	5.8	0.52	0.066	0.15	0.0079	0.02	յուղաներկ	կգ	0.271	1.042	0.282382	3.02	0.31	0.35
										տրորված ներկ	կգ	0.002	0.7	0.0014			
										օլիֆ	կգ	0.032	0.85	0.0272			
13	E11-55 E11-56	Դրսի աստիճանահարթակի ցեմենտավազա հարթեցում շերտի իրականացում միջին ճամ հաստությամբ	մ ²	6.2	1.81	0.1084	0.24	0.0233	0.07	շաղախ	մ ³	0.051	26.000	1.326	11.21	1.33	1.50
14	E11-11	Աստիճանահարթակին հարթող թեք հարթակի իրականացում ցեմենտավազա շաղախով 1.5մ x 1.0մ չափերի	մ ³	0.3	33.61	1.62	3.58			շաղախ	մ ³	1.02	26.000	26.52	10.08	26.52	30.03

«ՀԱՐՔԻՆ ԱՄԱՐՈՒՄ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՅԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

« — » 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Ման. հանգույցի վերանորոգում Քանդված աշխատանքներ															
1	E46-98	Շարքից դուրս եկած արքշիֆերի ծածկի քանդում	մ ²	11.2	0.22	0.077	0.17	0.017	0.05						2.45		
2	E46-124	Շարքից դուրս եկած փայտյա դռների կառուցահատվածների քանդում 0.7մ x 2.05մ չափի	հատ	2	1.29	0.457	1.01	0.098	0.28						2.58		
3	E46-50	Արտաքին պատում Ø110մմ-անոց օղանցքի բացում	հատ	2	4.69	0.85	1.88	0.98	2.81						9.38		
		Վերանորոգման աշխատանքներ															
1	P8-14	Արքշիֆերից տանիքի ծածկի փայտյա տախտակամածի մասնակի վերանորոգում մինչև 20%-ի չափով	մ ²	2.2	74.46	0.14	0.31			տախտակներ	մ ³	0.48	136.389	65.46672	163.81	65.49	74.15
2	P8-159	Նույն տեղում արքշիֆերից ծածկի իրականացում	մ ²	11.2	2.61	0.26	0.57	0.01	0.03	մեխ	կգ	0.056	0.411	0.023016			
3	E11-55 E11-56	Հատակի հարթեցնող շերտի իրականացում 5մ հաստությամբ	մ ²	4.2	1.81	0.1084	0.24	0.0233	0.07	արք. սալեր	մ ²	1.35	1.125	1.51875			
4	E11-135	Հատակի ծածկի իրականացում եվրոպական արտադրության կերամիկական սալերից	մ ²	4.2	16.57	0.614	1.36	0.045	0.13	մեխ	կգ	0.019	0.75	0.01425	29.21	1.77	2.00
5	E11-252	Նույն տեղում 10մ բարձրությամբ կերամիկական սալերից շրջանների իրականացում	զմ	10.5	1.92	0.171	0.38	0.0116	0.03	կոլանք	կգ	0.15	0.861	0.12915			
										պտուտակ	կգ	0.106	1.02	0.10812			
										շաղախ	մ ³	0.051	26.000	1.326	7.59	1.33	1.50
										կերամիկ. սալեր	մ ²	1.02	12.500	12.75			
										սալինա	կգ	4.5	0.127	0.5715	69.59	13.32	15.08
										կերամիկ. սալեր	մ ²	0.102	12.500	1.275			
										սալինա	կգ	0.45	0.127	0.05715	20.16	1.33	1.51

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
6	20կա	Մետաղալատե դռան կառուցահատվածների տեղադրում իր ներքին փակվածներով	մ ²	2.9	42.22					մ/պ դուռ	մ ²	1	41.389	41.389	122.43	41.39	42.22
7	E16-34 K=0.25	Արտաքին պատում Ø100մմ-անոց 25մմ երկարությամբ պլաստմասե խողովակների տեղադրում	հատ	2	0.50	0.093	0.21	0.003	0.01	խողովակ	զմ	0.25	1.023	0.25575	1.01	0.26	0.29
8	E20-409	Նայն խողովակների գլխամասերում երկու կողմից ցանցերի տեղադրում	հատ	4	2.91	0.84	1.86	0.05	0.14	ցանց	հատ	1	0.800	0.8	11.62	0.80	0.91
9	E15-201	Պատերի արտաքին երեսավաղ ցեմենտավազա շաղախով	մ ²	22.1	1.48	0.356	0.79	0.049	0.14	շաղախ	մ ³	0.0189	26.000	0.4914	32.79	0.49	0.56
10	E15-277	Դռան թեքանների իրականացում ցեմենտավազա շաղախով	մ ²	1.4	3.89	1.07	2.37	0.08	0.23	շաղախ	մ ³	0.044	26.000	1.144	5.45	1.14	1.30
11	E34-389 K=0.5	Պլաստմասից կախովի արտասաղի իրականացում	մ ²	4.5	5.02	1.03	2.28	0.145	0.42	կախ. արտասաղ հիմնակմախք հեղուս էլեկտրոդ	մ ² կգ կգ կգ	1 1.81 0.12 0.15	1.144 0.38 0.95 0.751	1.144 0.6878 0.114 0.11265	22.61	2.06	2.33
12	E15-568	Պատերի յուղաներկում h=1.20մ բարձրությամբ	մ ²	12.6	1.08	0.278	0.61	0.008	0.02	նախաներկում յուղաներկ ծեփամածիկ տրորված ներկ օլիֆ	կգ կգ կգ կգ կգ	0.075 0.183 0.51 0.001 0.113	0.233 1.042 0.167 0.7 0.85	0.017475 0.190686 0.08517 0.0007 0.09605	13.60	0.39	0.44
13	E15-660	Պատերի լատեքսաներկում h=0.92մ բարձրությամբ	մ ²	9.6	1.42	0.231	0.51	0.009	0.03	լատեքս ներկ ծեփամածիկ	կգ կգ	0.63 0.51	1.108 0.167	0.69804 0.08517	13.66	0.78	0.89
14	P23.248	Շին. աղբի հավաքում և տեղափոխում ձեռքով մինչև 20մ հեռավորության վրա	մ ³	0.2	1.03	0.465	1.03								0.21		
15	C310-20	Շին. աղբի բարձրում ձեռքով ինքնաթափ ավտոմեքենայի վրա	տ	0.3	0.40	0.18	0.40								0.12		

«ՀԱՐՑԻՆ ՆԱԽԵԳԻՇ» ՍՊԸ
ՓՈՐՁԱՍՏՆՈՒԹՅՈՒՆ
« » 20

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
16	C310-20	Եին աղբի տեղափոխում ինքնաթափ ավտոմեքենայով 20լմ հեռավորության վրա	տ	0.3	3.59			1.25	3.59						1.08		
		ՀՕԳ-ի պահուստային սրահի պահեստի և սան. հանգույցի էլեկտրամոնտաժային աշխատանքներ															
		<u>Պահուստային սրահ (հանգույցի սենյակ)</u>															
1	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ակունքում ՊՊՎ 2.0 x 2.5մ ²	զմ	48	0.50	0.0755	0.17	0.0371	0.11	հաղորդալար	զմ	1.02	0.200	0.204	24.21	0.20	0.23
2	8-402-2	Հաղորդալարի անցկացում ակունքում ՊՊՎ 1.0 x 2.5մ ²	զմ	36	0.41	0.0755	0.17	0.0371	0.11	հաղորդալար	զմ	1.02	0.120	0.1224	14.83	0.12	0.14
3	2ուկա	Պլաստման տուփի տեղադրում վարդակի համար 1 տեղանոց	հատ	4	0.09					տուփ	հատ	1	0.080	0.08	0.36	0.08	0.09
4	2ուկա	Պլաստման տուփի տեղադրում վարդակի համար 2 տեղանոց	հատ	1	0.19					տուփ	հատ	1	0.170	0.17	0.19	0.17	0.19
5	2ուկա	Պլաստման բաժանարար տուփի տեղադրում	հատ	1	0.34					տուփ	հատ	1	0.300	0.3	0.34	0.30	0.34
6	8-591-7	Վարդակի տեղադրում հողանցումով հպակով	հատ	5	1.41	0.125	0.28	0.0002	0.001	վարդակ	հատ	1	1.000	1	7.05	1.00	1.13
7	8-591-10	Անջատիչի տեղադրում երկտեղանոց	հատ	1	1.79	0.298	0.66	0.0004	0.001	անջատիչ	հատ	1	1.000	1	1.79	1.00	1.13

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	8-599-5	Լուսինեցեանային լուսատուի տեղադրում լամպերով 4.0 x 18.0 (Armstrong)	հատ 4		11.58	0.93	2.06	0.687	1.971	լուսատու	հատ 1		4.500	4.5			
										լամպ	հատ 4.0000		0.542	2.168	46.31	6.67	7.55
9	8-402-1	Armstrong լուսատուների հարդարվարի անցկացում ПВС 2.0 x 2.5մ ²	զմ 10		0.68	0.0807	0.18	0.0515	0.148	հարդարվար	զմ 1.03		0.300	0.309	6.76	0.31	0.35
		<u>Պահեստ</u>															
1	8-150-4	ПВС 2.0 x 6.0մ ² մարկի անցկացում հենասյուների վրա ամրացնելով ձգված պողպատյա լարի վրա	զմ 78		1.45	0.067	0.15	0.109	0.31	մարկի	զմ 1.03		0.615	0.63345	112.91	0.87	0.99
										ճուլան	զմ 1		0.238	0.238			
2	8-612-5	Էլեկտրականական տեղադրում (6 տեղանոց)	հատ 1		12.97	1.56	3.45	0.16	0.46	վահանակ	հատ 1		8.000	8	12.97	8.00	9.06
3	8-525-1	Միաֆազ ակտիվատ անջատիչի տեղադրում 25Ա	հատ 4		2.96	0.9	1.99	0.05	0.14	ակտ. անջատիչ	հատ 1		0.733	0.733	11.85	0.73	0.83
4	8-402-1	ПВС 2 x 2.5մ ² էլ. լարի մոնտաժում իր ամրակներով	զմ 58		0.68	0.0807	0.18	0.0515	0.15	հարդարվար	զմ 1.03		0.300	0.309	39.54	0.31	0.36
										ամրակ	հատ 1		0.005	0.005			
5	8-591-1	Արտաքին անջատիչի տեղադրում պատի վրա	հատ 3		1.48	0.158	0.35			անջատիչ	հատ 1		1.000	1	4.44	1.00	1.13
6	8-591-6	Արտաքին վարդակի տեղադրում պատի վրա	հատ 3		0.38	0.171	0.38								1.13		
7	8-601-2	Պահեստի ներքին լուսատուների տեղադրում (LF 36 x 2)	հատ 5		5.60	0.349	0.77	0.301	0.86	լուսատու	հատ 1		2.420	2.42	28.01	3.50	3.97
										լամպ	հատ 2		0.542	1.084			

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
8	8-603-1	Պահեստի դրսի լուսատուի տեղադրում	հատ 1		4.39	0.35	0.77	0.009	0.03	լուսատու	հատ 1	1	3.000	3			
										լամպ	հատ 1	1	0.167	0.167	4.39	3.17	3.59
		<u>Ման. Հանգույց</u>															
1	8-150-4	ՍԵՐ 2.0 x 2.5մ ² մարտիկի անցկացում հենասյուների վրա՝ ամրացնելով ձգված պողպատյա լարի վրա	զմ 20		1.08	0.067	0.15	0.109	0.31	մարտիկ	զմ 1	1.03	0.300	0.309	21.60	0.55	0.62
										ձուլված	զմ 1	1	0.238	0.238			
2	8-603-1	Արտաքին լուսատուի տեղադրում	հատ 3		4.39	0.35	0.77	0.009	0.03	լուսատու	հատ 1	1	3.000	3	13.16	3.17	3.59
										լամպ	հատ 1	1	0.167	0.167			
3	8-591-1	Արտաքին անջատիչի տեղադրում	հատ 1		1.48	0.158	0.35			անջատիչ	հատ 1	1	1.000	1	1.48	1.00	1.13
4	8-591-9	Երկտեղանոց արտաքին անջատիչի տեղադրում	հատ 1		1.47	0.152	0.34			անջատիչ	հատ 1	1	1.000	1	1.47	1.00	1.13

Ընդամենը /հազ. դր./
 Վերադրվող ծախսեր 13.3%
 Ընդամենը /հազ. դր./
 Հախույթ 11%
 Ընդամենը /հազ. դր./

Կազմեց՝

almyr

2367.33
 314.85
 2682.18
 295.04
 2977.22

«ՀԱՐՑԻՆ ՆԱԽԱԳԻՏ» ՍՊԸ
 ՓՈՐԱՅԱՆՆՈՒԹՅՈՒՆ
 «___» _____ 20__