ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Ռ. ԽԼՂԱԹՅԱՆ
«_____»_____2016թ.

Միջին աշխատավարձ	215709
Անցումային գործակիցներ	
Աշխատավարձի	1992,69
Մեքենաների շահագործման	2602,64
Նյութերի	1,05x1,02x1,0615=1,1368665

Արմավիր քաղաքի ասֆալտածածկ փողոցների ընթացիկ նորոգման

կազմված է 2016թ, թիվ 10 տեղեկագիր

ՆԱԽԱՀԱՇԻՎ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քանակ	Միավորի ռուբ. արժ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր				Միավորի արժեքը հազար դրամ			Արժեքը հազ. դր.	
					աշխ.	մեք. շահ.		Չափ. միավ.	Նորմ. ծախս.	Նյութ ընդ. ծավ.	արժ հազ. դր.	Նյութ.	աշ-խատավ.	մե-քեն. շահ.	Միավոր	Ընդ.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	Բ 16-4	Ասֆալտբետոնե միաշերտ փոսային նորոգում 5 սմ հաստությամբ	100քմ	24,52	40,0	5,43						458,06	79,71	14,13	551,90	13532,59
							ասֆալտբետոն	տն	11,9		33	446,44				
							բիտում	տն	0,07		146	11,62				
2	Բ 16-50	Միաշերտ խճային նախապատրաստական շերտ	խմ	205,0	0,08	0,26	խիճ լիթոիդային 5-20 մմ	խմ	1,21		1,5	2,06	0,16	0,68	2,90	594,50

3	գն 3-10 տ,մ,կ 29	Շին, աղբի բարձում ա/ինքնաթափ և տեղափոխում 3 կմ	տն	165	0,4	0,75							0,79	1,95	2,74	452,1

Ընդամենը՝	14579,19
Վերադիր ծախսեր 13.3 %	1939,03
Ընդամենը՝	16518,22
Պլանային շահույթ 11 %	1817,0
Ընդամենը՝	18335,22
ԱԱՀ 20 %	3667,04
Ընդամենը՝	22002,26

ԿԱԶՄԵՑ՝ Ռ. ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՈՒ ՍՏՈՐԱԲԱԺԱՆՄԱՆ ՂԵԿԱՎԱՐ՝ Ա. ԱԲԳԱՐՅԱՆ