

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
ԱՐԴԱՐԱԿՈՒ ՔԱՂԱՔԱՊԵՏ
Ռ. ԽԼԼԱԹՅԱՆ
« 02 » 2017 թ.

Միջին աշխատավարձ
Անցումային գործակիցներ
Աշխատավարձի
Մեքենաների շահագործման
Նյութերի
201197
1,85863
2,84354
1,05x1,02x1,615=1,1368665

Արմավիր քաղաքի Բաղրամյան 9/4 բնակելի շենք, ճանապարհահատվածի կառուցման

կազմված է 2014թ. թիվ 9 տեղեկագիր

Ն Ա Խ Ա Հ Ա Շ Ի Վ

Հ/Հ	Հիմնավորում	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավ.	Քա- նակ	Միավորի ուղղ. արժ.		Նյութերի անվանումը	Նյութեր					Միավորի արժեքը հազար դրամ			Արժեքը հազ. դր.	
					աշխ.	մեք. շահ.		Չափ. միավ.	Նորմ. ծախս.	Նյութ ընդ. ծավ.	արժ հազ. դր.	Նյութ.	աշ- խա- տավ.	մեքեն. շահ.	Միավոր Ընդ.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	
1	27-36	Բետոնե եզրաքարերի խալպամոնտաժում 300 x 150մմ	մ	11.0	0,44	0				0		0	0,82	0	0,82	9,0	
	9-121 Գ=0,6 Գ=0,7	Մետաղական ճաղաշարի ապամոնտաժում	տ	0,55	10,14	0,42				0		0	18,85	1,19	20,04	11,02	
3	1-960	Առվակի մաքրում (0,3x0,3x20զմ)	խմ	1,8	0,745	0				0		0	1,38	0	1,38	2,49	
4	1-961	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով	խմ	62	1,1	0				0		0	2,04	0	2,04	126,76	
5	1-1551 գ=0,5 կիրառ.	Գոյություն ունեցող ծածկույթի փխրեցում Էքսկավատորով	խմ	448	0,006	0,112				0		0	0,01	0,32	0,33	147,67	
	1-1130 1-1183	Գոյություն ունեցող ծածկույթի համահարթեցում խտացմամբ	քմ	2990	0	0,0233				0		0	0	0,07	0,07	198,1	
6	6-223	Զրմուղի դիտահորի բարձրացում H=20 սմ (1 հատ) B 15 դասի բետոնով	խմ	0,07	11,5	1,1	բետոն	խմ	1,015	0,07	25,77	29,74					
							փայտանյութ	խմ	0,295	0,02	107,54	36,09	21,37	3,13	90,3	6,32	

8	23-157 =1,6	Թուշե մտոցի վերատեղադրում	հատ	1	1,28	0,144					0		0	2,38	0,41	2,79	2,79
9	1-1593	III կարգի բնահողի բարձում էքսկավատորով ա/ինքնաթափի վրա	խմ	126	0,01	0,211								0,02	0,6	0,62	77,94
10	Գն 3 էջ 50	Տեղափոխում 3 կմ	տ	226,8		0,39									1,11	1,11	251,52
11	1-968	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տողիանմամբ	խմ	13	0,46									0,85		0,85	11,11
12	27-22-1	Խճային հիմք H=10 սմ	խմ	217,8	0,11	0,76		խմ	1,26	274,43	4,01	5,74	2,16	0,2	2,16	8,12	1768,8
								ջուր	0,07	15,25	0,145	0,01					
13	27-164-1 27-165-1	Խոշորահատիկ ասֆալտբետոն ծածկույթ H=4,5 սմ	քմ	2178	0,021	0,047		տ	0,1047	228,04	24,84	2,96	0,04		0,13	3,13	6815,79
14	27-164-2 27-165-2 Գ=2	Մանրահատիկ ասֆալտբետոն ծածկույթ H=3 սմ	քմ	2178	0,021	0,047		տ	0,0732	159,43	31,15	2,59	0,04		0,13	2,76	6022,03
15	27-78	Հավաքովի բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 սմ բետոնա հիմքով	մ	275	0,401	0,007		մ	1	654	3,19	3,63					
								բետոն B15	0,059	38,59	25,77	1,73					
								ցեմ. շաղախ	0,0006	0,39	27,37	0,02	0,75		0,02	6,14	1688,5

Ընդամենը՝ 17139,84

Վերադրվող ծախսեր 13.3 %

Ընդամենը՝

Պլանային շահույթ 11 %

Ընդամենը՝

ԱԱՀ 20 %

Ընդամենը՝

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿ. ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՄԻ ՊԵՏ՝

Ա.ԱԲԳԱՐՅԱՆ

ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԲՆԱԿ. ԿՈՄՈՒՆԱԼ ՀԱՐՑԵՐԻ ԲԱԺՄԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱԳԵՏ՝

Ռ.ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ