

СНО

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ  
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ  
Ա.Ռ. Գրիգորյան  
«26» 01 2017 թ.

ԾԱՎԱԼԱ ԹԵՐԹ  
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ ՏԳ - 3 և ՏԳ -4 տուրբոադրեգատների 4A,4B և 3A,3B խտացուցիչների  
խողովակատախտակի հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 240,0մ<sup>2</sup>:

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Կոնդենսատորի խողովակատախտակ-ների անցքերի փակում խցաններով 130000 հատ: (20մարդ, 15օր, 20x15x7,2=2160,0 մարդxժամ)	մարդ xժամ	2160,0	
2	խողովակատախտակների արատավորված մասերի քերանում: (Шабрение) (12մարդ, 10օր, 12x10x7,2=864,0 մարդxժամ)	մարդ x ժամ	864	
3	Կոնդենսատորի խողովակատախտակների անցքերի խցանների հանում 130000 հատ: (20մարդ, 15օր, 10x15x7,2=2160,0 մարդxժամ)	մարդ xժամ	2160,0	
4	Կոնդենսատորի խողովակատախտակների անցքերի անցքալայնում (зенковка): 130000 հատ: (20մարդ, 15օր, 20x15x7,2=21600,0 մարդxժամ)	մարդ x ժամ	2160,0	
5	խողովակատախտակների նորոգում մակերևույթների մաքրում, փոշեզերծում, ճարպազերծում: Մածիկում ՎԻԿՈՐ 793, ՎԻԿՈՐ 0033 մածուկով` 5 շերտ:	մ <sup>2</sup>	240,0	
6	խողովակատախտակների ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ <sup>2</sup>	240,0	
	Աշխատանքները կատարվում են նեղ պայմաններում:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ 240/100x2=4,8	մ <sup>3</sup>	4,8	
2	Պնդարար ՄԵՏՈԿՈՐ 0,24x1x240=57,6	կգ	57,6	
3	ՎԻԿՈՐ 793 մածուկ 0,22x4x240=211,2	կգ	211,20	
4	ՎԻԿՈՐ 0033 մածուկ 0,2x1x240x1,5=72,0	կգ	72,0	
5	Լուծիչ` Ացետոն (ճարպազերծման համար) 0,4x240=96,0	կգ	96,0	
6	Թերթավոր օղակ	հատ	40,0	
7	Հղկող քարեր	հատ	40,0	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով

ՏԱ պետ

ՎՆԿԲ պետ

Մ.Ս. Կարապետյան

Ա.Ս. Զեյնալյան

Օ.Գ. Գևորգյան