ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ առաջադրանքի տվյալ նախագծով նախատեսվում է Հալաբյան փողոցի հ. 3 շենքի բակի հիմնանորոգում: Նախատեսվում է քանդել գոյություն ունեցող հնամաշ եզրաքարերը, ապամոնտաժել մետաղյա զրուցարանները ու ցանկապատերը, մաքրել տարածքը աղբից, թփերից և իրականացնել նոր կանաչապատ ծածկույթ՝ սերմի ցանումով, կառուցել խաղահրապարակ, տեղադրել նոր բետոնե եզրաքարեր, և կառուցել մայթի գունավոր բետոնե սալիկներով երեսապատված անցուղիներ:
Նախատեսվում է նաև կառուցել զրուցարան, տեղադրել նոր նստարաններ, աղբամաններ, նոր ոռոգման ցանց և տեղադրել նոր էլ. լուսավորության սյուներ:

N	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԹԵՐԹ
1	ԳԼԽԱԹԵՐԹ	ճՇ-1
	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ճՇ-2
2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ /ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ/ Մ1:150	ճՇ-3
3	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:150	ճՇ-4
4	ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-5
5	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ	ճՇ-6
6	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԷՍՔԻԶ	ճՇ-7
7	ՆՍՏԱՐԱՆԻ ԷՍՔԻԶ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-8
8	ՀԱՏՎԱԾ ճԱՂԱՇԱՐԻՑ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ճՇ-9
9	ԱՂԲԱՄԱՆԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱ ԵՎ ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԷԼ. ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ	ճՇ-10

Շինարարական նյութերին և կոնստրուկցիաներին ներկայացվող պահանջներ

Իրականացվող աշխատանքներում օգտագործվո շին. կոնստրուկցիաները և նյութերը պետք է ունենան առնվազն 10 տարվա երաշխիքային ժամկետ:

Աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների:
1. Բնակելի, հասարակական և արտադրական:
2: Հիդրոտեխնիկական
3. էներգետիկ

Աշխատանքային ռեսուրսներ

1. Աշխեկ՝ Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ», առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով:
2. Ինժեներ հիդրոտեխնիկ՝ առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձով:
3. Ինժեներ էլեկտրիկ՝ առնվազն 3 տարվա մասնագիտական փորձով:

Տեխնիկական միջոցներ

1. Մեկ ինքնաթափ ավտոմեքենա:
2. Մեկ էքսկավատոր:

	ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՂ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ			
		25 օր	25 օր	25 օր	25 օր
1	ՏԱՐԱԾԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ				
2	ՔԱՆԴՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
3	ԲԱՐԵԿԱՐԳՈՒՄ				
4	ճԱՂԱՇԱՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
5	ՈՌՈԳՄԱՆ ՑԱՆՑԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ				
6	ՕԲՅԵԿՏԻ ՀԱՆՁՆՈՒՄ				

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ, ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ
ՆԳՃ	Հ. Մեսրոպյան		
Նախագծեց	Հ. Մեսրոպյան		

ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱՋԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ՀԱԼԱԲՅԱՆ 3 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ

ճԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
	ԱՆ	ճՇ-1	10
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՀԱՄԱՇԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ» ՍՊԸ		