

ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ

Ըստ ԵԶ-ԲԸԸԸՁԲ-16/136-1 պայմանագրի առաջադրանքի կատարվել է «Փ. Երևան, Աջափնյակ վարչական շրջանի Լենինգրադյան 32 շենքի բակում խաղահրապարակի կառուցման աշխատանքներ» օբյեկտի աշխատանքային նախագիծը: Նախագիծը համապատասխանում է տվյալ ժամանակահատվածում ՀՀ-ում գործող նորմերին և ստանդարտներին:

Նախագիծը բաղկացած է 3 մասից՝

- Ճարտարապետաշինարարական
- Էլեկտրատեխնիկական մաս
- Ոռոգում

1. Ճարտարապետաշինարարական

Նախագծով նախատեսված է կատարել հետևյալ հիմնական շինարարական աշխատանքները.

1. Ապամոնտաժել առկա մետաղական գրուցարանները, առկա նստարաններն ու աղբամանները, մետաղական խողովակներն ու ցանկապատերը:

2. Քանդել նախագծով նշված քարե և մետաղական շինությունները:

3. Քանդել ասֆալտբետոնե ծածկույթը նոր տեղադրվող 300x150մմ չափերով բետոնե եզրաքարերի պարագծով:

4. Ապամոնտաժել առկա եզրաքարերը:

5. Քանդել առկա բետոնե հարթակները:

6. Իրականացնել հողային աշխատանքներ՝ եզրաքարերի տեղադրման, բետոնե սալերից հարթակների կառուցման և խաղահրապարակների համար:

7. Իրականացնել նոր անցուղիներ բետոնե ձևավոր սալիկներից:

8. Տեղադրել նոր բետոնե եզրաքարեր՝ 300x150մմ և 200x100մմ չափերով, նոր նստարաններ, մետաղական աղբամաններ, նոր գրուցարաններ:

9. Իրականացնել նոր բետոնե հենապատեր նախագծով նշված հատվածներում:

10. Վերականգնել առկա բետոնե հենապատերը նախագծով նշված հատվածներում:

11. Սվաղել տարածքում առկա շինությունների պատերը և առկա հենապատերը:

12. Մանակական խաղահրապարակներում նախատեսել գլաքարի /կապույտ ավազ/ լիցք 10սմ հաստությամբ:

13. Կառուցել նոր ե/բետոնե աստիճաններ և հարթակներ, երեսպատել բազալտե սալիկներով:

14. Իրականացնել նոր մետաղական ճաղաշարեր:

15. Կանաչ տարածքներում իրականացնել սևահողի լիցք և սերմի ցանք:

16. Նոր տեղադրված եզրաքարերի պարագծով վերականգնել վնասված ասֆալտբետոնե շերտը:

17. Տեղադրել նոր ցայտաղբյուր:

2. Էլեկտրատեխնիկական մաս

1. Տեղադրել նոր լուսավորության սյուներ:

2. Ըստ նախագծի իրականացնել հաղորդալարերի և մալուխների մոնտաժման աշխատանքները:

3. Ոռոգում

Նախագծով նախատեսվում է 100.0մ D40-D50 տրամագծի պողպատե խողովակաշարից ոռոգման ցանցի իրականացում:

Միացումը կիրականացվի գոյություն ունեցող ոռոգման Փ150մմ գծից: Ցանցը փակուղային է, նախատեսվում է թվով 10 ջրթող հանգույցների իրականացում, և 2 դատարկման հանգույցի իրականացում: Ոռոգման եղանակը մակերեսային է:

1. Մասնակիցների «Աշխատանքային ռեսուրսներ» և «Տեխնիկական միջոցներ», «Մասնագիտական փորձառություն» որակավորման չափանիշներին ներկայացվող պահանջները

- «Աշխատանքային ռեսուրսներ» որակավորման չափանիշ - մասնակցի աշխատակազմում պետք է ընդգրկված լինեն առնվազն

Հ/Հ	Անվանումը	/որակավորումը, ոլորտը/	Քանակը /մարդ/	Աշխատանքային փորձ
1	Աշխղեկ	բարձրագույն կրթությամբ ինժեներ-շինարար քաղացիական արդյունաբերական շինարարություն	1	3 տարի
2	Ջոդող	ցանկացած	1	3 տարի
3	Էլեկտրիկ	ցանկացած	1	3 տարի
4	Բանվոր	ցանկացած	3	-

«Տեխնիկական միջոցներ» որակավորման չափանիշ – մասնակիցը պետք է ունենա հետևյալ տեխնիկական միջոցները.

Տեխնիկական միջոցի անվանումը	Տիպը	Պահանջվող քանակը
Ավտոմոբիլային ամբարձիչ 8տ	ցանկացած	2
Ավտոմոբիլային ամբարձիչ /автомобиль/	ցանկացած	1
Հետահատ մուրճ	ցանկացած	1
Ձեռքի տոփանիչ	ցանկացած	1

2. Աշխատանքների կատարման համար պահանջվող լիցենզիան

աշխատանքների համար պահանջվում է հետևյալ լիցենզիայի տեսակները. շինարարության իրականացում ըստ քաղաքաշինության հետևյալ ոլորտի՝
-ԲՆԱԿԵԻ ՀԱՍՐԱԿԱԿԱՆ ԵՎ ՆՐՏԱՐԱԿԱՆ
-ԷՆԵՐԳԵՏԻԿ
-ՀՐՈՐՈՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ


3. ԺԱՄԿԵՏՆԵՐ

Կապալի օբյեկտի, դրա առանձին մասերի (կոնստրուկցիաներ և այլն) և օգտագործված նյութերի երաշխիքային

Հ/Հ	Նյութերի տեսակները	Երաշխիքային նվազագույն ժամկետ (տարի)
1	Քար	20
2	Մետաղ	30
3	Չափ	20
4	Ցեմենտ	20
5	Ավազ	20
6	Երեսպատման սալեր	10
7	Խողովակ	30
8	Մալուխ	25

ՃՇ, ԷԼ ԵՎ Ո ՏԵՍԱԿԱՆԻՇԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Թերթի համարը
ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
1	ԲԱՅԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-1
2	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	ՃՇ-2
3	ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ, ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	ՃՇ-3
4	ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՈՂԵՁԻԱԿԱՆ ՀԱՆՈՒՅԹ, Մ 1:200	ՃՇ-4
5	ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	ՃՇ-5
6	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	ՃՇ-6
7	ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ, Մ 1:200	ՃՇ-7
8	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-8
9	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԻՍՔ, ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-9
10	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՂԲԱՄԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-10
11	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴԻՎԱԳ, Մ 1:20, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10, ՄԱՍՆԱԳԻՐ	ՃՇ-11
12	ՋՐՈՒՑԱՐԱՆ ՍԵՂԱՆՈՎ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՃՇ-12
13	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՍԵՂԱՆ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ՃՇ-13
14	ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՊԱՏԻ ՓՈՎԱԾՔ H=1.0Մ, ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1, Մ 1:40, Ե/Բ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ՀԱՐԹԱԿԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՐՎԱԾՔ, Մ 1:25	ՃՇ-14
15	ԳՐԱՆԻՏԵ ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԿՏՐՎԱԾՔ, ՋՋ ՄԽԵՄԱ	ՃՇ-15
16	ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՑԱՅՏԱՂԲՅՈՒՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄԻԱՑՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ՃՇ-16
17	ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	ՃՇ-17
ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ		
18	ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	ԷԼ-1
19	ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԵՂՋՅՈՒՐ ԲԱՐՉԱԿՈՎ ՀԵՆԱՑՅԱՆ ՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ	ԷԼ-2
ՈՌՈԳՈՒՄ		
20	ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	Ո-1
21	ՄԽԵՄԱՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	Ո-2
22	ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԽՐԱՄՈՒՂԻՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ	Ո-3



ԵՐԵՎԱՆ -ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱԹՆԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԳԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵԶ-ԲԸԸԸՁԲ-16/136-1»

ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			ԱՆ	ՃՇ-1	17
						«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

	Հինարարական աշխատանքներ		
	Քանդման աշխատանքներ		
1	Տարածքի մաքրում, աղբի հավաքում, տեղափոխում եւ բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա /725մ²/	տն	0.91
2	Աղբի տեղափոխում մինչև 13կմ	տն	0.91
	Քարե շինության քանդում /3.7x4.1մ/, 1հատ		
1	Ե/բ ծածկի սալերի քանդում	մ³	2.30
2	Պատերի քանդում	մ³	4.27
	Սետաղական ավտոտնակների ապամոնտաժում 7 հատ		
1	Սետաղական ավտոտնակների ապամոնտաժում /8.7x4.2, 5.5x4.1/, 2հատ	տ	1.97
2	Վերամբարձիչի շահագործում	մեք. ժամ	2
3	Ավտոտնակների, շինությունների բետոնե հիմնաստակերի քանդում	մ³	11.84
4	Ա/բ ծածկույթի քանդում իր նախաշերտով, հ _{տե} =8սմ	մ²	89.25
5	Գոյություն ունեցող եզրաքարերի ապամոնտաժում՝ բետոնե հիմքով	զմ	147.00
6	Սետաղական ցանկապատերի ապամոնտաժում	զմ	71.25
7	Բետոնե հեմապատի քանդում	մ³	0.9
8	III կարգի բնահողի կտրում ձեռքով /խաղաղապարակներում, ամցուղիներում, հենապատի, աստիճանների կառուցման, եզրաքարերի տեղադրման համար/	մ³	51.2
9	Հին. աղբի և ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	128.45
	Կառուցողական աշխատանքներ		
	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150 մմ չափերով		
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 7սմ հաստությամբ	մ³	3.75
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 300x150մմ չափերի	զմ	178.5
	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80 մմ չափերով		
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ³	1.44
2	Բետոնե եզրաքարերի տեղադրում 200x80մմ չափերի	զմ	144.0
	Բետոնե սալիկների (տոմեռ) տեղադրում		
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստությամբ	մ³	4.490
2	Հարթեցնող շերտ՝ բետոնե սալերի տակ 4սմ հաստությ. չոր ց/ա շաղախով	մ³	3.590
3	Սալիկապատում բետոնե սալիկներով	մ²	89.8
	Բետոնե հենապատի կառուցում		
1	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ³	1.4
2	Ե/բետոնե հիմքի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ³	2.45
3	Ամրան Փ12A500c	տ	0.097
4	Ամրան Փ6AcI	տ	0.04
5	Բետոնե հեմապատի կառուցում B20 դասի բետոնից	մ³	5.72
6	Ետնամասի և հիմքի ջրամեկուսացում բիտումի տաք կրկնակի քուկով	մ²	27.30
7	Հեմապատի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ²	46.5
	Ցայտադրուրի պատրաստման, տեղադրման աշխատանքներ		
1	Ցայտադրուրի տեղի բետոնացում B15 դասի բետոնով	մ³	0.03
2	Ցայտադրուրի պատրաստում և տեղադրում մշակված գրամիտե քարից	հատ	1
3	Ամրան Փ14A500c	տ	0.00136
4	Պող. քիթեղ 200x200x2մմ	մ²	0.04
5	Ցինկապատ թասակ Փ200մմ, h=100մմ	հատ	1


6	Ցայտիչի տեղադրում Փ15մմ	հատ	1
7	III կարգի բնահողի մշակում ձեռքով, կողալիցքով	մ³	46.2
8	Բնահողի ետլիցք ձեռքով կողալիցքի մշակված բնահողից տուփանելով	մ³	34.65
9	Ավելորդ բնահողի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում մինչև 13կմ	տ	17.33
10	Ավազի նախապատրաստական և պաշտպանիչ շերտերի իրականացում	մ³	8.93
11	Հավաքովի ե/բ դիտահողի կառուցում	մ³	0.17
12	Բետոնե նախապատրաստական շերտ	մ³	0.12
13	Թեթև խիճ	մ³	1.30
14	Սետաղական դոմակ	տ	0.015
15	Ուետին	զմ	3.0
16	Ծխմի	հատ	2
17	Փական	հատ	1
18	Ջերմանելուսիչ սալ (երկտալի 30x3 L=400մմ-2հատ, 30x3 L=590մմ -4 հատ ալաստմաս, 30x 3 L=490մմ 8հատ ալաստմաս, խարիսխ-4հատ, փրփրապատ h=100մմ - 1հատ, հեղույա L=140մմ, Փ 8-6հատ)	կոմպ	1
19	Ջերմանելուսիչ նյութ	զմ	1.5
20	Հին. սիլիկոն	հատ	1
21	Սետաղական դոմակի յուղաներկում	մ²	3.00
22	Պոլիպրոպիլենային լայնուկավոր խողովակների մոնտաժում de63 (կոյուղուղ)	զմ	28.00
23	Պոլիպրոպիլենային եռակցվող խողովակների մոնտաժում de15, PN=1.0ՄՊա (խմելու ջրի)	զմ	37.0
24	Պլաստմասե պատյան խողովակ DN32	զմ	8.0
25	Սետաղե գնդային փական DN15	հատ	1
26	Ջրի ֆիլտրի մոնտաժում DN15	հատ	1
27	Թիակավոր բազմաշիթ ջրաչափի մոնտաժում DN15	հատ	1
28	ճկուն կցորդիչ DN15	հատ	3
29	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN20, L=0.02մ	հատ	1
30	Պողպատե կարճախողովակ երկկողմանի պարուրակով DN20, L=0.06մ	հատ	1
31	Պոլիէթիլենե անկյունակ, de20	հատ	4
32	Պոլիէթիլենե խամուբային անցում, de100/15	հատ	1
33	Պոլիէթիլենե (PE) de15 խողովակների լվացում, ախտահանում	կմ	0.065
	Աստիճանների կառուցում		
1	Տոփամած գրունտի բազալտե խճի խարմուրով շերտ (50%/50%)	մ³	1.80
2	Աստիճանների և հարթակների կառուցում B15 դասի բետոնից	մ³	3.10
3	Ամրան A500C	տ	0.249
4	Ամրան AcI	տ	0.114
5	Աստիճանների, հարթակների երեսպատում բազալտե սալիկներով 30մմ հաստ.	մ²	27.80
6	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 10սմ հաստությամբ	մ³	1.98
7	Ե/բետոնե հիմքի իրականացում B20 դասի բետոնից	մ³	3.60
8	Բետոնե հենապատի կառուցում B20 դասի բետոնից	մ³	7.40
9	Հիմքի ջրամեկուսացում բիտումի տաք կրկնակի քուկով	մ²	24.00
10	Հեմապատի սվաղի իրականացում ցեմենտավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ²	72.0

	Այլ աշխատանքներ		
1	Հեմապատի և շինությունների պատերի սվաղի իրականացում ցեմենտ-ավազային շաղախով 1:3 հարաբերությամբ	մ²	52.00
2	Սետաղական ճաղաչարի իրականացում	զմ	141.30
3	Սետաղական աղբամանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	5
4	Նստարանների ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	7
5	Նոր մետաղական սեղանով զրուցարանի ձեռք բերում /պատրաստում/ և տեղադրում	հատ	1
6	Խաղաղապարակներում կապույտ ավազի՝ գլաքարի շերտի իրականացում, 10սմ հաստ.	մ³	8.40
7	Խաղասարքերի հիմքերի իրականացում B20 դասի բետոնով /խաղասարքերը նախագծով նախատեսված չեն/	մ³	0.40
8	Խճի նախապատրաստական շերտի իրականացում 5սմ հաստ.	մ³	4.46
9	Մանրահատիկ ասֆալտբետոնե ծածկույթի իրականացում 3սմ հաստ. /300x150մմ չափերով եզրաքարերի երկայնքով՝ 0.5մ լայնությամբ/	մ²	89.3
10	Բուսահողի մշակում եքսկավատորով, ինքնաթափ մեքենաների բարձելով	մ³	78.15
11	Բուսահողի տեղափոխում 50կմ	տ	117.20
12	Բուսահողի փում ձեռքով կանաչ տարածքներում, 150մմ հաստությամբ	մ²	521.00
13	Նախապատրաստում սերմի ցանելու համար	մ²	521.00
14	Սերմի ցանում 1մ² - 35գր	մ²	521.00
	Էլեկտրատեխնիկական մաս		
1	Բնահողի մշակում /խրամուղում/, ձեռքով	մ³	8.52
2	Անկողմակի պատրաստում	զմ	95.5
3	Ավազ /ստորին և վերին պաշտպանիչ շերտ 10սմ հաստ., 2.4+2.4մ³ /	մ³	4.80
4	Խողովակ վինիպլաստե շճ0մմ	զմ	95.5
5	ABBГ 4x10մմ² հատվածքով մալուխի անցկացում /ստորգետնյա/	զմ	95.5
6	Բնահողի ետլիցք ձեռքով, տուփանմով	մ³	2.84
7	Ավելորդ բնահողի եւ շին. աղբի բարձում ինքնաթափ մեքենաների վրա եւ տեղափոխում 13կմ	տ	1.32
8	Լուսավորության միաբարձակ հեմասյուների տեղադրում H=7.0մ	հատ	3


	Ուղղում		
	Տեխնոլոգիական աշխատանքներ		
1	Սիացում գործող ջրագծին	տեղ	1
2	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից շճ7x3.5մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	95.0
3	Խողովակաշարի անցկացում պողպատե էլեկտրաեռակցվող խողովակներից շճ8x3.3մմ, հիդրավլիկ փորձարկումով	զմ	32.0
4	Թուջե կցաշուրթավոր սողնակների տեղադրում 30x66ք շճ0մմ Py1.0ՄՊա	հատ	1
5	Պողպատե կցաշուրթերի եռակցում շճ0	հատ	2
6	Ջրթող համգույցների մոնտաժում	կ-տ	11
7	Խողովակաշարի դատարկման հանգույցի մոնտաժում	կ-տ	1
8	Պողպատե ձեւակիր մասերի մոնտաժում	տ	0.0030
9	Հեղույա M16, L=60մմ	կգ	1.176
10	Պնդողակ M16	կգ	0.336
11	Պողպատե խողովակների ներկում 2 շերտ	մ²	35.8
12	Պողպատե խողովակների լվացում շճ0մմ	զմ	127.0
	Հինարարական աշխատանքներ		
1	Բնահողի մշակում ձեռքով	մ³	1.40
2	Բնահողի ետլիցք ձեռքով	մ³	1.40

	ԵՐԵՎԱՆ -ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱԹՆԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱԴԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «Ե.Բ.ԲԱՀՁԲ-16/136-1»		
			ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	ՃՀ-2	17
			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:1000





Ք. ԵՐԵՎԱՆ ԱԶԱԹՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԳՅԱՆ 32 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			
ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ			
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑԸ ԸՍՏ ԱՄԽՆԵՐԻ		
	1	2	3
ՇԻՆ. ՄՈՆԻՏԻՆԳԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	—		
ՔԱՆԴԱՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	—		
ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ	—	—	—
ՀԱՅՏՆԱԲԵՐՎԱԾ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՎԵՐԱՅՄԱՆ, ՏԱՐԱԾՔԻ ՄԱՔՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			—
ԱՆՀՐԱԹԵՇՏ ՓԱՏԱԹՂԹԵՐԻ ՆԱԽԱՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ, ՇԱՀԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՆՁՆՈՒՄ			—



	ԵՐԵՎԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱԹՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԳՅԱՆ 32 ՇԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/136-1»		
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ ՕԲՅԵԿՏԻ ՏԵՂԱԴԻՐՔԱՅԻՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՅՈՒՅՑ, ԼՈՒՍԱՆԿԱՐՆԵՐ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԱՆ	ՃՇ-3
				«Ս.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ	

ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԵՈՂԵԶԻԱԿԱՆ
ՀԱՆՈՒՅԹ, Մ 1:200



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ
ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՀԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
«ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/136-1»

ՏՆՕՐԵՆ

L.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ኒሊክሊባዕፎፔፍ

Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԳԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

 $\Phi n_L L$

Թերթ	Թ
------	---


Յերթեր

43


6C-4

17

«ԲՆԶԳ ԳՐԻԳ» ՍՊԸ



	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԳՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»		
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	ԱՆ	ՃՇ-5
				«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ	




ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
«ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/136-1»













 Φ_{nLL}



90	
----	--

«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ




ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ - ԿԱՌՈՒՅՈՂԱԿԱՆ
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ

-  Բետոնե սալիկներ - 89.8 քմ
-  Նոր տեղադրվող բետոնե եզրաքարեր 300x150մմ չափերի - 178.5 քմ
-  Նոր տեղադրվող բետոնե եզրաքարեր 200x100մմ չափերի - 144.0 քմ
-  Մետաղական ճաղաշարի իրականացում - 141.3 քմ
-  Նոր տեղադրվող մստարան - 7 հատ
-  Նոր տեղադրվող աղբաման - 5 հատ
-  Նոր տեղադրվող զրուցարան - 1 հատ
-  Կապույտ ավազի շերտ, 100մմ - 84.0 քմ
-  Կանաչ գոտի - 521.0 քմ
-  Նոր տեղադրվող ցայտաղբյուր
-  Գոյություն ունեցող ծառեր
-  Գոյություն ունեցող լուսատուներ


	ԵՐԵՎԱՆՔԱՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/136-1»			
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԲԱՐԵԿԱՐԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ, Մ 1:200	ԱՆ	ՃՇ-7	17
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ Մ1:20

ՏԵՍՔ ԹԻԿՆԱԿԻ ԿՈՂՄԻՅ Մ1:20




ԿՈՂԱՅԻՆ ՏԵՍՔ Մ1:20





ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ

ՁՈՂ N	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ԵՐԿԱՐ ՄՄ	nxL Մ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	2	3	4	5	6	ԿԳ
ՆՍՏԱՐԱՆ						
1		□ 60x30x2.5 L=1800	2	1800	3.60	10.55
2		□ 50x30x2 L=860	3	860	2.58	5.96
3		□ 50x30x2 L=1500	2	1500	3.0	6.93
4		□ 50x30x2 L=675	2	675	1.35	3.12
5		□ 50x25x2 L=1500	12	1500	18.0	38.70
6		Ø 18 A500c L=200	4	200	0.80	1.60
ՆԵՐԿՈՒՄ			4.45 քմ,			

ՏԵՍՔ ՎԵՐԵՎԻՅ Մ1:20



ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆՅԵ ՀԱՐԹԱԿ Մ1:20



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱԴԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»

ՏՆՕՐԵՆ

Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՍԵՐՈՐԵՐ

ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՓՈՒԼ ԹԵՐՔ ԹԵՐՔԵՐ

ՆԱԽԱԳԾԵՅ






Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՍԵՐՈՐԵՐ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԾԱՆՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ԱՆ ԴՇ-8 17

«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ



Ե/Ք ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ ՄԵԿ ԷԼԵՄԵՆՏԻ ՀԱՍԱՐ

ՁՈՂ N	ՆՇԱՆԱ-ԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՔԱՆ. ՀԱՏ	ԵՐԿԱՐ ՄՍ	nxL Մ	ԾԱՆՈՌՈՒ-ԹՅՈՒՆ
1	ՑԱՆՑ 8-1 (2 հատ)	Ø6 Ac-1 L=1080	7	1080	7.56	1.68
2*		Ø6 Ac-1 L=450	8	450	3.60	0.80
3	ՑԱՆՑ 8-2 (1 հատ)	Ø6 Ac-1 L=1780	4	1780	7.12	1.58
4		Ø6 Ac-1 L=480	8	480	3.84	0.86
		ԲԵՏՈՆ B15 ՂԱՍԻ	V=0.220³			
		ԽՃԻ ՏՈՓԱՆՎԱԾ ՇԵՐՏ	V=0.200³			

ՄԱՆՐԱՄԱՍՆԵՐԻ ԱՍՓՈՓԱԳԻՐ


ՁՈՂ N	ԷՍՔԻԶ ՄՍ
2*	<div style="display: flex; align-items: center;"> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 100px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> <div style="width: 10px; height: 10px; border: 1px solid black; margin-right: 5px;"></div> </div>

ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏԱՆԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԱԳՐԱԳՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱԿԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ


ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀԶԲ-16/136-1»

ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ		Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆԻ ՀԻՄՔ, ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՍԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
			Փուլ	Թերթ	Թերթեր
			ԱՆ	ՃՀ-9	17
			«Թ.Ա.Հ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԿԱՐԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԻ ՏԻՊԻ, ԿՐ 1:20



ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԿԱՐԱՆ, ՏԵԽՆԻԿԻ ՏԻՊԻ, ԿՐ 1:20




ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՈՒ ՄԱՌԱՆԻ


1	Աղբամանի մետաղական հիմնակմախքի պատրաստում	տ	0.003
2	Ուղղանկյուն կտրվածքի խողովակ 30x20x2մմ	կգ	0.56
3	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 20x20x2մմ	կգ	1.79
4	Քառակուսի կտրվածքի խողովակ 15x15x1,5մմ	կգ	0.798
5	Մետաղական թիթեղ 2մմ հաստ., 0.7մ ²	կգ	10.99
6	Մետաղական տարրերի յուղաներկում	տ	0.003
7	Մետաղական թիթեղի յուղաներկում	մ ²	1.40
8	Բնահողի կտրում ձեռքով	մ ³	0.023
9	Խճի շերտ	մ ³	0.005
10	Ուղքի բետոնացում B12.5 դասի բետոնով	մ ³	0.018

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏՈՒՄԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱԴԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»		
	ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-10	17
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		
			ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ԱՐԿԱՐԱՆ, ՆՅՈՒԹԱԾԱԽՈՒ ՄԱՌԱՆԱԳԻՐ		

ՄԵՏԱՆԿԱՆ ՏԱՆՇԱՄԻ ԴՎԱՆ, Ը 1:20



ՀԱՅԻՒՅՑ «Լ», Դ 1:10




1.4 ԽՆԴԱՇԱՐԻ ԴՅՈՒԹՅԱՆԻ ՄԱՆԵԿԻ

ԴԻԴՔ	ՆՇԱՆԱԿՈՒՄԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՔԱՆ., ՀԱՏ	1 ԳՄ-Ի ՔԱՇԸ, ԿԳ	ԸՆԴ. ՔԱՇԸ, ԿԳ
1	ГОСТ 30245-2003	□20x20x2 մմ - L=9000մմ	1	1.12	10.08
2	ГОСТ 10704-914	Φ40x2 մմ - L=1100մմ	1	1.86	2.04
3		Դեկորատիվ գլխադիր D=150	1		
4	ГОСТ 19903-76	-6x80 մմ - L=80մմ	2	0.3 կգ հատը	0.60
5	ГОСТ 5781-82	Φ10A500c - L=250մմ	2	0.617	0.309
6	Բետոն B15 դասի - 0.024 մ³				
7	Խճի նախապատրաստական շերտ - 0.013 մ³				

ፕላንቡልዮዝ

1. Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի
էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴ-ՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ
ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՀԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
«Ե-Բ-ԲԸԱՇՁԲ-16/136-1»

ՏՆՕՐԵՆ

L.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՆԱԽԱԳԾԵՑ

Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԳԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ


ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐԻ ԴՐՎԱԳ,
Մ 1:20, ՀԱՆԳՈՒՅՑ «Ա», Մ 1:10, ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Փուլ	Թերթ	Թերթեր
------	------	--------


ԱԾ	ԱԾ-11	17
«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԶՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎԱՐ


ՏԵՍԲ ԴԻՍԱՑԻՑ Մ 1:50




ՏԵՍԲ ԿՈՂՔԻՑ Մ 1:50




ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 Մ 1:50



ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50



ԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:50




ԲԵՏՈՆԵ ՍԱԼԱՀԱՏԱԿ (ՏՈՍԵՏ)	12.5 ք.մ
ԳՈՒՆԱՎՈՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ՊՐՈՖԻԼԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂ	14.0 ք.մ
□ 120x120x3.5	0.135 տն
□ 80x80x2	0.11 տն
□ 30x30x1.5 (ԿԱՎԱՐԱՄԱԾ)	0.03 տն
□ 30x30x1.5 (ԲԱԶՐԻՔԱՃԱՂԵՐ)	0.07 տն

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ (2 հատ)	200x40սմ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԵՂԱՆ (1 հատ)	200x80սմ
ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՊԱՀԱՐԱՆ (1 հատ)	50x80x90սմ
ԶՐՈՒՑԱՏԱՂԱՎԱՐԻ ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԱՍԵՐԻ	35 ք.մ
2 ՇԵՐՏ ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՈՒՄ	



ՇՊԱՌԹՅՈՒՆ
1. Շռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
2. Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՇՔ-16/136-1»		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	ԶՐՈՒՑԱՐԱՆ ՍԵՂԱՆՈՎ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ	ԱՆ	ՃՇ-12	17
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԹՏԱԿԱՆ ՄՏԱԿ, Կ 1:15



ԹՏԱԿԱՆ ԹՂԵ
/800x2000mm/, Կ 1:15



ՄՏԱԿՆ /2 ՀԱՏԻ ՀԱՐԱՐ/


Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
1	ГОСТ 8645-92	□ 50x30x3 L = 1450	6	3.36	29.23
2	—————	□ 50x30x3 L = 470	6	3.36	9.48
3	Փայտե չորսուներ 50x20մմ L=2000մմ /16 հատ/ 0.032 մ³				
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 38.71 կգ/մետաղ				
	Փայտե մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 4.48 մ²				

ԹՏԱԿԱՆ ԹՂԵ /800x2000mm/

Դիրք	Նշանակումը	Անվանումը	Քան., հատ	1 գմ-ի քաշը, կգ	Ընդհ. քաշը, կգ
4	ГОСТ 8639-82	□ 40x40x3 L = 760	4	3.36	10.21
5	—————	□ 30x30x3 L = 7200	1	2.42	17.42
6	ГОСТ 19903-74	Մետ. քիթեղ -800x3 L=2000մմ	1	1 հատը՝ 37.68 կգ	37.68
	Մետաղական մասերի երկտակ յուղաներկում՝ 65.31 կգ/մետաղ				

ՇՆՈՒԹՅՈՒՆ

- Եռակցումը կատարել Յ-46 (ГОСТ 9467-75) մակնիշի էլեկտրողներով
- Բոլոր չափերը տրված են մմ-ով



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱԴԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
«ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»

ՏՆՕՐԵՆ

Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՃԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

Փուլ Թերթ Թերթեր

ՆԱԽԱԳԾԵՑ


Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՆՍՏԱՐԱՆ, ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՄԵՂԱՆ, ՀԱՆԳՈՒՅՑ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ


ԱՆ ԴՇ-13 17

«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ


ԲԵՏՈՆԵ ՀԵՆԱՊԼԱՏԻ ՓՈՎԱԾՔ Խ=1.0Մ, Մ 1:40



ԿՏՎԱԾՔ 1-1, Մ 1:40




Ե/Բ ԱՍՏԻՃԱՆԻ ԵՎ ՀԱՐԹԼԿԻ ՏԻՊԱՅԻՆ ԿՏՎԱԾՔ, Մ 1:25





Դիրք	Անվանումը
1	Ø12A500c L=3200
2	Ø6AI L=1350
3	Ø8AI L=7850
4	Ø6AI L=1350
5	Ø6AI L=1350
6	Ø6AI L=450
7	Ø16A500c L=1950
8	Ø16A500c L=1350
9	Ø6AI L=1390

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏԱՆԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»		
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԱՆ	ՃՇ-14	17
			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		


Գրանիտե ցայտադրյալի
հատակագիծ Մ 1:10




Կտրվածք 1-1



Ցայտադրյալի ջրամատակարարման և ջրահեռացման իրականացման սխեմա Մ 1:50




Ցայտադրյալի ջրամատակարարման և ջրահեռացման
խողովակների մոնտաժման խրամուղու լայնական կտրվածք



Խմելու ջրի գրանիտե ցայտադրյալի նյութաձախսի
մասնագիր

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՉԱՓՄԱՆ ՄԻԱՎ.	ՔԱՆԱԿԸ
1	Մշակված գրանիտ	մ ³	0.045
2	Ø14AIII դասի ամրանաձող	կգ	1.36
3	Պողպատե քիթեղ՝ 200x200x2.0մմ	կգ	0.63
4	B12.5 դասի բետոն	մ ³	0.03
5	Ցինկապատ քասակ՝ Ø200, h=100մմ	հատ	1
6	Ցայտիչ՝ Ø15	հատ	1



ԵՐԵՎԱՆՔԻ ԲԱՆԱԿԱՆԱԳԻՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ
ԲԱՆԱԿԱՆԱԳԻՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ ԵՐԵՎԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
«ԵՐԵՎԱՆԻ ԲԱՆԱԿԱՆԱԳԻՐԻ ԿԱՌԱՐԱՐՈՒՄԸ»


ՏՆՕՐԵՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ

Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ


Ստորագրություն




ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԳՐԱՆԻՏԵ ՑԱՅՏԱԴՐԵՅՈՒՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻՐԻ
ԿՏՐԱՎԱԾԵՐ, ՋՋ ՍԽԵՄԱ



Փուլ
ԱՆ
Թերթ
ԳՇ-15
Թերթեր
17
«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ




Ֆայտաղբյուրի խողովակաշարի
միացման հանգույց փողոցային ջրագծից




	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «Ե.Բ.ԲԸՀ-Բ-16/136-1»		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԶՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ԵՎ ԿՏՐՎԱԾՔ, ՑԱՅՏԱՂՔՅՈՒՐԻ ԽՈՂՈՎԱԿԱՇԱՐԻ ՄԻԱՅՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ԱՆ	ԳՇ-16	17
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		




Հանգույց Հ - 1, Մ 1:5




Հանգույց Հ - 2, Մ 1:5




Տարր 6






Կտրվածք 2-2, Մ 1:10




Ջերմամեկուսիչ տարր Մ 1:10







	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏԱԿԱՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»		
			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՋՐԱՉԱՓԱԿԱՆ ՀՈՐԻ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԼՈՒՇՈՒՄՆԵՐ	ԱՆ	ԳՇ-17	17
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ
ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:100



ՊԼԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ


-  Առկա լուսավորության հեմասյուններ H=7մ
-  Նոր տեղադրվող լուսավորության սյուն, H=7մ - 3 հատ
- Մալուխ ստորգետնյա ABBF 4x10մ² /վինիլաստե խողովակի միջով/ - 95.5 գմ

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՏԱՆԿԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱՊԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ			ՊԼԱՆԱԿԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»			
			ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր	
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ԼՈՒՍԱՏՈՒՆԵՐԻ ՏԵՂԱԿԱՅՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	ԱՆ	ԷԼ-1	2
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		

Լուսավորության միաեղջյուր բարձակով հենասյան ընդհանուր տեսքը

(հիմքի պաշտպանիչ բետոնը ցույց տված չէ)


Մ 1:20




Հատակագիծ

(հիմքը ցույց տված չէ)

Մ 1:20




Որմնակապային ամրան



Հիմքի և փոստրակի կտրվածքը

Մ 1:20




Մեկ միաեղջյուր բարձակով հենասյան տեղադրման հիմնական աշխատանքների ծավալները

Հ/հ	Աշխատանքի անվանումը	Չափի միավ.	Քանակ
1.	Փոստրակի փորում ձեռքով:	մ ³	1.21
2.	Խճային հիմնատակի տեղադրում և տոփանում h=10սմ:	մ ³	0.1
3.	Միաձ. բետոնե հիմքի տեղադրում, B20 դասի:	մ ³	0.512
4.	Բետոնե հիմքի ջրամեկուսացում տաք հեղուկ բիտումով:	մ ²	3.2
4.	Որմնակապային ամրանի տեղադրում Փ14AIII, l=7.6մ, m=9.18կգ:	հատ	1
5.	Հիմնամասի խողովակի մոնտաժում՝ Փ133x4մմ, L=0.7մ:	հատ	1
6.	Հենասյան մոնտաժում Փ108x5մմ, L=6.8մ:	հատ	1
7.	Բարձակ Փ40x3մմ, L=2.0մ:	հատ	1
8.	Լուսատու ЖКУ 99-250:	հատ	1
9.	Լամպ DHaT-250:	հատ	1
10.	АППВ 2x2.5մմ2 հատվածքով հաղորդալարի անցկացում	զմ	9.6
11.	Հողանցման էլեկտրոդ L 50x50x5մմ, L=2մ, m=7.54կգ:	հատ	1
12.	Հողանցման շերտապողպատ 40x3մմ, L=8մ, m=7.54կգ:	հատ	1
13.	Բաժանիչ տուփ:	հատ	1
14.	Ավտոմատ անջատիչ:	հատ	1
15.	Հենասյան ներկում:	մ ²	2.68
16.	Գրունտի հակադարձ լիցք ձեռքով:	մ ³	0.6
17.	Ավելորդ գրունտի կույտավորում, բարձում ինքնաթափ և տեղափոխում լցակույտ:	մ ³	0.61

Ծանոթություն

- Գծագրում տրված է արտաքին լուսավորության միաեղջյուր հենասյան տիպային գծագիրը:
- Հենասյան հիմքը իրականացվում է B20դասի և F100 սառնակայունությամբ ծանր բետոնից:
- Հիմքի գրունտի հետ շփվող մակերեսները ջրամեկուսավորում է տաք հեղուկ բիտումով:
- Որմնակապային ամրանները նախատեսված են պարբերական պրոֆիլի Փ14AIII դասի՝ միմյանց միացվում են եռակցման միջոցով, այնուհետև հիմնամասի պողպատե խողովակին Փ133x4մմ, L=0.7մ:
- Լուսավորության հենասյան կրող խողովակը իրենից ներկայացնում է Փ108x5մմ, L=6.8մ:
- Հիմքի բետոնի ամրանալուց հետո հենասյունը ինքնագնաց սլաքավոր ամբարձիչով մոնտաժվում է հիմնամասի խողովակի մեջ և եռակցվում դրան:
- Չափերը տված են «սմ»-ով:






ՏՆՕՐԵՆ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ





Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ
Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ԷԼԵԿՏՐԱՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍ
ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՄԻԱԵՂՋՅՈՒՐ
ԲԱՐՉԱԿՈՎ ՀԵՆԱՍՅԱՆ ՄՈՆՏԱՅՄԱՆ
ՏԻՊԱՅԻՆ ԳԾԱԳԻՐ

Փուլ
ԱՆ
Թերթ
ԷԼ-2
Թերթեր
2

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
«ԵՔ-ԲԸԱՇՁԲ-16/136-1»
«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԳԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱԴԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՀԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»			
			ՈՐՈԳՈՒՄ	Փուլ	Թերթ	Թերթեր
ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՏԱՐԱԾՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:200	ԱՆ	Ո-1	3
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		




ԴԱՏԱՐԿՄԱՆ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.2
2	Փական (вентиль), Dy25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	Պողպատե անցում 40X25	հատ	1


ՋՐԹՈՂ ՀԱՆԳՈՒՅՑԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պողպատե (St) էլ. եռակցվող խողովակակտոր, միակողմանի պարուրակով D=25x2.5մմ, ГОСТ 10704-91	գծմ	0.2
2	Փական, DN25 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	1
3	40-100xDN25 Պողպատե (St) խողովակների միացում էլ. եռակցմամբ	տեղ	1


ՍՈՂԱՆԻԿ
Մ 1:20



ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1
Մ 1:20



Սողանիկ միացման սխեմա




ՍՈՂԱՆԻԿԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ N	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	ՔԱՆ
1	2	3	4
1	AI Ø20, L=1.0մ (2հատ)	կգ	4.92
2	L=150մմ եռակցման կարի իրականացում	տեղ	4

ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ

- Ջրթող հանգույցների տեղադրման նշակետերն են՝
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-ի I₁ ՆԿ0+10, ՆԿ0+32, ՆԿ0+40, ՆԿ0+52, ՆԿ0+70, ՆԿ0+77, ՆԿ0+88
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-1-ի I₁₋₁ ՆԿ0+08, ՆԿ0+16
 - Ոռոգման ջրագիծ 1-2-ի I₁₋₂ ՆԿ0+08, ՆԿ0+16
- Նախագծվող I₁ ջրագծի վերջում մախատեսել խողովակաշարի դատարկման հանգույց
- Սալահատակների, եզրաքարերի ծավալները ներառված են ճարտարապետական մասում



ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱԴԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ
«ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»

ՏՆՕՐԵՆ

ՆԱԽԱԳԾԵՑ

Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ

ՈՈՒԳՈՒՄ

ՄԽԵՍԼՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳՐԵՐ

Փուլ Թերթ Թերթեր

ԱՆ Ո-2 3

«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ

ՄԱՍՆԱԳԻՐ

Հ/Հ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ	Չափ. միավոր	ՋՐԱԳԻԾ-1		ՋՐԱԳԻԾ-1-1		ՋՐԱԳԻԾ-1-2		Ծանոթ.	Ընդհ. քանակ
			I ₁	Հ-1	I ₁₋₁	Հ-2	I ₁₋₂	Հ-3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 57x3.5	զծմ	95.0	-	-	-	-	-	ГОСТ 10704-91	95.0
2	Պողպատե էլ. եռակցվող խողովակներ 48x3.3	զծմ	-	-	16.0	-	16.0	-	ГОСТ 10704-91	32.0
3	Սողնակ, Dy50 PN = 1.0 ՄՊա	հատ	-	1	-	-	-	-	-	1
4	Ջրբող հանգույց	կոմպ.	7	-	2	-	2	-	-	11
5	Դատարկման հանգույց	կոմպ.	1	-	-	-	-	-	-	1
6	Պողպատե անցումային եռաբաշխիչ Dy150xDy50	հատ	-	1	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	1
7	Պողպատե անցումային եռաբաշխիչ Dy50xDy40	հատ	-	-	-	1	-	1	ГОСТ 17375-83	2
8	Պողպատե եռաբաշխիչ Dy50	հատ	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	-
9	Պողպատե անցում Dy50xDy40	հատ	-	-	-	-	-	-	ГОСТ 17375-83	-
10	Պողպատե արմունկ Dy50, α=90 °	հատ	18	-	2	-	2	-	ГОСТ 17375-83	22
11	Պողպատե արմունկ Dy50, α=45 °	հատ	12	-	2	-	2	-	ГОСТ 17375-83	16
12	Պողպատե կցաշուրթ Dy50	հատ	-	2	-	-	-	-	ГОСТ 12822-80	2
13	Պնդողակ (гайка) M16	կգ	-	0.336	-	-	-	-	ГОСТ 12822-80	0.336
14	Հեղույս (болт) M16	կգ	-	1.176	-	-	-	-	ГОСТ 12822-80	1.176

ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ - 1, (I₁)

ԽՐԱՄՈՒԴՈՒ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ

ՆԿ0+44 ÷ ՆԿ0+46, ՆԿ0+64 ÷ ՆԿ0+67

[I₁]

ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ
ՈՌՈԳՄԱՆ ՋՐԱԳԻԾ

h = 30.0 սմ

ՏՈՄԵՏ(ԲԵՏՈՆԵ ՋԵՎԱՎՈՐ ՍԱԼԻԿՆԵՐ), h=6սմ
ՉՈՐ ՑԵՄԵՆՏ-ԱՎԱԶԱՅԻՆ ԽԱՌՆՈՒՐԴ, h=4սմ
ԽՃԻ ՇԵՐՏ, h=5սմ

ՄՇԱԿՎԱԾ ԳՐՈՒՆՏԻ
ԵՏԼԻՑՔ

30.0 սմ

m 1:0.25

m 1:0.25

	ԵՐԵՎԱՆԻ ՔԱՂԱՔԻ ԱԶԱՓՆՅԱԿ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՀՐԶԱՆԻ ԼԵՆԻՆԳՐԱԴՅԱՆ 32 ՀԵՆՔԻ ԲԱԿՈՒՄ, ԽԱՂԱՀՐԱԴԱՐԱԿԻ ԿԱՌՈՒՅՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ		ՊԱՅՄԱՆԱԳԻՐ «ԵՔ-ԲԸԱՀՁԲ-16/136-1»			
			ՈՌՈԳՈՒՄ			
	ՏՆՕՐԵՆ	Լ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		ՄԱՍՆԱԳԻՐ, ԽՐԱՄՈՒԴՆԵՐԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ		
	ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ		«Թ.Ա.Յ.Գ. ԳՐԻԳ» ՍՊԸ		