2017-111-4

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ
«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր Ճարտարագետ
_____ Ա.Ռ. Գրիգորյան
«05» ____12____ 2016թ.

Ծ Ա Վ Ա Լ Ա Թ Ե Ր Թ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (БЗОВ - 1,2,3,4) ներքին մակերեսների հակակոռոզիոն շերտի նորոգում - 1452 մ^2:

հ/հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
1	Աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (БЗОВ - 1,2,3,4) հակակոռոզիոն պաշտպանիչ շերտի նորոգում: Մածիկում "ЭП-0010" (ГИПК-11-ООПК) տեսակի էպոքսիդային մածուկով՝ 4 շերտ:	մ^2	1452,0	
2	Աղազրկված ջրի պահեստային բաքերի (БЗОВ - 1,2,3,4) ավազաշիթային մաքրում կվարցային ավազով:	մ^2	1452,0	
	Աշխատանքները կատարվում են **4մ ավելի բարձրության** վրա օգտվելով կախալաստակներից:			
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Կվարցային ավազ 1452/100x2=29,0	մ^3	29,0	
2	էպոքսիդային մածուկ "ЭП-0010" (ГИПК-11-00ПК) 0,2x4x1452=1161,6	կգ	1161,6	
3	Պնդարար էպոքսիդային մածուկի 0,017x4x1452=98,7	կգ	98,70	
4	Լուծիչ 0,15 x 4 x 1452=871,2	կգ	871,2	
5	Լուծիչ՝ (ճարպազերծման համար) 0,4x1452=582,8	կգ	582,8	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ նորոգումների գծով — Մ.Ս. Կարապետյան

ՏԱ պետ — Ա.Ս. Ձեյնալյան

ՎՆԿԲ պետ — Օ.Գ. Գևորկյան