

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹ.
	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ
	ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ	
	ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

Դպրոցի մասնաշենքի գազաֆիկացման նախագիծը կատարված է նախագծային առաջադրանքի հիման վրա, համաձայն տեխնիկական պայմանի և ըստ գործող շինարարական նորմերի և կանոնների՝ հծՌԿ 2.04-08-87, ՀՀՇՆ IV-12.03.01-04: Գազի ծախսը կազմում է - 50.6մ³/ժամ.

Գազատարը մոնտաժվում է անկար պողպատյա խողովակներով: Գազատարի խողովակների միացումները կատարվում են եռակցումով: Մոնտաժումից հետո գազատարը փորձարկվում է և ներկվում յուղաներկով երկու անգամ:

ԳԱԶԱՏԱՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ

ՀՀ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՄԱԿՆԻՇԸ ԿԱՄ ԶԱՓՍԸ	ԶԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ	ԾԱՆՈԹ.
ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑ					
1	Պահարանային գազակարգավորիչ կայան ճնշման կարգավորիչով և գազահաշվիչ հանգույցով(ՊԳԿԿ)	G-25 РДГ-50	հատ	1	
2	Պողպատյա խողովակի մոնտաժում	Φ76x4	գծմ	6.0	
3	Պողպատյա խողովակի մոնտաժում	Φ57x3	գծմ	90.0	
4	Փական	d _y = 50	հատ	1	
5	Խողովակների փորձարկում		գծմ	96.0	
6	Խողովակների փչամաքրում		գծմ	96.0	
7	Հեմասյունների համար փոսերի փորում ձեռքով		մ³	2.0	
8	3-րդ կարգի գրունտում				
9	Բետոնե հիմքեր հեմասյունների համար B15	B15	մ³	2.1	
10	Հեմասյուններ խողովակներից	Φ89x4; L=5.2մ	հատ	2	
11	Հեմասյուններ խողովակներից	Φ57x3; L=3.0մ	հատ	17	
12	Գազատարի ներմիացում	d _y = 50	տեղ	1	
13	Ձևավոր մասերի տեղադրում		կգ.	10.5	
14	Շարժական հեմարան		հատ	16	4.0կգ.
15	Անշարժ հեմարան		հատ	3	1.50կգ.
16	Պատին ամրացման դետալներ		կգ.	5.0	
17	Պարոնիտ		կգ.	3.8	
18	Ամրան Φ12 AIII		կգ.	24.0	
19	Խողովակների և հեմարանների ներկում յուղաներկով		մ²	20.0	2շերտ
20	Պահարանի տակի բետոնե հարթակ		մ³	0.1	B15
21	Ավելորդ գրունտի տեղապոխում		մ³	2.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄԵՅԱՆ	ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՑ	Մ.ՀՈՒՄԵՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ	ԱՐՏԱՔԻՆ ԳԱԶԱՏԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ԱՆ	ԱԳ-1	6
		ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	"ՄԱՍԱ ԵՎ ԴՈՒՏՏՐԵՐ" ՍՊԸ		