









ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՋԿ -1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ԱՋԿ-2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱՎԱԳԻԾ Կ1;Ջ1 ՑԱՆՑԵՐՈՎ	
ԱՋԿ-3	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ Կ1 (ՍԿԻՋԲԸ)	
ԱՋԿ-4	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ Կ1 (ՎԵՐՋԸ)	
ԱՋԿ-5	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ Ջ1	
ԱՋԿ-6	ԿՈՅՈՒԴՈՒ ԵՎ ՋՐՍՈՒԴԻ ՀԱՎԱԿՈՎԻ ԴԻՏԱՅՐՈՐ	
ԱՋԿ-7	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

	Գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակ
	Նախագծվող կոյուղու խողովակ
	Գոյություն ունեցող սառը ջրամատակարարման խողովակ
	Նախագծվող սառը ջրամատակարարման խողովակ
	Փական
	Կենցաղային կոյուղու նախագծվող դիտահոր
	Ջրամատակարարման նախագծվող դիտահոր
	Ջրամատակարարման նախագծվող դիտահոր հրդեհային հիդրանտով

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԳՆՀՈՒՆՆԵՐԻ ՄՈՒՏԼԻԿԻ	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ			Ժամոթ.
			Մ ³ /ՕՐ	Մ ³ /ԺԱՄ	Լ/ՎՐԿ	
ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐ	Սառը ջրամատակարարում Ջ1	35.0մ	7.8	3.5	1.98	Հրդեհի դեպքում 2x2.5լ/վրկ.
	Կոյուղի Կ1		7.8	3.5	3.58	
						2.5լ/վրկ.
ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	Սառը ջրամատակարարում Ջ1	10.0մ	0.5	0.5	0.2	
	Կոյուղի Կ3		0.5	0.5	0.2	
						Արտաքին Հրդեհի դեպքում 15լ/վրկ.
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	Ջ1		8.3	4.0	2.18	
	Կ1		8.3	4.0	3.58	

ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական առաջադրանքի, համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների և Երևան Ջուր ՓԲԸ-ի կողմից N 6989 տրված տեխնիկական պայմանների. Նախագծով նախատեսված է :
1.Սառը ջրամատակարարման արտաքին ցանց:
2.Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց:


ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Օբյեկտի ջրամատակարարումը համաձայն տեխնիկական պայմանների իրականացվում է Առաքելյան փողոցով անցնող d=300մմ ջրագծից. Արտաքին ցանցը մոնտաժվում է պողպատյա եռակցված խողովակներից Փ108x4;Փ76x3;Փ57x3 մմ տրամագծով. Արտաքին հրդեհի մարուման համար միացման ջրմուղի հորի մեջ նախատեսված է տեղադրել Փ100մմ հրդեհային հիդրանտ.

ԿՈՅՈՒԴԻ

Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական և տեխնոլոգիական սարքավորումներից ինքնահոս խողովակներով հեռացվում են նախագծված ներտարածքային արտաքին ցանցի մեջ և համաձայն տեխնիկական պայմանների տափվում են Առաքելյան փողոցով անցնող Փ200մմ կոյուղագծի մեջ. Արտաքին ցանցը անցկացվում է պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից Փ160;200մմ:

Բոլոր հողային աշխատանքները և միացումները գործող ցանցերին, կատարել համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչների ներկայությամբ.

ՏՆՕՐԵՆ ՆԳԶ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒԴԻ (ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ)	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ԱՋԿ-1	ԹԵՐԹԵՐ 7
ԱՏՈՒԳԵՑ	Կ.ԱԱՀԱԿՅԱՆ			"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			