


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ
(ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	Արտաքին զանց			
1	Ասֆալտի քանդում հանքահատ մուրճով	խ.մ	5.0	
2	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով III կարգի գրունտներում	խ.մ	133.0	
3	Նույնը ձեռքով	խ.մ	20.0	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	15.0	
5	Պողպատյա եռակցված խողովակ $\Phi 20 \times 2$	գ.մ.	3.0	
6	Պողպատյա եռակցված խողովակ $\Phi 57 \times 3$	գ.մ.	133.0	
7	Պողպատյա եռակցված խողովակ $\Phi 76 \times 3$	գ.մ.	82.0	
8	Պողպատյա եռակցված խողովակ $\Phi 108 \times 4$	գ.մ.	1.5	
9	Հրդեհային հիդրանտի տեղադրում հենակալով	d _γ 100	հատ	1
10	Պողպատյա կցաշուրտավոր փական	d _γ 65	հատ	2
11	Պողպատյա կցաշուրտավոր փական	d _γ 100	հատ	1
12	Ջրաչափ	d _γ 32	հատ	1
13	Ջտիչ	d _γ 32	հատ	1
14	Պողպատյա կցաշուրթ	d _γ 65	հատ	4
15	Պողպատյա կցաշուրթ	d _γ 100	հատ	4
16	Փական	d _γ 50	հատ	2
17	Դատարկման փական	d _γ 25	հատ	1
18	Պողպատյա պատյան $\Phi 250$ L=10,0մ	հատ	1	
19	Պողպատյա պատյան $\Phi 200$ L=3,0մ	հատ	2	
20	Ջրմուղի հորի ե/բ հատակի սալի տեղադրում	հատ	3	B20 0.75խ.մ
21	Հիդրանտի հենակալի և փականի տակ բետոնե բարձիկ 200x300x200	հատ	3	B10 0.036խ.մ
22	Ջրմուղի հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ	3 1.2	H _ճ =1,6մ D=1500մմ
23	Ջրմուղի հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	հատ խ.մ	1 1.2	H _ճ =1,6մ D=1000մմ
24	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	3	0.6խ.մ
25	Պոլիմեր-ավազային մտոց փակիչով	հատ	3	Φ700
26	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ.	90.0	
27	Միացում գործող ցանցին	տեղ	2	d _γ 100
28	Ցանցի փորձարկում,լվացում,աղտահանում	գ.մ.	218.0	
29	Պողպատյա խողովակների և պատյանների գերուժեղացվաց անտիկորրոզիոն մեկուսացում	ք.մ.	56.0	
30	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	132.0	
31	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	21.0	
32	Ասֆալտի վերականգնում	ք.մ.	10.0	

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	Արտաքին զանց			
1	Ասֆալտի քանդում հանքահատ մուրճով	խ.մ	6.0	
2	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով III կարգի գրունտներում	խ.մ	504.0	
3	Նույնը ձեռքով	խ.մ	56.0	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	24.0	
5	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակներ	գ.մ.	193.0	Φ160
6	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակներ	գ.մ.	154.0	Φ200
7	Պողպատյան պատյան $\Phi 300$ L=2,0մ	հատ	1	
8	Պողպատյա պատյանի անտիկորրոզիոն մեկուսացում	ք.մ.	2.0	
9	Դիտահորի բետոնե առվակի պատրաստում	խ.մ.	5.4	բետ. B15
10	Կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրայով	հատ	18	h _ց =1.50մ D=900մմ
11	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	18	3.4խ.մ
12	Պոլիմեր-ավազային մտոց կափարիչով	հատ	18	Φ700
13	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	347.0	
14	Խողովակի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	խ.մ	173.0	
15	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	337.0	
16	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	223.0	
17	Ասֆալտի վերականգնում	ք.մ.	30.0	

ՏՆՕՐԵՆ ՆԳՑ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ (ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ)		ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ԱՋԿ-7
ԱՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		ԹԵՐԹԵՐ 7	
					"ՄԱՈՒ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	