


<<	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
	Հիմնական սարքավորումներ			
1.	Մետաղական հենասյուն, L=3.0մ	Φ 89x4մմ	հատ	22
2.	Բաժանման տուփ	Y994MY3	հատ	22
3.	Գնդաձև լուսատու		հատ	22
4.	Լուսադիոդային լուսատու 25S հզորության	LED	հատ	22
5.	Մալուխ ալյումինե, 660Վ լարման	ABBΓ-4x10	մ	470
6.	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ	Φ 50	մ	400
7.	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ	Φ 100	մ	30
8.	Մալուխի ծայրերի հարդարում	ՈԿԲՅ-1	հատ	44
9.	Լուսատուների լիցքավորում АПВ-2x2.5 հաղորդալարով		հատ/մ	44/88
10.	Լուսատուների գերոյացում АПВ-2.5		հատ/մ	44/88
11.	Մալուխների ճկուն ներանցիչներ	K1084 Y3	հատ	44
12.	Հենասյունների ներկում		մ ²	26.5
13.	Պողպատե թիթեղ 3մմ հաստությամբ 90x90մմ		հատ	22
	Հողային աշխատանքներ			
14.	Փոսորակի փորում		մ ³	4.8
15.	Խրամուղու փորում		մ ³	128.4
16.	Ետլիցք		մ ³	89.9
17.	Բետոն В 15 դասի		մ ³	4.4
18.	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում		մ ³	43.3
19.	Ավազ անկողնակի պատրաստման համար		մ ³	29.4
ՍՄ-1 Մասնագիր / Արտաքին լուսավորություն/				թերթ 1

<<	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ	ՏԻՊԸ ԵՎ ՄԱԿՆԻՇԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
	ԿԱՐԵԼԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ				
1.	Մալուխ ալյումինե ջղերով 4x6 մմ ²	ABBΓ-0.66	մ	80	
3.	Մալուխի ամրակցիչ 0.4 կՎ	ՈԿԲՅ-1	հատ	2	
3.	Հողանցման շերտապողպատ 40x4 մմ		մ	25	
4.	Հողանցման անկունակ 50x50 x5մմ, L=2.5մ		հատ	4	
5.	PVX խողովակ Φ100		մ	6	
	ՀՈԴԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
6.	Խրամուղու փորում		մ3	28.5	
7.	Փոսորակի փորում		մ3	21.2	
8.	Ետլիցք		մ3	34.8	
9.	Ավազ անկողնակի պատրաստման համար		մ3	5.3	
10.	Ավելորդ բնահողի բարձում և տեղափոխում		մ3	14.9	
ՍՄ-2 Մասնագիր / 0.4 կՎ մալուխային գիծ /					թերթ 1

			ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՃ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		Էլեկտրատեխնիկական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ.ՍՈՖՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ -2	4
ՍՏՈՒԳԵՑ	Լ.ՎԻՐԱԲՅԱՆ					
			Աշխատանքների ծավալների ցուցակ		«ՄԱՈՍ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ	