ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ
ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ՏԱՔ և ՍԱՐԸ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ Ներքին ցանց			
1	Պողպատյա ջրագազատար խողովակների մոնտաժում Φ57x3	գ.մ.	180.0	d_y50
2	Պոլիէթիլենային բարձր ճնշման խողովակների մոնտաժում ամրացումով PE PN-16 Φ40x3.7	գ.մ.	90.0	d_y32
3	Նույնը Φ32x3	գ.մ.	50.0	d_y25
4	Նույնը Φ25x2.3	գ.մ.	168.0	d_y20
5	Նույնը Φ20x2	գ.մ.	490.0	d_y15
6	Փական	հատ	2	d_y50
7	Փական	հատ	4	d_y32
8	Փական	հատ	8	d_y20
9	Փական	հատ	26	d_y15
10	Հետադարձ փական	հատ	2	d_y32
11	Հետադարձ փական	հատ	2	d_y20
12	Անկյունային փական	հատ	174	d_y15
13	Հրշեջ փական	հատ	20	d_y50
14	Հրշեջ ճկափող L= 20.0 մ.	հատ	20	d_y51
15	Հրշեջ ծայրապանակ	հատ	20	d_y16
16	Հրշեջ պահարան 814x814x192	հատ	20	
17	Լվացարանի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	66	
18	Խոհանոցակոնքի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ	հատ	6	
19	Տակդիրի ջրընդունիչ ծորակ խառնիչ ցնցուղով	հատ	7	
20	Ճկափող Φ15մմ L -500մմ	հատ	49	
21	Մետաղական ձևավոր մասեր	կգ	20.0	d_y50
22	Պոլիէթիլենային ֆիթինգներ	հատ	70	Φ32;40
23	Նույնը	հատ	60	Φ25
24	Նույնը	հատ	500	Φ20
25	Ցանցի փորձարկում,լվացում,աղտահանում	գ.մ.	978.0	
26	Պողպատյա ջրագազատար խողովակներ ներկում հակակորոզիոն ներկով	ք.մ.	33.0	2 անկամ
27	Խողովակների մեկուսացում հատակի շերտի մեջ "TERMOFLEX" խողովակներով	գ.մ.	90.0	d_y60
28	Նույնը	գ.մ.	95.0	d_y40
29	Նույնը	գ.մ.	55.0	d_y32
30	Նույնը	գ.մ.	200.0	d_y25

Հ/Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	չ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ ներքին ցանց			
1	Պոլիվինիքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում հատակի տակ հողի մեջ	գ.մ.	70.0	Φ110
2	Նույնը	գ.մ.	40.0	Φ50
3	Պոլիվինիքլորիդային կոյուղու խողովակների մոնտաժում պատերի վրա	գ.մ.	165.0	Φ110
4	Նույնը	գ.մ.	210.0	Φ50
5	Կերամիկական լվացարանի տեղադրում սիֆոնով	հատ	66	
6	Զուգարանակոնքի տեղադրում	հատ	31	
7	Երկու տեղանոց խոհանոցակոնքի տեղադրում սիֆոնով	հատ	6	
8	Ակրիլային տակդիր 900x900x150	հատ	7	
9	Կերամիկական միզարանի տեղադրում	հատ	12	
10	Կերամիկական բիդեյի տեղադրում խառնիչով	հատ	6	
11	Հոսակ	հատ	18	Φ50
12	Հոսակ	հատ	1	Φ110
13	Ձևավոր մասեր	հատ	150	Φ110
14	Ձևավոր մասեր	հատ	255	Φ50
15	Ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	15	Φ110
16	Ստուգիչ-մաքրիչ	հատ	15	Φ50
17	Մաքրիչ	հատ	5	Φ100
18	Պողպատյա պատյան L=800մմ	հատ	2	Φ300
19	Ցանցի փորձարկումը	գ.մ.	485.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՅՈՒՍՆՅԱՆ		ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ		
ՆԳԾ	Մ.ՅՈՒՍՆՅԱՆ				
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-12	12
			ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՇԱՎԱԼՆԵՐ	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	