ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ՋԿ -1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ՋԿ-2	ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ 0.00 ՆԻՇԻ ՎՐԱ	
ՋԿ-3	ԱԿՍՈՆՈՄԵՏՐԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ Կ3;Ջ1 ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Կ3	Տեխնոլոգիական կոյուղու խողովակ
Ջ1	Նախագծվող սառը ջրամատակարարման խողովակ
	Փական
	Լվացարան
	Հրդեհային փական
Հ / 50	Հոսակ Φ50

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ			Հրդեհի դեպկում
	$Մ^3$/ՕՐ	$Մ^3$/ԺԱՄ	L/ՎՐԿ	L/ՎՐԿ
Սառը ջրամատակարարում Ջ1	0.50	0.50	0.2	2.5
Կոյուղի Կ1	0.50	0.50	0.2	

ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական առաջադրանքի և համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների
Նախագծով նախատեսված է ;
1.Սառը ջրամատակարարման ցանց.
2.Տեխնոլոգիական կոյուղու ցանց

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Կաթսայատան սառը ջրամատակարարումը իրականացվում է նախագծվող ներտարածքային ջրամատակարարման ցանցից .
Ներքին և արտաքին ջրամատակարարման ցանցերը մոնտաժվում են պողպատյա եռակցված խողովակներից խողովակներից
dy=50;25;15մմ
Հակահրդեհային նպատակների համար սառը ջրամատակարարման ցանցի վրա նախատեսված է Φ50մմ հրշեջ փական պահարանի մեջ.

Հաշվի առնելով որ ջրի ճնշումը չի ապահովում դպրոցի հաշվարկային տվյալները նախագծով նախատեսված է կաթսայատան շենքում տեղադրել ճնշում բարձրացնելու սարքավորում "Hydro Multi CRE10-6"
երեկ պոմպով "GRUNDFOS" Q=18մ3/ժամ H=45մ
N=2.2կվտ. 3ֆազ ներառյալ ավտոմատիկա.
Պոմպերի աշխատանքը նախատեսված է հետևյալ կերպ;
1. Կենցաղային և խմելու ջրամատակարարումը ապահովելու համար աշխատում է մեկ պոմպը երկուսը պահուստային են.
2. Հրդեհի դեպքում աշխատում է երկու պոմպ մեկը պահուստային է.

ԿՈՅՈՒՂԻ

Տեխնոլոգիական հոսքերը սանիտարատեխնիկական և տեխնոլոգիյական սարքավորումներից ինքնահոս խողովակներով հեռացվում են նախագծվող արտաքին ցանցի մեջ.
Ներքին ցանցը անցկացվում է պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից Φ110մմ:

			ԵՐԵՎԱՆԻ ԹԻՎ 153 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՃ	Մ. ՀՈւՄՆՅԱՆ					
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ. ԳԱՍՊԱՐՅԱՆ		ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	ՓՈւԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՍՏՈւԳԵՑ	Կ. ՍԱՀԱԿՅԱՆ			ԱՆ	ՋԿ-1	3
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		