

# ՀԱՏԱՄԴՈՒՏԱՇԻՆԱԲԱՆԿԱՆ ՄԱ

ԱՅՈՒՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՄՆԵՐՆԵՐ

«ՈՒ-ԼԵՆ» ԻՄԸ ԼԻՑ. 11347

STORIE 41 0101311



2017 A.



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԱՊՐԱՎԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ԻՎ ԱՐԿԻՎՈՒԹՅՈՒՆ** **ՎԵՐԱԶԵՎԱԿԵՐՈՒՄԸ**

# ԼՒՑԵՆՁԻԱ

**11347**

(իլիցենզիայի համար)  
**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ**  
**(ԲԱՏԱՌՈՒԹՅԱՆ ԺՆԱՆԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆԱՌՈՒԹՅՈՒՆ ԶՊԱՀԱՆՔԱՌԱՎ ԱՇԽԱՏԱՆՔԵՐԻ)**

(գործունեության տեսակը)  
**«20 նոյեմբերի 2007թ.» «ՀՈՎ – ԼԵՆ» ՍՊԸ, ՇԻՐԱԿԻՆ՝ ՄԱՐԶ, ք. ԱՐԹԻՎ, ՇԻՆԱՐԱՐՆԵՐԻ 5, քմ. 38**

**Տրված է** \_\_\_\_\_  
(իլիցենզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի անվանումն ու գտնվելու վայրը, հսկ անհատ ձեռնարկատիրոջ հասցեն՝ ազգանունը, անունն ու բնակության վայրը)

**Գործողության ժամկետը՝** **ԱՆՃԱՄԿԵՏ**

**ԶՅ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ** \_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)

  
**Կ. Ս.**

**Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ**  
(անուն, ազգանուն)



**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ**  
**ԼԻՑԵՆԶԻԱՅԻ ՆԵՐԴԻՐ**

**N 11347 - 01**  
(իլիցենզիայի և ճեղքի համարներ)

**«ՀՈՎ – ԼԵՆ» ՍՊԸ**

(վազմակերպության անվանումը և մասնաճյուղի անձնագրային տվյալները)  
**ԱՂԱՄԻ ՀՈՎՀԱՆՆԵՍԻ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ AC 0471886, ՀՐԱՉԱ ՄԵԴՐԱԿԻ ՄՈՒՐԱՅԱՆ AA 0658256**

(վազմակերպության անվանումը և մասնաճյուղի անձնագրային տվյալները)  
**ՔԱՂԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԹԵՐԻ ՄԵԱԿՄԱՆ ԵՎ ՓՈՐՉԱՔՆՆՈՒԹՅՈՒՆ՝ ԲՆԱԿԵԼԻ, ՀԱՍԱՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱՐԱՎԱԿԱՆ**

(գործունեության ոլորտը)  
**20.11.2007թ.**

**Գործունեության ժամկետը՝** **ԱՆՃԱՄԿԵՏ**

**ԶՅ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ** \_\_\_\_\_  
(ստորագրություն)

  
**Կ. Ս.**

**Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ**  
(անուն, ազգանուն)

Ներդիրը վավերական է լիցենզիայի առկայության դեպքում



«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ  
Գյումրի, Ծուլիկիձե 5  
Հեռ. 35444, 53330



«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ  
Գյումրի, Ծուլիկիձե 5  
Հեռ. 35444, 53330



«20» 02 2013թ.

N 01

«ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ  
տնօրեն Ա. Հովհաննիսյան

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ  
ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ  
**ՎԻՅԵՆ ԶԻԱ**  
12973  
ԲԱԿԱՔԱՇԻՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՂԱՄԱՐԻ ՄԵՏԱԿԱՆ ԵՎ ՓՈՐՇԱՄԱՐՈՒԹՅԱՆ  
(ԲԱՅԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՆՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԹՈՒՅՆԱԿՈՒՅՈՒՆ ԶԳԱՎԱԳՈՒՄԸ ՄԱՍՆԱԶԱՆՈՒՄԸ)  
(Գործողության ժամկետը)

Տրված է «21 ապրիլի 2004թ.» «ԱՔԱՐԱ» ՍՊԸ, ԾՐԱԿԻ ՄԱՌԶ, ք. ԳՅՈՒՄՐԻ, ԾՈՒԼԻԿԻԶԵ 5  
(Կիցեմզիան տալու ամսաթիվը, իրավաբանական անձի/անհատին ու գտնվելու վայրը,  
ինչ ամիսն ընթացիկությունը համար՝ ազգանունը, անունը ու բնակության վայրը)

Գործողության ժամկետը ԱՆՃԱՄԿԵՏ  
ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՇԻՆՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱՐԱՐ

Վ. ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ  
(անուն, ազգանուն)

Կ.Տ.

Փորձաքննության է ներկայացվել ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սասունցի  
Դավիթ փողոց թիվ 2/3 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան շենքի տանիքի նորոգման  
,աշխատանքային նախագիծ-նախահաշիվ :

Նախագիծը իրականացված է «ՀՈՎ-ԼԵՆ» ՍՊԸ – ի կողմից

Տնօրեն Լ. Խաչատրյան:

Կից ուղարկվում է փորձաքննության դրական եզրակացությունը



ՓՈՐՁԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Նախագիծը կազմված է ՀՀ Արթիկի համայնքապետարանի պատվերով ;

Ըստ առաջադրանքի նախագծված է ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սասունցի Դավիթ փողոց թիվ 2/3 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի նորոգման աշխատանքային նախագիծ-նախահաշիվ :

### ԳԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՄԱՍ:

Նախագծում ներկայացված նորոգման մախագծերը և մախահաշիվը:

ՆԱԽԱՅԱՇԻԿ

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան;  
Իմֆորմացիոն տեղեկագիր 01.2017թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են

Վերադրի ծախսեր 13.3%

Շահույթ	11.00%
---------	--------

Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ 0.75%

Կլիմայական պայմանների ազդեցություն 0.80%

Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր 3.00%

Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/ 20.00%

Նյութերի տեղափոխման (տրանսպոկտային) ծախսեր 1.088

Նորմատիվներով չհաշվարկվող այլ նյութեր 1.05

Նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր 1.02

## ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ

Այս տեսքով նախագիծը հիմնականում համապատասխանում է ՀՀ օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստաթղթերի պարտադիր պահանջներին, որից հետևում է որ նախագիծը կարող է ներկայացվել համաձայնեցման և հաստատման:

Նախահաշվային արժեքը կազմում է 14862.08 հազ.դրամ ներառյալ ԱԱՀ

Փորձագետ

Ա. Հովհաննիսյան







**ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆ**

**ՀՀ Շիրակի մարզ Արթիկ համայնք**

(մարզը, համայնքը)

**ՆԱԽԱԳԾՄԱՆ ԹՈՒՅԼՏՎՈՒԹՅՈՒՆ**

**(ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՀԱՏԱԿԱԳԾԱՅԻՆ ԱՌԱՋԱԴՐԱՆՔ)**

N 01 « 18 » 02 2017 թ.

յտ

իրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սասունցի Դավիթ փողոցի №2/3 բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի մասնակի վերանորոգման աշխատանքների  
(օբյեկտի անվանումը, կառուցում, վերակառուցում, ուժեղացում, վերականգնում, գործառնական նշանակության փոփոխություն)

(հակիրճ բնորոշումը, հզորությունը

ության աստիճանը (կատեգորիան), նախագծման փուլերը և այլն) նախագծային փաստաթղթերի մշակման համար:

ելու վայրը

**ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Արթիկ**

(մարզի, համայնքի, փողոցի անվանումները, շենքի համարը, հողամասի ծածկագիրը)

ւցապատող

**Շիրակի մարզ ք. Գյումրի Գ. Նժդեհ 16 Հեռ.՝ (0312) 4-90-00 -ից**

(կազմակերպության անվանումը, գտնվելու վայրը, ֆիզիկական անձի անունը, ազգանունը, բնակության վայրը, հեռախոսահամարը, էլեկտրոնային հասցեն)

ադրանքի տրամադրման հիմքը

**Կառուցապատողի հայտը, անշարժ գույքի սովականության իրավունքի վկայական**

(կառուցապատման նպատակով ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգով հողամասի տրամադրման, անշարժ գույքի փոփոխման իրավունքը հաստատող անհրաժեշտ փաստաթղթերը)

ադրանքի գործողության

ետը

(N 1 հավելվածի 32-րդ կետին համապատասխան)

**ՆԱԽԱԳԾՎՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ**

անիշով (\*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով՝ Մ 1:500)

Հողամասը գտնվում է

**ՀՀ Շիրակի մարզ ք. Արթիկ, հասարակական**

(հողամասի դիրքը քաղաքաշինական միջավայրում, դրա նպատակային և գործառնական նշանակությունը)

(\*) Հողամասի չափերը

(հողամասի սահմանները՝ կողորդինատային նշահարմամբ, մակերեսը (հա)

Հողամասի առկա վիճակը

**Գոյություն ունեցող կառուցապատում**

(ռեյինֆի բնութագիրը, շենքերի (այդ թվում՝ քանդման ենթակա) առկայությունը (օգտագործումը, նշանակությունը, հարկայնությունը, շինարարական նյութերը և այլն), կանաչապատումը, բարեկարգումը և այլն)

(\*) Տրանսպորտային  
այմանները

**Առկա է**

(ճանապարհների առկայությունը, երկաթուղային տրանսպորտի մոտեցումները և այլն)



5. (\*) Ինժեներական ցանցեր և սարքավորումներ (ջրամատակարարման, կոյուղու, գազամատակարարման, տաք ջրի մատակարարման, էլեկտրամատակարարման, էլեկտրոնային հաղորդակցության համակարգեր)

Գոյություն ունեցող

(նախագծվող հողամասով կամ կից տարածքով անցնող ինժեներական ենթակառուցվածքները, այդ թվում՝ ստորգետնյա)

6. (\*) Կից հողամասեր

Առկա են

(կից հողօգտագործումների անվանումը և դրանց սահմանները՝ համաձայն ներկայացված սխեմայի)

7. Բնության հատուկ պահպանվող և (կամ) պատմամշակութային հուշարձանների տարածքներ (պահպանական գոտիներ)

Չկա

(հուշարձանի անվանումը, կարգավիճակը և այլն)

8. (\*) Հատակագծային սահմանափակումներ

Չկա

(տեղանքում գործող արտադրական, պաշտպանվող օբյեկտների, ինժեներատրանսպորտային ենթակառուցվածքների և այլ օբյեկտների նկատմամբ սահմանափակումները, այդ թվում՝ սերվիտուտները)

ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

(աստիճանիչով (\*) նշված դրույթների գրաֆիկական արտացոլումը տրամադրվում է կից ներկայացվող ամփոփ սխեմայով)

9. Ճարտարապետահատակագծային պահանջներ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սասունցի Դավիթ փողոցի №2/ բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի վերանորոգման աշխատանք շրջանակներում նախատեսվում է իրականացնել տանիքի ազդրոցեմենտյա թեժածկի քանդում: Տանիքի ծալեղնաոտքերի, թեքներ և կանգնակների շարքի եկած հատվածների փոխարինում: Տանիքի ծածկի իրականացում ձևավոր ցին թիթեղից փայտե կավարամածի խտացումով:

(ելնելով Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրության և նորմատիվատեխնիկական փաստ պահանջներից, առկա քաղաքաշինական ծրագրային փաստաթղթերի դրույթներից կամ բացակայության դեպքում՝ կազմավորված (կազմավորվող) քաղաքաշինական միջավայրի պայ

9.1. (\*) օբյեկտի հեռավորությունը կարմիր գծից (մետր)

9.2. (\*) հեռավորությունը հարևան հողակտորներից (օբյեկտներից) (մետր)

9.3. թույլատրելի բարձրությունը (մետր)

9.4. կառուցապատման խտության գործակիցը (կառույցի (կառույցների) ընդհանուր մակերեսի հարաբերությունը հողամասի մակերեսին)



ինժեներական  
(ա)

խոռուցապատման տոկոսը  
ուցապատվող (անջրանցիկ)  
սծքի հարաբերությունը  
մասի մակերեսին՝  
սներով (%)

խանապատման տոկոսը  
սչապատ տարածքի  
բերությունը հողամասի  
րեսին՝ տոկոսներով (%)

սյլ պահանջներ

ողամասում գտնվող շենքերի  
ությունների քանդման կամ  
փոխման (ապամոնտաժման)  
անները և աշխատանքների  
սկանությունը

ոների,  
եկտների  
ները)

որդեետնյա, կիսանկուղի և  
ին հարկերի տարածքների  
գործման պայմանները

ինժեներական ցանցեր և  
ավորումներ

ի սխեմայով՝ Ա

տողոցի №2/3

աշխատանքներ\*) ջրամատակարարում,  
եմենտյա թերթի, տաք ջրի մատակարարում  
ների շարքից ո  
ավոր գինկա\*) էլեկտրամատակարարում

ական փաստաթ  
ներից կամ դրան  
ավայրի պայման

\*) գազամատակարարում

\*) էլեկտրոնային  
ողակցության մալուխատար  
ու (ներառյալ դիտահորը)  
դիրքը

ռույլ հոսանքներ

սղբահանություն

րածքի ինժեներական  
պատրաստում

Պահանջներ՝ գոյություն ունեցող և նախագծվող ենթակառուցվածքների  
ու ցանցերի նկատմամբ

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության  
տեխնիկական պայմանների)

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության  
տեխնիկական պայմանների)

(համաձայն մատակարարող կազմակերպության  
տեխնիկական պայմանների)

(համաձայն N 1 հավելվածի 58-րդ կետի 2-րդ ենթակետով  
սահմանված ելակետային տվյալների)

5 կմ

(ռելիեֆի կազմակերպման, ջրահեռացման, ինժեներական  
պաշտպանության միջոցառումները)



14. Բարեկարգում

15. Շինարարական նյութեր

16. Պաշտպանական կառույցներ

17. Հակահրդեհային պահանջներ

18. Հաշմանդամների և  
բնակչության սակավաշարժ  
խմբերի պաշտպանության  
միջոցառումներ

19. Շրջակա միջավայրի  
պահպանում

20. Շինարարության  
կազմակերպում

21. Առաջադրանքի գործողության  
ժամկետը և նախագծի մշակման  
փուլերը

22. Նախագծային  
փաստաթղթերի  
փորձաքննությանը  
ներկայացվող պահանջներ

23. Միջանկյալ  
համաձայնեցում

(լանդշաֆտային պլանավորման վերաբերյալ պահանջները,  
կանաչապատում, ճարտարապետական փոքր ձևեր,  
ցանկապատում, գովազդ և այլն)

Օգտագործել տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտներ /ծալեղնառոտք,  
մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, թեքան, ծայրակցորդ, լրաց. տախտակ, ձգան,  
գ. ֆերմա, որմնափայտ, / տանիքի ծածկը իրականացնել ձևավոր ցինկապատ  
թիթեղից 0,55մմ հաստությամբ փայտե կավարամածի պատրաստումը  
պատերի վրա ջրահեռացման առունների պատրաստում ցինկապատ թիթե  
0,55մմ հաստությամբ, իրականացնել փայտե կոնստրուկցիաների  
հրապաշտպանում:  
(շինարարական նյութերի օգտագործման վերաբերյալ  
առաջարկությունները)

(արտակարգ իրավիճակներում մարդկանց և օբյեկտների  
պաշտպանության միջոցառումները)

Գործող նորմերի պահանջներին համապատասխան  
(հակահրդեհային անվտանգության ապահովման միջոցառումները)

Շինարարության և շահագործման ընթացքում ձեռք առնել միջավայր  
մաքրության պահպանման միջոցառումներ  
(շրջակա միջավայրը վտանգավոր ազդեցությունից  
բացառելու միջոցառումները)

Ըստ գործող նորմերի և կանոնների պահանջների

(առաջարկություններ շինարարության հետ կապված  
անբարենպաստ ազդեցության բացառման, քաղաքային  
տնտեսության և տրանսպորտի անխափան աշխատանքի  
ապահովման վերաբերյալ)

Մինչև 2017թ. դեկտեմբեր ամիսը ներառյալ, աշխատանքային  
նախագիծ

(նշվում են առաջադրանքի գործողության ժամկետը և  
նախագծի մշակման փուլերը)

## ԼՐԱՅՈՒՑԻՉ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԸ

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ  
սահմանված փորձաքննության տեսակը կամ նախագծողի երաշխավորագիրը՝  
հղում կատարելով համապատասխան իրավական ակտին)

(իրավասու մարմնի կամ Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ  
նախատեսված դեպքերում շահագրգիռ մարմինների հետ էսքիզային  
նախագծի նախնական համաձայնեցում, նշվում է նաև առաջադրանքի  
փոփոխման հնարավորությունը՝ N 1 հավելվածի 89-րդ կետով  
նախատեսված)



24. Հասարակական  
քննարկումներ

Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված

կարգով

(Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությամբ սահմանված  
դեպքերում և կարգով)

25. Համաձայնեցումների կամ  
մասնագիտական  
եզրակացությունների ստացում

(նշվում են տվյալ օբյեկտի համաձայնեցման՝ օրենքով սահմանված պահանջները՝  
հուշարձանների ու բնության պահպանության և այլ լիազորված մարմինների հետ,  
ինչպես նաև N 1 հավելվածի 56-րդ կետով սահմանված դեպքերում՝ ինժեներական  
ենթակառուցվածքի սեփականատիրոջ (օգտագործողի) հետ)

26. Փոստային բաժանորդային  
պահարանների տեղադրում

27. Այլ պայմաններ

Պահանջվում է նախագծի փորձաքննություն

ՄԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԹԻԿԻ ՀԱՄԱՅՆՔԻ

ԻԱՎԱՐ

Մ. ՎԱՐԱԳՅԱՆ

(ստորագրությունը, անունը, ազգանունը)



միջավայր

ային



ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սասունցի Դավիթ փողոց թիվ 2/3 հասցեում գտնվող  
բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի նորոգման

Բացատրագիր

Նախահաշիվը կազմված է ՀՀ օրենսդրությամբ սահմանված կարգի համապատասխան: Ինֆորմացիոն տեղեկագիր 11. 2016թ.

Ուղղակի ծախսերի վրա հաշվարկված են՝

Վերադիր ծախսեր	13,30%
Շահույթը	11,00%
Ժամանակավոր շենքեր և կառույցներ	0,75%
Կլիմայական պայմանների ազդեցություն	0,80%
Չնախատեսված աշխատանքներ և ծախսեր	3,00%
Ավելացված արժեքի հարկ /ԱԱՀ/	20,00%

Միավոր գներ

1.Աշխատավարձի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ նորմատիվային աշխատատարության վրա ընդունելով շինարարությունում զբաղված բանվորների միջին (ամսական ) աշխատավարձը- (դրամ) 193182  
1784,,59

2.Մեքենայի շահագործման ծախսերի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ. նորմատիվային ծախսերի հիման վրա կիրառելով համապատասխան հաշվարկվող ինդեքսը 2473,44

3.Նյութերի արժեքի հաշվարկը կատարված է՝

1984թ.նորմատիվային ծախսի հիման վրա, կիրառելով հետևյալ գործակիցները.

ա.նյութերի տեղափոխման (տրանսպորտային) ծախսեր 1,088

բ.նորմատիվներով չհաշվարկվող (ոչ հիմնական) այլ նյութեր 1,05

գ.նյութերի պահեստավորման և նախապատրաստման ծախսեր 1,02

Կազմեց՝



Ա. Խաչատրյան





## ԻվՀուպարկոյ ժողով

Այդ թվում վերադարձ ժամ. շենքերից և կառույցներից

Լ. Խաչատրյան  
Ա. Խաչատրյան





ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Մասունցի Դավիթ փողոց թիվ 2/3 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի նորոգման

Օբյեկտային նախահաշիվ N 1

N/N	Նախա հաշվի և հաշվարկի համարը	Բաժինների անվանումը	Արժեքը հազ.դրամ				Այլ աշխատանք ներ և ծախսեր	Ընդամենը հազ.դրամ
			Շին.աշխա տանքներ	Մոնտաժային աշխատանք ներ	Սարքավոր րում և գույք			
1	2	3	4	5	6		7	8
1	Նախ. 1-1	Քանդման աշխատանքներ	647,51	0,00	0,00		0,00	647,51
2	Նախ. 1-2	Վերանորոգման աշխատանքներ	10892,55	0,00	0,00		0,00	10892,55
		Ընդամենը	11540,06	0,00	0,00		0,00	11540,06

Տնօրեն  
Կազմեց՝




Լ. Խաչատրյան  
Ա. Խաչատրյան



ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սասունցի հավիթ փողոց թիվ 2/3 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի նորոգման

Նախահաշիվ 1-1  
Քանդման և մաքրման աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ	Միավորի արժեքը 1984թ		մոտ.ովշմ մսխովյ	Միավոր արժեքը		մըստյոյիցյ	Նյութեր						Արժեքը հազ. դրամ	
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.		Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ		Շափ փաշ	Ուղի դրամ	Մոխ մսխովյ	Մոխ մսխովյ	Մոխ մսխովյ	Մոխ մսխովյ	Միավոր	Ընդամենը
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		<b>1. Տանիք</b>															
1	46-98 կիրառ. ելի	Տանիքի ալիքավոր ա/ց ծածկի ապամոնտաժում	100 քառ.մ	5,37	7,70	1,70	15,90	13,74	4,20						0,00	17,95	96,37
2	12-278 գ-0,8	Պատերի վրա ջրահեռացման առուների ապամոնտաժում թիթեղից 0,55մմ հաստ	100 գծ.մ	1,30	32,64	5,30	59,20	58,25	13,10						0,00	71,35	92,75
3	10-70 գ-0,8	Տանիքի փայտե հենակմախքի ապամոնտաժում	խոր.մ	10,00	10,03	1,68	19,04	17,99	4,16						0,00	22,14	221,44
		<b>Ընդամենը</b>															<b>410,56</b>
		<b>2. Այլ</b>															
		<b>աշխատանքներ</b>															
6	n23-- 226	Շինարարական աղբի բարձում ծեռքով ավտոինքնաթափեր ի վրա	տ	35,00	0,18	0,5	0,3	0,32	1,24						0,00	1,56	54,53
7	C310- 12	Շին աղբի տեղափոխում 5կմ	տ	35,00	0,00	0,5	0,0	0,00	1,24						0,00	1,24	43,29
8	1-1605	Աշխատանք աղբակույտի վրա	1000 խոր.մ	0,19	1,59	12,34	3,2	2,84	30,52						0,00	33,36	6,49









ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկ համայնքի Սասունցի հավիթ փողոց թիվ 2/3 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի նորոգման

Նախահաշիվ 1-2  
վերանորոգման աշխատանքներ

N/N	Աշխատանքների և ծախսերի անվանումը	Չափի միավոր *	Խողով	Միավորի արժեքը 1984թ			Երաժիշտ միավոր	Միավոր արժեքը *		Անվանումը	Չափ միավ.	Նորմ. ծախս	Նյութի ըրնդի ծավալը	արծ. հազ.դր	Նյութի միավոր արժեքը հազ.դրամ	Միավոր	Ընդամենը
				Աշխ. վարձ	Մեք. շահագ.	Աշխ. վարձ		Մեք. շահագ.									
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		Տանիքի վերանորոգում															
		Նոր տանիքի կառուցում															
1	7--287	Օխատար և օդատար է/բ բլոկների ամրացում	տ	0,35	8,18	0	13,3	14,60	0,00						393,28	407,88	142,76
2										Էլեկտրոդ	տ	0,01	0,00	751,00	8,75		
3										Մետաղական կոնստրուկցիա	տ	1,00	0,35	330,00	384,53		
4	10-70	Տանիքի փայտե կարկասի էլեմենտների տեղադրում /ճաղդնատուք, մարդակ, պարկուկ, կանգնակ, քեքան, ծայրակց դուր, լրաց. տախտակ, ձգան, շարքենգ, ֆերմա, որմնափայտ, լրացուց. հենարան/	խոր.մ	14,31	12,60	2,10	23,80	22,49	5,19						197,47	225,15	3221,93


06107627

“ՀՊՎ-ԼԵՆ”

“ՀՊՎ-ԼԵՆ”





[illegible]



[illegible]






[illegible]

վերադիր ծախսեր	13,3%
Ընդամենը	1151,9
Հաիույթ 11%	9813,1
Ընդամենը	1079,4
	10392,6









ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ

h.h.	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԷԶ
1.	ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ	ՃՇ-1
2.	ԱՐԹԻԿԻ ՍԱՍՈՒՆՅԻ ԴԱՎԻԹ ԹԻՎ 2/3 ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:300	ՃՇ-2
3.	ՇԻՆ. ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՄԱՆ ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:300	ՃՇ-3
4.	ՏԱՆԻՔԱԿԻՐ ՓԱՅՏՅԱ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200	ՃՇ-4
5.	ՏԱՆԻՔԱԿԻՐ ԾՊԵՍՂՆԱԾԱԾԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200	ՃՇ-5
6.	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԵՎ ԶՐԱՅԵՈԱՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ 1:200	ՃՇ-6
7.	ՇԵՆՔԻ ԱՐԵՎԵԼՅԱՆ ՃԱԿԱՏ Մ 1:200	ՃՇ-7
8.	ՏԱՆԻՔԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:100	ՃՇ-8
9.	ՏԱՆԻՔԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ Մ 1:100	ՃՇ-9
10.	ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈԿ, ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	ՃՇ-10
11.	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ	ՃՇ-11
12.	ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ	ՃՇ-12

ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ

N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՕՐԵՐ					
		10	15	25	30	40	45
1	ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՈՒՄ						
2	ԲԵՏՈՆԱՍ ՕՂԱՏԱՐ ԵՎ ԾԽԱՏԱՐ ԽՈՒՆՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱՂՐՈՒՄ ԵՎ ԱՄՐԱՑՈՒՄ						
3	ՏԱՆԻՔԱԿԻՐ ՓԱՅՏԵ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՈՒՄ						
4	ՄԵՏԱՂԱԹԻԹԵՂԱՍ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՈՒՄ						
5	ՏԱՆԻՔԻ ՄԵՏԱՂԱՍ ԶՐՈՐՈՂԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱՂՐՈՒՄ						

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՀՀ Շիրակի մարզի Արթիկի համայնքապետարանի պատվերով կազմվել է Արթիկ համայնքի Սառունցի դավիթ թիվ 2/3 հասցեում գտնվող բազմաբնակարան բնակելի շենքի տանիքի նորոգման աշխատանքային նախագիծ, քանի որ առատ տեղացած ձյան հետեվանքով փլուզվել էր տանիքի մի հատվածը: Փլուզման պատճառը հանդիսացել է առատ ձյունը և տանիքի փայտյա կոնստրուկցիաների ոչ ճիշտ օգտագործումը: Ուստի անհրաժեշտ է քանդել շենքի գոյություն ունեցող ազդեցիկ երկա տանիքածածկը, քանդել գոյություն ունեցող տանիքածածկի ծալեղնառոտները և տանիքակիր ծալեղնածակը և այնուհետև ամրացնել օդատար և ծխատար բլոկները և կառուցել նոր տանիքածածկ:

- Նախագիծը մշակված է գործող շինարարական նորմերին համաձայն.
- ՀՀ ՇՆ II-6.02.2006 - սեյսմոկայուն շինարարության նորմեր
  - ՀՀ ՇՆ IV-13.01.96 - քարե և ամրանաքարե կոնստրուկցիաներ
  - ՀՀ ՇՆ I-4.02.99 - շենքերին կառուցվածքներ իվերակառուցում, վերանորոգում և ուժեղացում
  - ՄՆԻՊ 2.03.01-84 - բետոն և երկաթբետոն կոնստրուկցիաներ
  - ՄՆԻՊ 2.01.07-85 - բեռնվածքներ և ազդեցություններ



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՍՈՒՆՅԻ ԴԱՎԻԹ 2/3 ՀԱՍՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ	ՓՈՒԼ		
ՆԳՃ	Ա. Խաչատրյան	ՄԱՆ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
Նախագծեց	Ա. Խաչատրյան	ՃՇ-1	12	
ՆԱԽԱԳԾԻ ԿԱԶՄԸ, ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ, ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱՆԱՑՄԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՑՈՒՅՑ		«ՀՈՎ-ԼԵՆ» ՍՊԸ		





Հաստատում եմ  
կ.տ.

Արթուր Կարապետյան

« 20 » 02 2017 թ.

1


3/2

Կ ԴԱԿԻԹ Փ.



ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱՇԽԱՏՈՒՄ	ՄՏՈՐԱԾ	ԱՄՏ	ԱՐԹԻԿ ԶԱՄԱՅՆՔԻ ԱՄՍՈՒՆՑԻ ԴԱԿԻԹ 2/3 ԶԱՄԱՅՆՈՒՄ ԳՏՆԱԿՈՂ ԲԱԶՄԱՔՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՍԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԶ	Ա. Խաչատրյան	ԴՆԳ		ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ		
ՆԱԽԱԳԻԾ	Ա. Խաչատրյան	ԴՆԳ				
				ՓՈՒՆ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃԵ-2	ԹԵՐԹԵՐ 12





**ՇՈՒՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿ ԴԱՅԱՆՋՎՈՂ  
ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՌԵՍՈՒՐՍՆԵՐԻ ՆԿԱՐԱԳԻՐ**

Հոնարան Համար	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	Քանակ / ՀԱՄ
1.	ԱՎՏՈԿՈՒՆԿ ԿՍ-3577 ՄԱՋ 5334	1
2.	ԲԵՌՆԱՏԱՐ ԱՎՏՈՒՆՔՆԱԹԱՓ	1
3.	ԱՇՂԵԿ	1
4.	ԱՏՈՂԱԳՈՐԾ	3
5.	ՄԵՏԱՂԱԳՈՐԾ	3
6.	ԲԱՆԿՈՐ	6



Դաշն	Մարզ	Մարզ	Մարզ	Մարզի ԶԱՄԱՅՆԻ ՄԱՍՈՒՆԻ ԴԱԿԻԹ 2/3 ԶԱՄԱՅՆԻ ԳՏՆԱԿՈՂ ԲԱԶՄԱՐԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ԸՆԴԵՐ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԶ	Ա. խաչատրյան	Մարզ	Մարզ	ՀԱՐԱՐԱԴԵՏԱԾԻՆԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃԵ-3	ԹԵՐԹԵՐ 12
Նախագծեց	Ա. խաչատրյան	Մարզ	Մարզ	ՏԱՆԻՔԱԾԻԿԻ ԵՎ ԶՐԱԾՈՒՄՆԱՆ ՀԱՏՎԱԾ Մ 1:150	«ՀՈՎ-ԼԵՆ» ՍՊԸ ԼԻՑ. 11347		





ՏԼԻԼԿԻ ՓԼՅՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՄԻՏԵ



ՊԵՏԱԿԱՆ	ՄԱՐԻՆԱ	ՍՈՐՈՍԱՆ	ՄԱՐԻՆԱ	ԱՐԹԻԿ ԴԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՈՒՆՅԻ ՊԿԿԻՈՂ 2/3 ԴԱՄԳԵՌՄԱՆ ԳՏԵՎՈՂ ԲԱԶՄԱՐԱԿԱՐԱՆ ԲԱՆԿԵԼԻ ԵՆՔԻ ՏԱՆՔԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Ա. Խաչատրյան	ՄԱՐԻՆԱ					
Նախագիծ	Ա. Խաչատրյան	ՄԱՐԻՆԱ					
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԵՆՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃԵ-4	ԹԵՐԹԵՐ 12
				ՏԱՆԻՔԻ ՄԱՍԻ ՓԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ԿԱՐԴԱՆԱԿԱՆ			



საქართველოს დემოკრატიული რესპუბლიკა





ԴԱՇՏՈՒ	ՄԵՐՈՒ ԱՅԳՆՈՒՄ	ԿՏՐԱԿԱՐ	ՍԽԻՍ	ԱՐԹԻԿ ԴՍԱՍՏՆԵՐԻ ՍԱՍՈՒՆՏԻ ԴԱԿԻԹ 2/3 ԴՍԱՏՆԵՐԻ ՊՏԱԿՈՂ ԲԱԶՄԱԲԱԿԱՐԱՆԸ ԲՆԱԿԵԼԻ ԾՆԵՔԻ ՏՆԱԽԵՐԻ ՆՈՐՈՂԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆԱԲԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Ա. Խաչատրյան	ԿԵԼ					
Նախագծեց	Ա. Խաչատրյան	ԿԵԼ					
				ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏՏՈՒՆՆՈՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ՍՆ	ԹԵՐԹ ՃՇ-5	ԹԵՐԹԵՐ 12
				ՏՆԱԽԱԿԻՐ ԾՊԵՂՆԱԾԾԿԻ	«ՀՈԿ-ԼԵՆ» ՍՊՈ		




ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
N	ԱՇԽԱՏԱՆՔԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ԶԱԾՄԱՆ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՄԱԿ	
1	Ծածկույթ պրոֆիլավոր թիթեղից KՊ-35-	0.55 մմ	մ/ք	837.02
2	Չեղնալուսամուտի տեղադրում		հատ	4
3	Չեղնահարկի պատուիանի թիթեղապատում 0.55մմ 1 հատի համար-4.5մ/ք		մ/ք	18.0
4	Ջրատար խողովակ Փ150, 0.55 հարթ ցինկ թիթեղից L=12.00մ		կոմպլ.	10
5	Ջրատար հարթ ցինկապատ թիթեղից -0.55 մմ		զմ	159.1
6	Ղազախի գ ու լ ն ա կ ո Ր հարթ ցինկապատ թիթեղ 0.5մ -0.55 մմ		մ/ք	43.2
7	Ղոզնոց հարթ ցինկապատ թիթեղից /ձերմտիկով/ 0.6մ -0.55 մմ		մ/ք	83.1
8	Չնարգել 2.0 մ երկարությամբ		հատ	34

ԾԱՆՈԹՈՒԹՆՈՒՆ  
ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿՈՒՅԹԻ ԹԻԹԵՂԻ  
ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՊԵՏՔ Է ԼԻՆԻ 0,55 ՄՄ:




Պատճառ	Ամսաթիվ ընթացում	Անձը	Ամս	Արժեքի ճշմարտության ստուգումը 2023 թվականի 1-ին կիսամյակի բացահայտման արձանագրության հիմունքով ընդունված արժեքի ստուգման արձանագրության հիմունքով		
Նշան	Ա. Խաչատրյան					
Նախագծող	Ա. Խաչատրյան					
				ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏՈՒՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՏՈՒՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՏՈՒՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ		
				ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՀՇ-6	ԹԵՐԹԵՐ 12
				ՏՈՒՆԻՔԻ ՄԱՍԻՆԻՍՏՐԱՏՈՐԱՏԻ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ	«ՀՈՒՄԵՐ» ՍՊԸ ԼՊՈ. 11347	






ՀԱՅԿԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՐԽԻՏԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱԴԻՍԻՆԻ ՍՈՑԻԱԼԻ ՍՏՈՒԹՅՈՒՆ



Դասակարգում	Մասնավոր	Մասնավոր	Մասնավոր
ՆԱԾ	Ա. Նաչատուրյան	Մ. Մանուկյան	Մ. Մանուկյան
Նախագծող	Ա. Նաչատուրյան	Մ. Մանուկյան	Մ. Մանուկյան

ԱՐԽԻՏԵԿՏՐԱԿԱՆ ԱԴԻՍԻՆԻ ՍՈՑԻԱԼԻ ՍՏՈՒԹՅՈՒՆ  
ԲԱԶՄԱԲԵՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ԵՏԵՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐԴԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՈՒՄ  
ՆԱԽԱԳԻԾ





ՏՈՒՆԻ ԿՐԻՅԱՆԻ ԿՐԻՅԱՆ




Պատճառ	Ստորագրող	Ստորագրություն	Ստորագրություն	ԱՐԹԻԿ ԴԱՄԱՅՆՔԻ ՍԱՌՈՒՆՑԻ ԴԱԿԻԹ 2/3 ԴԱՄՑԵՌԻՄ ԳՏԱԿՈՂ ԲԱԶՄԱՐԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ԾԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳԱՄՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ		
ՆԱԳԺ	Ա. Խաչատրյան	<i>[Signature]</i>		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃԵ-8
Նախագծեց	Ա. Խաչատրյան	<i>[Signature]</i>				ԹԵՐԹԵՐ 12
				ՏԱՆԻՔԻ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐԱԿԱԾԸ Մ 1:200	«ՀՈՎ-ԼԵՆ» ՍՊԸ ԼԻՑ. 11347	



ՕՂԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ

ՄԵՏԱՂԱԿԱՆ ՃԱՂԱՇԱՐ




ՏԱՆԻՔԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 1:50



ՊԱՇՏՈՆ	ԼՍՈՒՄ, ԱՅՁԱՆՈՒՄ	ԱՏՈՐԱԳՈՐ	ԱՄԻՍ	ԱՐԺԱՐԿԱՆ ՍԵՐՎԻՍԻ ՍԱՄՈՒՆՅԻ ՊԱՐԿԻՐ 2/3 ՀԱՄՑԵՌՈՒՄ ԳՏԵՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Ա. Խաչատրյան			ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Ա. Խաչատրյան						
				ՏԱՆԻՔԻ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԿՏՐՎԱԾՔ 1:50			
				«ՀՈՎ-ԼԵՆ» ՍՊԸ ԼՈՑ. 11347			




Օղափոխության խողովակի  
և տանիքի հանգույց



Պրոֆիլավոր քիթեղ՝  
KP-35-0.55


Հարթ քիթեղ՝ 0.55 մմ




Պատճառ	Անուն, ազգանուն	Ազգանուն	Ամս	Արժեքի զանգվածի մասին տվյալները 2/3 զանգվածի զանգվածի բաժանմանը բնական շենքի ճանաչման նորոգման աշխատանքներ նախագիծ			
ՆԱԳԸ	Ա. Խաչատրյան	ԲԵՐԻ		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ ԱՆ	ԹԵՐԹ ՃՇ-10	ԹԵՐԹԵՐ 12
Նախագծեց	Ա. Խաչատրյան	ԲԵՐԻ					
				ՕՂԱՓՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԲԼՈՎ, ՕՂԱՓՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ԽՈՂՈՎԱԿ ԵՎ ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ	«ՀՈՎ-ԼԵՆ» ՍՊԸ ԼԻՑ. 11347		




ՀԱՆԳՈՒՅՑ 2




ՏԱՆԻՔԻ ՓԵՇԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑ



Տանիքի պաշտպանիչ ճաղաշար



Օղափոխության պատուհան Մ 1:30



Օղափոխության պատուհան Մ 1:30



N/N	Անվանումը	Չափման միավոր	Քանակը
Նոր պաշտպանիչ ճաղաշար 114 գծմ			
A	Շերտապողպատ 50*5, p. 1000 մմ, 160.6 գծմ	կգ	373.8
B	Ամրան Φ 12 A 500 c , 146x3=438 գծմ	կգ	462.3
C	Մետաղական մասերի ներկում 2 անգամ	կգ	823.5



ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ  
ՏԱՆԻՔԻ ՓԱՅՏԵ ԷԼԵՄԵՆՏՆԵՐԸ ՊԱՏԵԼ  
ՀԱՎԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՀԱԿԱՅՐԴԵՅԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹՈՎ:

Պատճուհի	Ամսաթիվ	Ստորագր.	Աստ	ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍՈՒՆՑԻ ՊԱՎԻԹ 2/3 ՀԱՍՑԵՆԻՄ ԳՏՆՎՈՐ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈՂԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԱԳԱԾ				ՀԱՐՏԱՐԱԴԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց							
				ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ			
				«ՀՈՎ-ԼԵՆ» ՍՊԸ ԼԻՑ. 11347			



ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԿԱՏԱՐԵԼ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ

ՔԱՆԴԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- ԱԶԲՈՇԻՖԵՐՅԱ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ՔԱՆԴՈՒՄ - 837.02 քմ
- Մետաղական ժողութների քանդում 159.1 գծմ
- ՓԱՅՏՅԱ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ԵՎ ԾՊԵՂԱՈՏՆԵՐԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

- ՓԱՅՏՅԱ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԿՈՌԻՑՈՒՄ
- ԾՊԵՂԱՈՏՆԵՐ-Փայտյա չորսուներ [ ] 150x70 - 9.2 խմ,
- ՈՐՄՆԱՓԱՅՏ- Փայտյա չորսուներ [ ] 100x120 - 147.8 գծմ - 1.77 խմ
- ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐ- Փայտյա չորսուներ [ ] 100x100 - 38 հատ - 1.63 մ բարձրությամբ-0.62 խմ
- ԿԱՆԳՆԱԿՆԵՐԻ ՏԱԿԴԻՐ ՏԱԽՏԱԿ-Փայտյա տախտակ 7 սմ հասությամբ, 150 մմ լայնությամբ - 121.1 գծմ -1.27 խմ
- ԾՊԵՂԱՈՏՆԵՐԻ ՀԵՆԱՏԱԽՏԱԿ-Փայտյա տախտակ 7 սմ հասությամբ, 120 մմ լայնությամբ - 120.7 գծմ -1.0 խմ
- ԾՊԵՂԱՈՏՆԵՐԻ ԿԱՊԻ ՏԱԽՏԱԿՆԵՐ-Փայտյա տախտակ 4 սմ հասությամբ-1.858մ-50 հատ -0.45 խմ
- ՆՈՐ ԾԱԾԿԻ ՎՐԱ ՓԱՅՏՅԱ ԿԱՎԱՐԱՄԱԾԻ ՊԱՏՐԱՍՏՈՒՄ
- Փայտյա տախտակ [ ] 120x40-13.2 խմ
- ԸՆԴԱՄԵՆԸ- փայտանյութ-27.51 խմ

- ՄԵՏԱՂԱԹԻԹԵՂՅԱ ՏԱՆԻՔԱԾԱԾԿԻ ԿՈՌԻՑՈՒՄ - 837.02 քմ
- Մետաղաթիթեղյա ժողութների տեղադրում-159.1 գծմ
- Մետաղական ջրհորդան խողովակների տեղադրում 12 մ երկարությամբ-10 հատ-120 գծմ
- 4 հատ օղափոխության պատուհանների կառուցում
- Ծխատար և օդատար բլոկների ամրացում
- Տանիքի պաշտպանիչ մետաղական ճաղաշարի տեղադրում և ներկում 146.0 գծմ



ՊԱՏՐՈՒ	ՍՏԱՐԱԳՐ.	ԱՄԻՍ	ԱՐԹԻԿ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ՄԱՍԻՆՅԻ ԴԱՎԻԹ 2/3 ՀԱՄՑԵՈՒՄ ԳՏՆՎՈՂ ԲԱԶՄԱԲՆԱԿԱՐԱՆ ԲՆԱԿԵԼԻ ՇԵՆՔԻ ՏԱՆԻՔԻ ՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՆԳՃ	Ա. Խաչատրյան		ՀԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԽՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ			
Նախագծեց	Ա. Խաչատրյան					
			ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱԿԱՆՆԵՐԸ			
			ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ	
			ԱՆ	ՃՇ-12	12	
			«ՀՈՎ-ԼԵՆ» ՍՊԸ			