<u>ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ</u>

ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԸ ԲԱՂԿԱՑԱԾ Է ԵՐԿՈՒ ՆՈՒՅՆԱՏԻՊ 43.0x13.0 մ ԱՐՏԱՔԻՆ ՉԱՓԵՐՈՎ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆԱՁԵՎ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՎ ԵՐԿՀԱՐԿԱՆԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻՑ, ՎԵՐՋԻՆՆԵՐԸ ՄԻՄՅԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ ԵՐԿՈՒ ԱՆՑԱՄՐԱՀՆԵՐՈՎ, ՈՐՏԵՂ ԷԼ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿՆԵՐԸ: ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎՈՂ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԼՈՒԾՎԱԾ Է ԿՐՈՂ ԼԱՅՆԱԿԱՆ ԵՎ ԿԱՊՈՂ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՔԱՐԵ ՊԱՏԵՐՈՎ «ՄԻԴԻՍ» ՏԻՊԻ ՈՐՄԱԾՔԻՑ, ԻՍԿ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ԿՈՇՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԱՊԱՀՈՎՎԱԾ Է ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե.Բ. ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐՈՎ: ԿԱՌՈՒՅՑԻ ԵՐԿՈՒ ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ԼՈՒԾՄԱՄԲ ԲԱՑ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԸ ԼՐԱՑՎԱԾ ԵՆ ՏՈՒՖ ՔԱՐԵ ԵՐԿՏԱԿ ՇԱՐՎԱԾՔՈՎ: ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ Է Ե.Բ. ՀԱՎԱՔՈՎԻ ՏԱՐՐԵՐԻՑ ՎԵՐՆԱԾԱԾԿ: ԱՆՑԱՄՐԱՀԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԿԱՐԿԱՍԱՅԻՆ ԵՆ:ՏԱՆԻՔԸ ՀԱՐԹ Է ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՀԵՌԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ:ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԸ ԱՆՑԱՄՐԱՀՆԵՐԻՑ ԱՆՋԱՏՎԱԾ ԵՆ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԿԱՐԵՐՈՎ:

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ՉԵՆ ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆՈՒՄ ԳՈՐԾՈՂ ՀՀՇՆ II-6.02.2006 ՈՐՈՇ ԴՐՈՒՅԹՆԵՐԻՆ:
ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՍԵՅՍՄԱԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ԵՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԻ ՀԵՏԱԳԱ ՎԱՏԹԱՐԱՑՈՒՄԻՑ ԽՈՒՍԱՓԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՆԱԽԱԳԾՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՏԻՎ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ.

1. ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԿՐՃԱՏԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՄԻԱՁՈՒՅԼ Ե.Բ. ՇՐՋԱՆԱԿ:
2. ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե.Բ. ՍԱԼԵՐԸ ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԱՆՐԱԽԻՃ Ե.Բ. ԾԱԾԿԱՇԵՐՏՈՎ՝ ՆԱԽԱՊԵՍ ՄԱՔՐԵԼՈՎ ՍԱԼԵՐԸ ԵՎ ՄԻՋՍԱԼԱՅԻՆ ԲԱՑԱԿՆԵՐԸ ԱՌԿԱ ՀԱՏԱԿԻ ՇԵՐՏԵՐԻՑ, ԱՊԱՀՈՎԵԼՈՎ ՎԵՐՋԻՆԻ ՀՈՒՍԱԼԻ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄԸ ԱՌԿԱ Ե.Բ. ՍԱԼԵՐԻ ԵՎ ՊԱՏԵՐԻ ՀԵՏ:
3. ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏՆԵՐԻ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ԼՐԱՑՎԱԾ ԵՎ ԱՎԵԼԱՑՎԱԾ ՇԱՐՎԱԾՔԸ, ԻՆՉՊԵՍ ՆԱԵՎ «2» և «8» ԱՌԱՆՑՔՆԵՐԻ ՊԱՏԵՐԸ ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿԿՈՂՄԱՆԻ Ե.Բ. ՇԱՊԻԿՈՎ, ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՒՄ ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԻ ՀԱՏՄԱՆ ՏԵՂԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ Ե.Բ. ՄԻՋՈՒԿՆԵՐ:
4. ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԻ ՀԱՏՎԱԾՆԵՐՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՆՈՐ ՎԵՐՆԱԾԱԾԿԵՐ:
5. ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊԱՏԵՐԻ ՄԻՋԱՊԱՍՏԵՐԸ ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ Ե.Բ. ՇՐՋԱՆԱԿՈՒՄՈՎ:
6. ՄԱՔՐՎՈՒՄ ԵՆ ԴԵՖՈՐՄԱՑԻՈՆ ԿԱՐԱՆՆԵՐԸ:
7. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՆՈՐ ՏԱՆԻՔ ՓԱՅՏԵ ԾՊԵՂԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՎ :
8. ԱՆՑԱՄՐԱՀՈՒՄ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՆՈՐ ԵՐԿՏԱԿ ՔԱՐԵ ՇԱՐՎԱԾՔ՝ δ=400մմ, ՈՒՂԻՂ ՀԱՏՎԱԾՔԻ ՏՈՒՖ ՔԱՐԻՑ, ՈՒԺԵՂԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՀԵԾԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ՎԵՐՆԱԾԱԾԿԸ:
9. ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ ԵՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԻ. ԱՅՆ Է՝
   - ԱՌԿԱ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԼՐԱՑՈՒՄ
   - ՆՈՐ ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
   - ՆՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ՝ ԱՄՐԱԿԱՊՈՒՄՈՎ ԿՐՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻ ՀԵՏ
   - ՆՈՐ ՄՈՒՏՔԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ, ՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
   - ՆՈՐ ՀՈՎԱՐՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ
   - ՆՈՐ ԷՎԱԿՈՒԱՑԻՈՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՈՒՄ:

<u>ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ</u>

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

- ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ - II ԳՈՏԻ
- ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄԸ - 45 ԿԳ/Մ^2
- ՁՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՔԱՇԸ - 70 ԿԳ/Մ^2
- ՁՄՌԱՆ ՄԻՋԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ - -20°C

ԳԼԽ. ՃԱՐՏ.	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ	TPD - 19 (TKQ - 08)		ԿԵ
Ն.Գ.Ճ.	Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ	Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ				Ա	1Ա	57
ԳԼԽ.ՄԱՍՆ.	Կ.ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ			ԾԱԾԿԻ ՏԱՐՐԵՐԻ ԿՏՐՎԱԾՔՆԵՐ, ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
ՆԱԽԱԳԾԵՑ.	Ա.ՊԱՊՈՅԱՆ						