ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
ՃԼ	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
ԿԵ	ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐ ԵՐԿԱԹԲԵՏՈՆԵ	
ՋՕ	ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆ	
ՋԿ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	
ԷԼ	ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԷԼ. ՈՒԺԱՅԻՆ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ	
ՀԱ	ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՈՒՄ	

ՃԼ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ՆՇԱՆԱԿՈՒՄ	Ա Ն Վ Ա Ն Ո Ւ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐ	
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ	
2	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ:ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԻ, ՊԱՏԵՐԻ ԵՎ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ՀԱՐԴԱՐՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐԸ:ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ	
2\`	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԻ ՎԻՏՐԱԺՆԵՐ:	
3	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ:ԴՌՆԵՐԻ , ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ և ԲԱՑՎԱԾՔՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԳԻՐ:	
4	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ), Մ 1:100	
5	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	
6	ՃԱԿԱՏ Ա - Դ , Մ 1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) ՃԱԿԱՏ 1 - 9 , Մ 1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	
7	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 , Մ 1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ) ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 , Մ 1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	
8	ՃԱԿԱՏ Դ - Ա , Մ 1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	
9	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:100 (ՉԱՓԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ)	
10	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ , Մ 1:100	
11	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:100	
12	ՃԱԿԱՏ Ա - Դ , Մ 1:100 ՃԱԿԱՏ 1 - 9 , Մ 1:100	
13	ԿՏՐՎԱԾՔ 1-1 , Մ 1:100 ԿՏՐՎԱԾՔ 2-2 , Մ 1:100	
14	ՃԱԿԱՏ Դ - Ա , Մ 1:100	
15	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:100	

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԵՏևՅԱԼ ԲՆԱԿԼԻՄԱՅԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ.

- ՍԵՅՍՄԻԿ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ - II ԳՈՏԻ
- ՔԱՄՈՒ ԱՐԱԳՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՃՆՇՈՒՄԸ - 45ԿԳ/Մ^2
- ՁՅԱՆ ՆՈՐՄԱՏԻՎԱՅԻՆ ՔԱՇԸ - 70ԿԳ/Մ^2
- ՁՄՌԱՆ ՄԻՋԻՆ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԸ - -20 C°

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ

ՆԱԽԱԳԾԻ ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱՐՏԱՐԱԳԵՏ Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ՇԵՆՔԻ ԱՌԿԱ ՎԻՃԱԿԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՆԿԱՐԱԳԻՐԸ\`

ՀՀ ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ,ԱԲՈՎՅԱՆ ՔԱՂԱՔԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԸ ԿԱԶՄՎԱԾ Է 2 ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻՑ , ՈՐՈՆՔ ՄԻՄՅԱՆՑ ՀԵՏ ԿԱՊՎԱԾ ԵՆ 2 ԱՆՑՈՒՄՆԵՐՈՎ :ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ Է1970 Թ., ՏԻՊԱՐԱՅԻՆ ՆԱԽԱԳԾՈՎ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ Է ՄԵՂՄ ԹԵՔՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՏԵՂԱՆՔՈՒՄ:

ՇԵՆՔԵՐԸ ՀԱՏԱԿԱԳԾՈՒՄ ՈՒՂՂԱՆԿՅՈՒՆ ՇԻՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ ԵՆ 42.70 x 12.10մ , ԱՆՑՈՒՄՆԵՐԸ 12.80 x 3.20մ ԱՌԱՆՑՔԱՅԻՆ ՉԱՓԵՐՈՎ,ԵՐԿՈՒ ՀԱՐԿԱՆԻ, ՀԱՐԿԻ ԲԱՐՁՐՈՒԹՅՈՒՆԸ 3.30մ:ԱՆՑՈՒՄՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԵՆ ՄԻՄԱՆՑԻՑ 12.00մ ՀԵՌԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎՐԱ ԵՎ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ ՍՏԵՂԾԵԼ ԵՆ ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿ:ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ԿՈՂԱՅԻՆ ՃԱԿԱՏՆԵՐՈՒՄ Ի ՍԿԶԲԱՆԵ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ԵՆ ԵՂԵԼ ԲԱՑ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐ:ԲԱՑ ՊԱՏՇԳԱՄԲՆԵՐԸ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎԵԼ ԵՆ ՓԱԿ ՏԱՐԱԾՔՆԵՐԻ\` ԿԱՐԿԱՍԸ ԼՑԱՇԱՐԵԼՈՎ ԿԱՆՈՆԱՎՈՐ ՁԵՎԻ ՏՈՒՖԱՔԱՐԵՐԻ ԵՐԿՇԵՐՏ ՇԱՐՎԱԾՔՈՎ:

ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐԸ ԱՆՑՈՒՄՆԵՐԻՑ ԲԱԺԱՆՎԱԾ ԵՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՆՍՏՎԱԾՔԱՅԻՆ ԿԱՐԱՆՆԵՐՈՎ:ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԸ ՉՈՒՆԻ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՍԱՆԴՈՒՂՔՆԵՐ: ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԸ ՈՒՆԻ ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿ:

ՀԻՄՔԵՐԸ ԺԱՊԱՎԵՆԱՅԻՆ ԵՆ, ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՆ ԽԱՄՔԱՐԱԲԵՏՈՆԻՑ:

ՊԱՏԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՆ ՏՈՒՖ ՔԱՐԵՐԻՑ «ՄԻԴԻՍ» ՏԻՊԻ ՇԱՐՎԱԾՔՈՎ, ՈՒՆԵՆ 65-45սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅՈՒՆ:

ԳԵՏՆԱԽԱՐԻՍԽԸ ՔՐՔԱՏԱԾ ԲԱԶԱԼՏԵ ՔԱՐԵՐԻՑ Է :

ԾԱԾԿԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎԱԾ ԵՆ ՀԱՎԱՔՈՎԻ Ե/Բ ԿԼՈՐԱՆՑՔԱՎՈՐ ՍԱԼԵՐՈՎ:

ՏԱՆԻՔԸ ՀԱՐԹ Է, ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՎԱԾ Է, ԾԱԾԿՈՒԹԸ - ԳԼԱՆԱՓԱԹԵԹԱՅԻՆ ՆՅՈՒԹԵՐՈՎ\` ԻՋՈԳԱՄ ԵՎ ՉՆԱՅԱԾ ԱՅՍ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔԻՆ ԿԱՆ ԱՌԱՆՁԻՆ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ :

ՋՐԱՀԵՌԱՑՈՒՄԸ - ՆԵՐՔԻՆ Է :

ԳԼԽԱՎՈՐ ՃԱԿԱՏԻ ԿՈՂՄԻՑ ՇԵՆՔՆ ՈՒՆԻ ՀՈՎԱՐ, ՈՐԸ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾ Է ԱԼԻՔԱՎՈՐ ԹԻԹԵՂԻՑ :

ՊԱՏԵՐԻ ՆԵՐՔԻՆ ՄԱԿԵՐԵՍՆԵՐԸ ԳԱՋՎԱԾ ԵՆ, ՅՈՒՂԱՆԵՐԿՎԱԾ , ՍՈՍՆՁԱՆԵՐԿՎԱԾ ԵՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎԱԾ ԵՆ ԽԵՑԵՍԱԼԵՐՈՎ:

ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ՀԻՄՆԱԿԱՆՈՒՄ ԲԵՏՈՆԻՑ, ՓԱՅՏԻՑ, ԽԵՑԵՍԱԼԵՐԻՑ , ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԳՐԱՆԻՏԻՑ ԵՆ:

ԴՌՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ՓԱՅՏԻՑ ԵՆ :

ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

ՔԱՆԴՄԱՆ ԵՎ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՇԻՆՈՒԹՅԱՆ I ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄՈՒՄ , ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ ԵՆ ՄԱՍԱՄԲ ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԻ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿՈՂԱՊԱՏԸ, ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՆԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ, ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ :

ԿԱԶՄԱՏՎՈՒՄ Է ՄՈՒՏՔԻ ՀՈՎԱՐԸ ԵՎ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ :

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԴՌՆԵՐԸ ՇԵՊԵՐԻ ՀԵՏ ՄԻԱՍԻՆ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎՈՒՄ ԵՆ:

I ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ ԿԱԶՄԱՏՎՈՒՄ Է ՀԱՏԱԿՆԵՐԻ ՔԱՅՔԱՅՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԸ,ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿԻ ՃԱՔԱԾ ԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐԸ:

ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԸ ԵՎ ՊԱՏԵՐԸ ՄԱՔՐՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՆՉԵՎ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԸ:

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ Է ՀԱՐԹ ՏԱՆԻՔԻ ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ: ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՍԵՅՍՄԱԶԻՆՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲԱՐՁՐԱՑՆԵԼՈՒ ՆՊԱՏԱԿՈՎ ԾԱԾԿԻ ՄԱԿԱՐԴԱԿՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ԿՈՇՏ ՍԿԱՎԱՌԱԿ, ՍԱԼԻ ՎՐԱ ԱՄՐԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏԻ ՍՏԵՂԾՈՒՄՈՎ - ԸՍՏ ԿԵ ԹԵՐԹԵՐԻ:

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՂ ԵՎ ՎԵՐԱԴԱՐՁՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԸ, ՍԱՐՔ-ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ և ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԸ (ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԸ ԵՎ ԱՅԼՆ), ՈՐՈՆՔ ԿԱՐՈՂ ԵՆ ԱՌԱՋԱՆԱԼ ՇԻՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ, ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ , ՀԱՄԱՐԱԿԱԼՎՈՒՄ ԵՎ ԳՐԱՆՑՎՈՒՄ ԵՆ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈՂՄԻՑ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾ ՄԱՍՆԱԳԵՏՆԵՐԻ ՄԻՋՈՑՈՎ:

ՎԵՐԱԴԱՐՁՎՈՂ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ՊԱՀՊԱՆՄԱՆ և ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒԻ ՀԱՆՁՆԱՐԱՐՈՒԹՅԱՄԲ ԿԱԶՄՎՈՒՄ Է ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎ, ՈՐԸ ԻՐԱՎԱՍՈՒ ԿԼԻՆԻ ԸՆԴՈՒՆԵԼ ԵՎ ՊԱՀԵՍՏԱՎՈՐԵԼ ԱՅԴ ՆՅՈՒԹԵՐԸ ՀԵՏԱԳԱ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՆ ՆՊԱՏԱԿՈՎ: ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎԻ ԻՐԱՎԱՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՄԵՋ ԿՄՏՆԻ ՆԱԵՎ ՈՉ ՊԻՏԱՆԻ ՆՅՈՒԹԵՐԻ, ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՇԻՆՎԱԾՔՆԵՐԻ ԴՈՒՐՍ ԳՐՈՒՄԸ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ԳՈՐԾՈՂ ՕՐԵՆՔՆԵՐԻ:

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ ԵՆ ԲՈԼՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԸ (ՍԵՅՍՄԱԶԻՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԲԱՐՁՐԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ) ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ:

ՆԵՐՍԻՑ ՊԱՏԵՐԸ\` ՄԱՔՐՎՈՒՄ ԵՆ ԳԱՋԻ ԵՎ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՍՎԱՂԻՑ:

ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ ԵՆ ՇԵՆՔԻ ՆԵՐՍՈՒՄ ԱՌԿԱ ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ԵՆԹԱԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐԸ, ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ:

ԿԱԶՄԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿԻ ԲԵՏՈՆԵ ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԱՎԱԶԱՄԱՆԸ :

ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ I ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ ԵՎ ԱՆՑՈՒՄՈՒՄ

1. ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՈՒՄՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է\` ՊԱՀՊԱՆԵԼՈՎ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԱՍՆԱԳՐԵՐՈՒՄ ՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐԻ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ\` ՕԳՏԱԳՈՐԾԵԼՈՎ ՄԻԱՅՆ ՍԵՐՏԻՖԻԿԱՑՎԱԾ ՆՅՈՒԹԵՐ ԵՎ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ- ԲԱՐՁՐ ՈՐԱԿԻ:
2. ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԻ ՍԵՅՍՄԱԶԻՆՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՄԱԿԱՐԴԱԿԻ ԱՎԵԼԱՑՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ՄԻՋՈՑԱՌՈՒՄՆԵՐԸ.

ա. Ա'-Ա' ԱՌԱՆՑՔՈՎ Ե/Բ ՇՐՋԱՆԱԿԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ:
բ. ՆՈՐ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ:
գ. ՏԱՐԱՀԱՆՄԱՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ:
դ. ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԻ ՁԵՎԱՎՈՐՈՒՄ:
ե. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՆՈՐ ԱՐՏԱՔԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆՆԵՐ, ՀԱՐԹԱԿՆԵՐ ԵՎ ԹԵՔԱՀԱՐԹԱԿ:
զ. ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԼԱՆՋԱՎՈՐ ՏԱՆԻՔԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ
ՏԱՆԻՔԻ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔՈՒՄ- ԽԱՐԱՄ, γ = 800 ԿԳ/Մ^3 - 200մմ
ԻՍԿ ԱՆՑՈՒՄՈՒՄ 2 ՇԵՐՏ ՀԱՆՔԱԲԱՄԲԱԿ 4+4 սմ
ԳՈԼՈՐՇԱՄԵԿՈՒՍԻՉ-1 ՇԵՐՏ ՌՈՒԲԵՐՈՒԴԻ ՓՌՈՒՄ
է. ԲՈԼՈՐ ՄՈՒՏՔԵՐԻ ՎՐԱ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀՈՎԱՐՆԵՐ: ԾԱԾԿՈՒՅԹԸ ՁԵՎԱՎՈՐ ՑԻՆԿԱՊԱՏ ԹԻԹԵՂԻՑ ԳՈՐԾԱՐԱՆԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱԾԱԾԿՈՒՅԹՈՎ (ՄՈՒԳ ԲՈՐԴՈ) :

ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԼՈՒԾՈՒՄՆԵՐԸ ԵՎ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԸ

ՆԱԽԱԳԾՈՎ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԵՏԵՎՅԱԼ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ.

ա. ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ՄԻՋՆՈՐՄՆԵՐԸ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ:
բ. ՁԵՎԱՎՈՐՎՈՒՄ ԵՆ ՆՈՐ ՍԵՆՅԱԿՆԵՐ, ՆՈՐ ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐ:
գ. ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ԳԼԽԱՎՈՐ ՄՈՒՏՔԸ :
դ. ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ ԵՆ ՆՈՐ ԼԱՆՋԱՎՈՐ ՏԱՆԻՔ, ՀՈՎԱՐՆԵՐ:
ե. ՀԻՄՆԱՆՈՐՈԳՎՈՒՄ ԵՆ ՊԱՏԵՐԸ, ՀԱՏԱԿՆԵՐԸ , ԱՌԱՍՏԱՂՆԵՐԸ :
զ. ԱՐՏԱՔԻՆ ՊԱՏԵՐԸ ՄԱՍԱՄԲ ԾԱԾԿՎՈՒՄ ԵՆ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ ԵՎ ՆԵՐԿՎՈՒՄ ՃԱԿԱՏԱՅԻՆ ՆԵՐԿՈՎ: ՆԵՐՍԻ ԿՈՂՄԻՑ ՋԵՐՄԱՄԵԿՈՒՍԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱՆՔԱԲԱՄԲԱԿՈՎ- 4.50սմ ՀԱՍՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎՈՒՄ ՀՐԱԿԱՅՈՒՆ ԳԻՊՍԱՍՏՎԱՐԱԹՂԹՈՎ - 9 մմ; ՔՍԱՀԱՐԹՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՎՈՐԱԿ ԾԵՓԱՄԱԾԻԿԻ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏՈՎ :

ԻՆԺԵՆԵՐԱԿԱՆ ՑԱՆՑԵ

ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ.

1. ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ:
2. ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ, ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ:
3. ԷԼԵԿՏՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ - ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՆՈՐ ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐ ԵՎ ՆՈՐ ԷԼԵԿՏՐԱԿԱՆ ՀԱՂՈՐԴԱԼԱՐԵՐ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ:
4. ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ԱԶԴԱՆՇԱՆՄԱՆ ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԸՍՏ ՆԱԽԱԳԾԻ:

ԴՌՆԵՐ ԵՎ ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ

1. ԱՐՏԱՔԻՆ ԴՌՆԵՐ - ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՋԵՐՄԱԿԱՄՐՋԱԿՈՎ:
2. ՆԵՐՔԻՆԴՌՆԵՐ - ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՄԴՖ-ից: ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՈՒՄ ՆԵՐՔԻՆ ԴՈՒՌԸ ՋՐԱԿԱՅՈՒՆ ԼԱՄԻՆԱՑՎԱԾ ՓՏՍ-ից:
3. ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐ - ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ՄԵՏԱՂԱՊԼԱՍՏԵ , ԵՐԿՏԱԿ ԱՊԱԿԵՊԱՏՈՒՄՈՎ:
4. ՊԱՏՈՒՀԱՆԱԳՈԳԵՐՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ՆԵՐՔԻՆԸ\` ՊԼԱՍՏԻԿ ԱՐՏԱՔԻՆԻՑ ԲԱԶԱԼՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ:

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱՐԴԱՐՈՒՄ\`

1. ՊԱՏԵՐԸ ԾԱԾԿՎՈՒՄ ԵՆ ԳԱՋԻ ԵՎ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽՈՎ: ԱՄԲՈՂՋ ՄԱԿԵՐԵՎՈՒՅԹՈՎ ԾԱԾԿՎՈՒՄ ԵՆ ԼԱՏԵՔՍԱՅԻՆ ՆԵՐԿԱԾԱԾԿՈՎ:
2. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑՆԵՐՈՒՄ ՊԱՏԵՐԸ ԵՐԵՍԱՊԱՏՎՈՒՄ ԵՆ ՀԱԽՃԱՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ\` ԱՄՐԱՑՎԱԾ ՍՈՍՆՁՈՎ, ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՇԱՂԱԽԻ ՎՐԱ (ՀԱՏԱԿԻՑ h = 2.70մ) :

ՀԱՏԱԿՆԵՐ\`

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է Ե/ԲԵՏՈՆԵ ՇԵՐՏ 60մմ ԸՍՏ ԿԵ ԹԵՐԹԵՐԻ ԵՎ ՑԵՄԵՆՏԱՎԱԶԱՅԻՆ ՀԱՐԹԵՑՆՈՂ ՇԵՐՏ 30մմ, ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿ) :

1. ԿԵՐԱՄՈԳՐԱՆԻՏԵ ՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ 60x60 (ՉՍԱՀՈՂ) ԵՐԵՍԱՊԱՏՎՈՒՄ Է ՆԱԽԱՄՈՒՏՔԸ ԵՎ ՌԵԿՐԵԱՑԻԱՆԵՐԸ
2. ՍԱՆՀԱՆԳՈՒՅՑԸ - ԵՐԵՍԱՊԱՏՎՈՒՄ Է ԽԵՑԵՍԱԼԻԿՆԵՐՈՎ 33x33մմ (ՉՍԱՀՈՂ) ՋՐԱՄԵԿՈՒՍԻՉ ՇԵՐՏՈՎ (2 ՇԵՐՏ ԲԻՏՈՒՄԻ ՄԱԾԻԿ) ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԼԱՎՈՐԱԿ ՍՈՍՆՁՈՎ:

ՆԵՐՔԻՆ ԲԱԿ\`

1. ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ԱՎԱԶԱՄԱՆ:
2. ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՍԱԼՎԱԾՔ « ԲՐԵԿՉԻԱ »ՏԻՊԻ:
3. ՀԻՄՆՎՈՒՄ Է ՍԻՋԱՄԱՐԳ:

				ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ	TPD - 19 (TKQ - 08)	ՃԼ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏ.	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ				ՓՈՒԼ / ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ				Ա / 1	15
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ	Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ: ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ		
ԳԼԽ. ՄԱՍՆ.	Լ.ՕՍԻՊՅԱՆ					