ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՋԿ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	Ա Ն Վ Ա Ն ՈՒ Մ Ը	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԿ ՑԱՆՑԵՐՈՎ, Մ1:100	
3	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՋԿ ՑԱՆՑԵՐՈՎ, Մ1:100	
4	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ:	
5	ՆԵՐՔԻՆ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՏԱՐԱԾԱԿԱՆ ՍԽԵՄԱ:	
6	ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԾԱՎԱԼՆԵՐ:	

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ԿՈՅՈՒՂՈՒ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	Հ Ա Շ Վ Ա Ր Կ Ա Յ Ի Ն ԵԼՔԵՐ						ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ (Սառը և տաք)			ԿՈՅՈՒՂԻ			
	Մ /ՕՐ³	Մ³/ԺԱՄ	Լ/ՎՐԿ	Մ³ /ՕՐ	Մ³ /ԺԱՄ	Լ/ՎՐԿ	
ՆԵՐՔԻՆ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ	4.3	2.7	1.4	4.3	2.7	4.0	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Ջ1 — Սառը ջրի խողովակ

Կենցաղային կոյուղի

Խ3 — Տաք ջրի խողովակ

Փական

Խ4 — Տաք ջրի ցիրկուլացիոն խողովակ



Լխ Լխ Լխ — Լվացարան խառնարանի ծորակով

ԼՎ ԼՎ ԼՎ — Լվացարան ծորակով

ՋԿ ՋԿ — Զուգարանակոնք

ԽԼՎԽ — երկտեղանոց խոհանոցակոնք խառնարանի ծորակով

ԼՄ — Լվացքի մեքենա

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ Կոտայքի մարզի Աբովյան քաղաքի թիվ 3 մանկապարտեզի վերանորոգման նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում նախագծի ՋԿ մասում նախատեսվում են հետևյալ համակարգերը `

ա/. Ներքին խմելու ջրի սառը և տաք ջրամատակարարում

բ/. Ներքին հակահրդեհային համակարգ

գ /. Կենցաղային կոյուղի

Այս համակարգերը միացվում են արտաքին համապատասխան ցանցերին:
Նախագծային լուծումները ընդունված են համաձայն ՇՆևԿ 2.04.01-85:
Սանտեխնիկական սարքերը մոնտաժվում են համաձայն ՇՆևԿ 3.05.01-85:

ՆԵՐՔԻՆ ԽՄԵԼՈՒ ՋՐԻ ՍԱՌԸ և ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Նախատեսվում է առկա խմելու -տնտեսական ջրամատակարարման համակարգի վերակառուցում : Նոր համակարգը d= 32x3.0 պոլիպրոպիլենե խողովակով, միացվում է նոր կառուցվող ներքին ջրամատակարարման համակարգին : Շենքում խողովակաշարերի միջոցով ջուրը բաշխվում է սանիտարական սարքավորումներին: Շենքի տաք ջրամատակարարման համար նախատեսվում են արևային ջրատաքացուցիչներ, որոնց ծավալները տրվում են ՋՕ բաժնում: Բացի տաք ջրամատակարարման խողովակներից նրանց զուգահեռ նախատեսվում է տաք ջրամատակարարման ցիրկուլացիոն խողովակաշար:

ՆԵՐՔԻՆ ՀԱԿԱՀՐԴԵՀԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Նախագծով նախատեսվում է ներքին հակահրդեհային համակարգի կառուցում d= 57x3.0 տրամագծի պողպատե խողովակներից: Ամեն հարկում նախատեսվում է 2-ական հակահրդեհային ծորակներ, որոնք տեղադրվում են պլաստիկե պահարանների մեջ:

ՆԵՐՔԻՆ ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Կոյուղին պոլիէթիլենե de50, de 110 խողովակներով հավաքվելով, տեղափոխվում և համապատասխանաբար միացվում է նոր կառուցվող կոյուղու դիտահորերին:

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ և ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ:

Ն Գ Ճ Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ԳԼԽ. ՃԱՐՏ.	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ	TPD - 19 (TKQ - 08)		ՋԿ
ՆԳՃ	Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ	Գ.ՍԱՐԳՍՅԱՆ				Ա	1	6
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Բ. ՄԿՐՏՉՅԱՆ			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			