ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՋՕ ԼՐԱԿԱԶՄԻ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈՓԱԳԻՐ

ԹԵՐԹ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
2	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼ	
3	ԱՌԱՋԻՆ ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	
4	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ Մ1:100	
5	ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ	
6	ԱՌԱՋԻՆ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:100	
7	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ, Մ 1:100	
8	ՏԱՆԻՔԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ԿՈԼԵԿՏՈՐՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	
9	ԵՐԿՐՈՐԴ ՀԱՐԿԻ ՀԱՏԱԿԱԳԻԾ ՏԱՔ ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԻ ՏԵՂԱԴՐՈՒՄՈՎ	
10	ՏԱՔ ՋՐԻ ՍՏԱՑՄԱՆ ԱՐԵՎԱՅԻՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՍԽԵՄԱ	

ԲԱՑԱՏՐԱԳԻՐ

ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ԵՎ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԿԱՏԱՐՎԵԼ ԵՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆ ՀՀՇՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԵՐԻ ԵՎ ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ: ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ ԵՆ ԿԻՐԱՌԵԼՈՎ ՀՀՇՆIV-12.02.01-04 «ՋԵՌՈՒՑՈՒՄ , ՕԴԱՓՈԽՈՒՄ ԵՎ ՕԴԻ ԼԱՎՈՐԱԿՈՒՄ,ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՇԵՆՔԵՐ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔՆԵՐ» (ՍՆԻՊ 2.08.02.-89):ՇԵՆՔԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԳՈՐԾՈՂ Է : ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԵՆ ԹՈՒՋԵ ՋԵՌՈՒՑԻՉ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐ ԵՎ ՊՈՂՊԱՏԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐ: ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՋԵՐՄԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԿԱԹՍԱՅԱՏՆԻՑ : ԿԱԹՍԱՅԱՏԱՆԸ ՏԵՂԱԴՐՎԱԾ ԵՆ 2 ՀԱՏ 150 ԿՎՏ ՋԵՐՄԱՐՏԱԴՐՈՂԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆԲ ԿԱԹՍԱՆԵՐ : ԿԱՊՎԱԾ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՀԵՏ ԱՌԿԱ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ Է ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎՈՒՄ Է ՆՈՐ ՀԱՄԱԿԱՐԳ ԱԼՅՈՒՄԻՆԵ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՄԱՐՏԿՈՑՆԵՐՈՎ ԵՎ ՊՈԼԻՊՐՈՊԻԼԵՆԵ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐՈՎ:ՆՈՐ ԿԱՌՈՒՑՎՈՂ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՄԱՅՐՈՒՂԱՅԻՆ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԱՌԿԱ ԽՐԱՄՈՒՂԻՆԵՐՈՒՄ: ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒՑ ԱՌԱՋ ՊԵՏՔ Է ԱՊԱՄՈՆՏԱԺՎՈՒՄ ԵՆ ԽՐԱՄՈՒՂՈՒ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐԸ , ԽՐԱՄՈՒՂԻՆԵՐԸ ՄԱՔՐՎՈՒՄ ԵՆ ԿԵՂՏԻՑ ԵՎ ԽՈՂՈՎԱԿՆԵՐԸ ՏԵՂԱԴՐԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ ԽՐԱՄՈՒՂԻՆ ԾԱԾԿՎՈՒՄ Է ՆՈՐ ԾԱԾԿԻ ՍԱԼԵՐՈՎ:

ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՄԲ ՋԵՐՄԱՏԱՐԻ ՍՏՈՐԻՆ ՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄՈՎ ՓԱԿՈՒՂԱՅԻՆ ԵՐԿԽՈՂՈՎԱԿԱՆԻ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ : ԲՈԼՈՐ ՋԵՌՈՒՑՄԱՆ ՍԱՐՔԵՐԻ ՄՈՏ ՏԵՂԱԴՐՎՈՒՄ ԵՆ ԹԵՐՄՈՍՏԱՏԻԿ ԵՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ՓԱԿԱՆՆԵՐ : ՕԴԻ ՀԵՌԱՑՈՒՄԸ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻՑ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՋԵՌՈՒՑԻՉՆԵՐԻ ՎՐԱ ՏԵՂԱԴՐՎՈՂ ՕԴԻ ՀԵՌԱՑՄԱՆ ՓԱԿԱՆՆԵՐՈՎ: ՇԵՆՔԻ ՊԱՏՈՂ ԿՈՆՍՏՐՈՒԿՑԻԱՆԵՐԻՑ ՋԵՐՄԱՅԻՆ ԿՈՐՈՒՍՏՆԵՐԸ ՀԱՇՎԱՐԿՎՈՒՄ ԵՆ -20^{0}C ԱՐՏԱՔԻՆ ՕԴԻ ՋԵՐՄԱՍՏԻՃԱՆԻ ՀԱՄԱՐ:ՇԵՆՔՈՒՄ ՆԱԽԱՏԵՍՎՈՒՄ Է ԲՆԱԿԱՆ ՆԵՐԱԾՄԱՆ ԵՎ ԱՐՏԱԾՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ: ՕԴԻ ՆԵՐԱԾՈՒՄԸ ԻՐԱԿԱՆԱՑՎՈՒՄ Է ՊԱՏՈՒՀԱՆՆԵՐԻ ՕԴԱՆՑՔՆԵՐԻՑ ԵՎ ԴՌՆԵՐԻ ՏԱԿ ՆԱԽԱՏԵՍՎԱԾ ՃԵՂՔԵՐԻՑ,ԻՍԿ ԱՐՏԱԾՈՒՄԸ ԿԱՏԱՐՎՈՒՄ Է ՊԱՏԵՐՈՒՄ ԳՈՅՈՒԹՅՈՒՆ ՈՒՆԵՑՈՂ ՕԴԱՓՈԽՈՒԹՅԱՆ ՀՈՐԱՆՆԵՐՈՎ:

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

Խ1	Ջերմամատակարարման մատակարարող գիծ
Խ2	Ջերմամատակարարման հետադարձ գիծ
500x700 1.24կՎտ	Ջեռուցման պողպատե պանելային մարտկոցներ 700մմ երկարությունով և 500մմ բարձրությունով,1.24 կՎտ ջերմատվությամբ հատակագծում
500x700 1.24	Նույնը սխեմայում
	Փական
	Օդի հեռացման փական
	Թերմոստատիկ փական
	Կարգավորող փական
	Օդատար
ճ150x150	Օդափոխության ճաղաշար 150x150

				ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ	TPD - 19 (TKQ - 08)		ՋՕ
ԳԼԽ. ՃԱՐՏ.	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԳՃ	Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ				Ա	1	10
ԲԱԺՆԻ ՊԵՏ	Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ			
ԳԼԽ. ՄԱՍՆ.	Ա.ՀԱԿՈԲՅԱՆ						