

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

ՀՀ Կոտայքի մարզի ք. Աբովյանի N3 մանակապարտեզի վերանորոգման
նախագծանախահաշվային փաստաթղթերի պատրաստում նախագծի ԱՋԿ մասում
նախատեսվում են հետևյալ համակարգերը`
ա/. Կենցաղային կոյուղի

Նախագծային լուծումներն ընդունված են համաձայն ՇՆևԿ 2.04.01-85:
Սանտեխնիկական սարքերը մոնտաժվում են համաձայն ՇՆևԿ 3.05.01-85:

ԿԵՆՑԱղԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒղԻ

Շենքի կենցաղային կոյուղին, նոր նախատեսվող կոյուղու բակային համակարգի միջոցով լցվելու է Հանրապետության փողոցով անցնող 300 մմ տրամագծի առկա կոյուղու կոլեկտորը: Նոր կոյուղին իրականացվելու է de110 և de160 պոլիէթիլե խողովակներով:Նախագծով նախատեսվում է կառուցել նոր յոթ կոյուղու դիտահորեր:


ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՄԱՆ և ԿՈՅՈՒղՈՒ ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԵԼՔԵՐ

ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ			ՀԱԿԱՅՐԴԵՀԱՅԻՆ ԵԼՔ ԱՐՏԱՔԻՆ	ԿՈՅՈՒղԻ			ԾԱՆՈԹՈՒԹՅՈՒՆ
	Մ³/ՕՐ	Մ³/ԺԱՄ	Լ/ՎՐԿ	Լ/ՎՐԿ	Մ³/ՕՐ	Մ³/ԺԱՄ	Լ/ՎՐԿ	
ԳԼԽԱՎՈՐ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔ	1.3	2.7	1.4	15	4.3	2.7	4.0	

ՆԱԽԱԳԻԾԸ ՄՇԱԿՎԱԾ Է ՀԱՄԱՊԱՏԱՍԽԱՆ ԳՈՐԾՈՂ ՆՈՐՄԱՆԵՐԻ և ԿԱՆՈՆՆԵՐԻ:

Ն Գ Ճ

Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ

ԳԼԽ. ՃԱՐՏ.	Ա.ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ			ԿՈՏԱՅՔԻ ՄԱՐԶԻ ԱԲՈՎՅԱՆԻ ԹԻՎ 3 ՄԱՆԿԱՊԱՐՏԵԶԻ ՎԵՐԱԿԱՌՈՒՑՄԱՆ ՆԱԽԱԳԾԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ	TPD - 19 (TKQ - 08)		ԱՋԿ
ՆԳՃ	Լ.ԱՂԱՋԱՆՅԱՆ				ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Ա. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ				Ա	1	3
				ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	