

2017-11-23

ՀԱՍՏԱՏՈՒՄ ԵՄ

«ՀԱԷԿ» ՓԲԸ Գլխավոր ճարտարագետ
Ա.Ռ. Գրիգորյան
«16» 11 2016թ.

ԾԱՎԱԼԱ ԹԵՐԹ

"ՀԱԷԿ" ՓԲԸ №3 տուրբոադրեգատի ցածր ճնշման տաքացուցիչների (ՑՃՏ) (ВО ПНД 1÷5) քանդում և հավաքում ներքին զննման համար

h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափ. միավոր	Քանակը	Ծանոթություն
	ПН-800-29-7-IA÷VA տեսակի ցածր ճնշման տաքացուցիչներ:			
1	Խողովակագծերի անջատում, քանդում՝ խողովակային համակարգի հանումով: Սաքրում, զննում, արատորոշում: Իրանի, ջրային խցիկի, խողովակային համակարգի, ջրացուցիչ սարքի և ամրակապերի դետալների թերությունների վերացում: Միջադիրների պատրաստում և փոխարինում: Դետալների հավաքում, խողովակագծերի միացում, հիդրավլիկ փորձարկում: 4մարդx5օրx12ժամx5=1200 մարդ x ժամ;	մարդ x ժամ	1200,0	
2	Իրանի, եռակցված միացությունների կարերի մետաղի մաքրամշակման աշխատանքներ:	դմ ²	2122,0	
3	Ժամանակավոր սահմանափակումների տեղադրում և հանում:	զծ.մ	100,0	
4	Բեռների հորիզոնական տեղափոխում:	տն	200,0	
5	Բեռների բարձրացում և իջեցում:	տն	400,0	
	Աշխատանքի կատարման համար անհրաժեշտ նյութերը, որոնք տրամադրվում է Կապալառուի կողմից:			
1	Չղկաքարեր	հատ	20	
2	Պարանիտ ПОН 6=2մմ, ГОСТ 481	կգ	80	
3	Միջադիր պղնձե 6=2մմ, ГОСТ 495	կգ	2,5	
4	Թերթավոր հղկաշրջանակ	հատ	30	

Գլխ. ճարտարագետի տեղակալ

ՏԱ պետ

ՎՆԿԲ պետ

Մ.Ս. Կարապետյան

Ա.Ս. Զեյնալյան

Օ.Գ. Գևորկյան