<<	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ	ՄԱԿՆԻՇ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿ
	Հիմնական սարքավորումներ			
1.	Մետաղական հենասյուն, L=3.0մ	Φ 89x4մմ	հատ	28
2.	Միաեղջյուր բարձակ, L=1.5մ	Φ 40x3մմ	հատ	28
3.	Բաժանման տուփ	У994МУ3	հատ	33
5.	Գնդաձև լուսատու 15վՏ հզորության լուսադիոդային լամպերով մուտքի բետոնե տումբայի վրա տեղադրվող	LED	կոմպլ	5
6.	Արտաքին լուսավորման գնդաձև լուսատու 25վՏ հզորության լուսադիոդային լամպերով	LED	կոմպլ	28
7.	Մալուխ ալյումինե, 660Վ լարման	АВВГ-4x10	մ	480
8.	Մալուխ ալյումինե, 660Վ լարման	АВВГ-4x6	մ	20
9.	Պողպատե խողովակ	Φ 40	մ	8
10.	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ	Φ 50	մ	420
11.	Պոլիվինիլքլորիդային խողովակ	Φ 100	մ	18
12.	Մալուխի ծայրերի հարդարում	ՊԿՎթ-1	հատ	70
13.	Լուսատուների լիցքավորում АПВ-2x2.5 հաղորդալարով		հատ/մ	28/56
14.	Լուսատուների զերոյացում АПВ-2.5		հատ/մ	28/56
15.	Մալուխների ճկուն ներանցիչներ	К1084 У3	հատ	56
16.	Հենասյուների ներկում		մ^2	26.4
17.	Հողանցման էլեկտրոդ 50 x50 x5մմ		հատ	9
18.	Հողանցման շերտապողպատ 40 x4մմ		մ	33
19.	Հենասյան տակ տեղադրվող ներդիր δ=8մմ/400x400/		հատ	28
	Հողային աշխատանքներ			
20.	Փոսորակի փորում		մ^3	43
21.	Խրամուղու փորում		մ^3	145
22.	Ետլիցք		մ^3	102
23.	Բետոն В 15 դասի		մ^3	5.6
24.	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում		մ^3	86
25.	Ավազ		մ^3	31
	ՍՄ-1 Մասնագիր / Արտաքին լուսավորություն/			թերթ 1

<<	ՍԱՐՔԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ԵՎ ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ, ՏԵԽՆԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ	ՏԻՊԸ ԵՎ ՄԱԿՆԻՇԸ	ՉԱՓԻ ՄԻԱՎՈՐ	ՔԱՆԱԿԸ	ԾԱՆՈԹԱ ԳՈՐԾՈՒՅԹԻՆ
	ԿԱԲԵԼԱՅԻՆ ԱՐՏԱԴՐԱՆՔ				
1.	Մալուխ ալյումինե ջղերով 4x6 մմ^2	АВВГ-0.66	մ	60	
2.	Մալուխի ամրակցիչ 0.4 կՎ	ՊԿՎթ-1	հատ	2	
3.	Հողանցման շերտապողպատ 40x4 մմ		մ	65	
4.	Հողանցման անկունակ 50x50 x5մմ, L=2.0մ		հատ	4	
5.	PVX խողովակ Φ100		մ	12	
	ՀՈՂԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ				
6.	Խրամուղու փորում		մ3	18	
7.	Փոսորակի փորում		մ3	16	
8.	Ետլիցք		մ3	24	
9.	Ավելորդ բնահողի տեղափոխում		մ3	10	
	ՍՄ-2 Մասնագիր / 0.4 ԿՎ մալուխային գիծ /				թերթ 1

			ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՃ	Մ.ՀՈՒՍՆՅԱՆ		էլեկտրատեխնիկական մաս	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Մ.ՍՈՖՅԱՆ			ԱՆ	ԷՏ -4	4
ՍՏՈՒԳԵՑ	Լ.ՎԻՐԱԲՅԱՆ					
			Աշխատանքների ծավալների ցուցակ	«ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ» ՍՊԸ		