

ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՄՓՈԹԱԳԻՐ

ԳԾԱԳՐԻ ՀԱՄԱՐԸ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԾԱՆՈԹԱԳՐՈՒԹՅՈՒՆ
ԱՋԿ -1	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	
ԱՋԿ-2	ԳԼԽԱՎՈՐ ՀԱՏԱՎԱԳԻԾ Կ1;Ջ1 ՑԱՆՑԵՐՈՎ	
ԱՋԿ-3	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ Կ1	
ԱՋԿ-4	ԵՐԿԱՅՆԱԿԱՆ ՊՐՈՖԻԼ Ջ1	
ԱՋԿ-5	ԿՈՅՈՒՂՈՒ ԵՎ ՋՐՄՈՒՂԻ ՀԱՎԱԿՈՎԻ ԴԻՏԱՅՈՐ	
ԱՋԿ-6	ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ	

ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆ ՆՇԱՆՆԵՐ

———— Կ ———	Գոյություն ունեցող կոյուղու խողովակ
----- Կ1 -----	Նախագծվող կոյուղու խողովակ
———— Ջ ———	Գոյություն ունեցող սառը ջրամատակարարման խողովակ
----- Ջ1 -----	Նախագծվող սառը ջրամատակարարման խողովակ
----- ✕ -----	Փական
----- Կ1-1 -----	Կենցաղային կոյուղու նախագծվող դիտահոր
----- Ջ1-1 -----	Ջրամատակարարման նախագծվող դիտահոր
● ՋՀՀ-1	Ջրամատակարարման նախագծվող դիտահոր հրդեհային հիդրանտով

ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ՏՎՅԱԼՆԵՐ

	ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ճնշումը ջրի մուտքի	ՀԱՇՎԱՐԿԱՅԻՆ ԾԱԽՍԵՐ			Ժամոթ.
			Մ <sup>3</sup> /ՕՐ	Մ <sup>3</sup> /ԺԱՄ	Լ/ՎՐԿ	
ԴՊՐՈՑԻ ՄԱՍՆԱՇԵՆՔԵՐ	Սառը ջրամատակարարում Ջ1	35.0մ	7.8	3.5	1.98	Հրդեհի դեպքում 2x2.5լ/վրկ.
	Կոյուղի Կ1		7.8	3.5	3.58	
						2.5լ/վրկ.
ԿԱԹՍԱՅԱՏՈՒՆ	Սառը ջրամատակարարում Ջ1	10.0մ	0.5	0.5	0.2	
	Կոյուղի Կ3		0.5	0.5	0.2	
						Արտաքին Հրդեհի դեպքում 15լ/վրկ.
ԸՆԴՀԱՄԵՆԸ	Ջ1		8.3	4.0	2.18	
	Կ1		8.3	4.0	3.58	

ԸՆԴԱՆՈՒՐ ՑՈՒՑՈՒՄՆԵՐ

Ջրամատակարարման և կոյուղու նախագիծը կատարված է ըստ ճարտարապետական առաջադրանքի, համաձայն գործող շինարարական նորմերի և կանոնների և “Հայջրմուղկոյուղի” ՓԲԸ-ի կողմից 09.09.2016թ տրված տեխնիկական պայմանների. Նախագծով նախատեսված է :  
1.Սառը ջրամատակարարման արտաքին ցանց:  
2.Կենցաղային կոյուղու արտաքին ցանց:

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Օբյեկտի ջրամատակարարումը համաձայն տեխնիկական պայմանների իրականացվում է Շահումյան և Երկաթուղայինների փողոցներով անցնող d=160;150մմ ջրագծերից. Արտաքին ցանցը մոնտաժվում է պողպատյա եռակցված խողովակներից Փ108x4;Փ57x3 մմ տրամագծով.  
Արտաքին հրդեհի մարման համար միացման ջրմուղի հորերի մեջ նախատեսված է տեղադրել Փ100մմ հրդեհային հիդրանտներ.

ԿՈՅՈՒՂԻ

Կենցաղային հոսքերը սանիտարատեխնիկական և տեխնոլոգիական սարքավորումներից ինքնահոս խողովակներով հեռացվում են նախագծված ներտարածքային արտաքին ցանցի մեջ և համաձայն տեխնիկական պայմանների տափվում են Շահումյան փողոցով անցնող Փ400մմ կոյուղագծի մեջ.  
Արտաքին ցանցը անցկացվում է պոլիվինիլքլորիդային կոյուղու խողովակներից Փ160;200մմ:

Բոլոր հողային աշխատանքները և միացումները գործող ցանցերին, կատարել համապատասխան ծառայությունների ներկայացուցիչների ներկայությամբ.

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ	ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՑ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ	ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ (ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ)	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ԱՆԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՄՊՐՅԱՆ		ԱՆ	ԱՋԿ-1	6
ԱՏՈՒԳԵՑ	Կ.ԱՎԱԿՅԱՆ	ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՏՎՅԱԼՆԵՐ	"ՄԱՌԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ		