


ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ  
(ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ)

ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	Արտաքին զանց			
1	Ասֆալտի քանդում հանքահատ մուրճով	խ.մ	8.0	
2	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով III կարգի գրունտներում	խ.մ	219.0	
3	Նույնը ձեռքով	խ.մ	24.0	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	17.0	
5	Պողպատյա եռակցված խողովակ $\Phi 108 \times 4$	գ.մ.	4.0	
6	Պողպատյա եռակցված խողովակ $\Phi 57 \times 3$	գ.մ.	242.0	
7	Հրդեհային հիդրանտի տեղադրում հենակալով	d <sub>y</sub> 100	հատ	2
8	Պողպատյա կցաշուրտավոր փական	d <sub>y</sub> 50	հատ	8
9	Պողպատյա կցաշուրտավոր փական	d <sub>y</sub> 100	հատ	2
10	Ջրաչափ	d <sub>y</sub> 32	հատ	2
11	Զտիչ	d <sub>y</sub> 32	հատ	2
12	Դատարկման փական	d <sub>y</sub> 25	հատ	2
13	Պողպատյա կցաշուրթ	d <sub>y</sub> 50	հատ	16
14	Պողպատյա կցաշուրթ	d <sub>y</sub> 100	հատ	4
15	Ջրմուղի հորի ե/բ հատակի սալի տեղադրում	հատ	7	B20 1.75խ.մ
16	Հիդրանտի հենակալի և փականի տակ բետոնե բարձիկ 200x300x200	հատ	7	B10 0.084խ.մ
17	Ջրմուղի հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	$\frac{\text{հատ}}{\text{խ.մ}}$	$\frac{4}{2.46}$	H <sub>ձ</sub> =1,3մ D=1500մմ
18	Ջրմուղի հորի պատերի պատրաստում ե/բ կլոր հավաքովի էլեմենտներից	$\frac{\text{հատ}}{\text{խ.մ}}$	$\frac{3}{1.2}$	H <sub>ձ</sub> =1,3մ D=1000մմ
19	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	7	3.0խ.մ
20	Պոլիմեր-ավազային մտոց փակիչով	հատ	7	Φ700
21	Դիտահորի մետաղական էլեմենտներ	կգ.	210.0	
22	Միացում գործող ցանցին	տեղ	2	d <sub>y</sub> 100
23	Ցանցի փորձարկում,լվացում,աղտահանում	գ.մ.	246.0	
24	Պողպատյա խողովակների և պատյանների գերուժեղացվաց անտիկորրոզիոն մեկուսացում	ք.մ.	45.0	
25	Ջրմուղի հորերի պատերի ջրամեկուսացում բիտումային մացիկով	ք.մ.	74.0	
26	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	213.0	
27	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	30.0	
28	Ասֆալտի վերականգնում	ք.մ.	40.0	

ԿԵՆՑԱՂԱՅԻՆ ԿՈՅՈՒՂԻ

Հ/ Հ	Աշխատանքների տեսակները և անվանումը	Հ.մ.	քանակ	ծանոթ.
	Արտաքին զանց			
1	Ասֆալտի քանդում հանքահատ մուրճով	խ.մ	2.0	
2	Խրամուղու մշակում մեխանիզմով III կարգի գրունտներում	խ.մ	491.0	
3	Նույնը ձեռքով	խ.մ	55.0	
4	Ավազի նախապատրաստական շերտ	խ.մ	21.0	
5	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակներ	գ.մ.	90.0	Φ160
6	Պոլիվինիլքլորիդե կոյուղու խողովակներ	գ.մ.	211.0	Φ200
7	Դիտահորերի բետոնե առվակի պատրաստում	խ.մ.	5.4	բետ. B15
8	Կոյուղու պոլիմեր-ավազային կլոր հավաքովի դիտահորերի պատրաստում բետոնե շերտի վրայով	հատ	14	h <sub>ձ</sub> =1.65մ D=900մմ
9				
10	Ե/բ ծածկի սալերի տեղադրում դիտահորի վրա	հատ	14	3.0խ.մ
11	Պոլիմեր-ավազային մտոց կափարիչով	հատ	14	Φ700
12	Միացում գործող դիտահորին	տեղ	1	Φ200
13	Ցանցի փորձարկում	գ.մ.	347.0	
14	Խողովակի պաշտպանիչ շերտի իրականացում ավազով	խ.մ	81.0	
15	Խրամուղու ետլիցք	խ.մ	426.0	
16	Ավելորդ հողի տեղափոխում	խ.մ	120.0	
17	Ասֆալտի վերականգնում	ք.մ.	10.0	

ՏՆՕՐԵՆ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		ԿԱՊԱՆԻ ԹԻՎ 7 ԴՊՐՈՑ			
ՆԳՑ	Մ.ՀՈՒՄՆՅԱՆ		ՋՐԱՄԱՏԱԿԱՐԱՐՈՒՄ ԵՎ ԿՈՅՈՒՂԻ (ԱՐՏԱՔԻՆ ՑԱՆՑԵՐ)		ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Վ.ԳԱՄՊԱՐՅԱՆ				ԱՆ	ԱԶԿ-6
ԱՏՈՒԳԵՑ	Կ.ՍԱՀԱԿՅԱՆ		ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԾԱՎԱԼՆԵՐ		ԹԵՐԹԵՐ 6	
					"ՄԱՈԱ ԵՎ ԴՈՒՍՏՐԵՐ" ՍՊԸ	