ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ԳԾԱԳՐԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ

Հ/Հ	ԱՆՎԱՆՈՒՄԸ	ԹԵՐԹ
1		1
2	Շինարարական աշխատանքների ժամանակացույց	2
3	Ոռոգման առվի հատակագիծ	3
4	Ոռոգման առվի հատակագիծ	4
5	Ոռոգման առվի հատակագիծ	5
6	Դիտահորերի հատակագիծ	6

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱՑԱՏՐԱԿԱՆ ՄԱՍ

ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշեն համայնքի ,, Դարի տակի,, ոռոգման առվի վրա դիտահորերի կառուցման աշխատանքային նախագիծը կատարվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի գյուղապետարանի պատվերով: Տվյալ նախագիծը կատարվել է ՀՀ Գեղարքունիքի մարզի Վաղաշենի համայնքի գյուղապետարանի կողմից տրված ճարտարապետահատակագծային առաջադրանքի, սեփական չափագրությունների և հետազորությունների հիման վրա:

Նախագծով նախատեսվում է:

- կառուցել նոր դիտահորեր հորեր :
- ամբողջովին հավաքել և հեռացնել առաջացած շինարարական աղբը:

Նոր կառուցվող դիտահորերը նախատեսվում է իրականացնել գործող ոռոգման առվի վրա , որոնք իրականացվել են պոլիեթլենային խողովակներից, առվի փոքր թեքության պատճառով հաճախակի առուն խցանվում է, որի մաքրում մեծ դժվարություններով է իրականացվում իսկ որոշ հատվածներում անհնարին է դառնում: Դիտահորեր նախկինում ոռոգման առվի կառուցման ժամանակ նույնպես կառուցվել են, սակայն դրանք նախատեսված են բնակչության հողամասեր որոգման համար, որոնք որոշակի հատվածներում իրարից հեռու են 30-70մ: Նախագծով նախատեսված է յուրաքանչյուր 10-15մ մեկ կառուցել նոր դիտահոր:

Շինարարությունը պետք է իրականացնել համապատասխան գործող շինարարական նորմերի:

Շինարարությունը կառուցվում է սեյսմիկ 3-րդ գոտում, Ձյան բեռնվածքը 70կգ/մ2, քամու ուժգնությունը 35կգ/մ2 բնահողի սառեցման խորություն 1.16մ:

ՊԱՏՎԻՐԱՏՈՒ՝ ՎԱՂԱՇԵՆԻ ԳՅՈՒՂԱՊԵՏԱՐԱՆ						
ՏՆՕՐԵՆ	Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ		Նախագծի անվանումը՝ ՀՀԳԵՂԱՐՔՈՒՆԻՔԻ ՄԱՐԶԻ ՎԱՂԱՇԵՆ ՀԱՄԱՅՆՔԻ ,,ԴԱՐԻ ՏԱԿԻ,, ՈՌՈԳՄԱՆ ԱՌՎԻ ՎՐԱ ԴԻՏԱՀՈՐԵՐԻ ԿԱՌՈՒՑՈՒՄ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Գ. ԱՎԵՏԻՍՅԱՆ			ԱՆ	1	6
			ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍ	"ԵՎՐՈ ՆԱԽԱԳԻԾ" ՍՊԸ ՊԵՏ. ԼԻՑԵՆԶԻԱ N 14701		
			Էջերի ամփոփագիր և բացատրագիր			