

Գ ԱՌԱՆՑՔՈՎ ՊԱՏԻ ՔԱՆԴՈՒՄ

1. Գաջե սվաղի քանդում -

2. Փայտե ճաղացանցի քանդում -

3. Փայտե կարկասի քանդում -
- 49.7 մ²

49.7 մ²

1.2 մ³

„Գ,, ԱՌԱՆՑՔՈՎ ՊԱՏԻ ԻՐԱԿԱՆՑՈՒՄ, 400մմ ՀԱՍՏ.

1. Անցքերի շաղափում Φ12 L=300մմ (135զմ) -

2. Խարիսխների տեղադրում պոլիմեր ցեմենտի լուծույթով Φ12A500c, L=380 մմ

3. Ե/բ միջնաձողերի իրականացում B25 դասի բետոնից -

4. (Φ18 A500c - 4հատ, L=7,0)x2 -

5. Φ8Ac-I, ք. 150մմ, L=1600, n=82 հատ

6. 200մմ պեմզաբլոկից շար, 2 շարք՝ 400մմ -

7. Պատի ուղղաձիգ ամրանավորում Φ12 A500c, ք. 600 -

8. Պատի հորիզոնական ամրան Φ12 A500c, ք. 600մմ -

9. Պատի դատարկությունների բետոնացում B20 դասի բետոնով -

10. Պատի գաջե սվաղի իրականացում -
- 40.0 հատ

13.5 կգ

2.2 մ³

112.0 կգ

51.8 կգ

11.4 մ³

92.4կգ

88.8 կգ

5.6 մ³

49.7 մ²

ԱՍՏԻՃԱՆԱՎԱՆԴԱԿ 2-Ի ՔԱՆԴՈՒՄ

1. Բետոնից աստիճանների քանդում -

2. Ե/բ հարթակների քանդում -

3. Պողպատե N22 շվեկերների քանդում -
- 1.2 մ³

1.1 մ³

22.4 զմ

Ընդամենը գույքային ----- Տեղադրում և հանում -

Ընդամենը շին աղբի հավաքում և տեղափոխում 7 կմ -

1126 մ²

352 տն

ՏԱՆԻՔԱՅԻՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐ

1. Թիթեղից ծածկույթի քանդում ջրատարների հետ միասին -

2. Փայտե կավարամածի և վահանակների ավելացում -

3. Ջրատարների կառուցում, փայտամածի հետ միասին -

4. Մուգ շագանակագույն պրոֆիլավոր թիթեղ Kn35-0,55 -

5. Գազաթի թիթեղ մուգ շագանակագույն - 0,55մմ -

6. Ձեղնահարկի պատուհանների կառուցում -

7. Ջրատար ձագարների և խողովակների տեղադրում, L=8.0մ -
- 1210 մ

6,8 մ

114 զմ

1130 մ²

64,8 մ²

4 հատ

8 կոմպլեկտ

						ՀՀ ԱՐՄԱՎԻՐԻ ՄԱՐԶԻ ԲԱՍԲԱԿԱՇԱՏ ԳՅՈՒՂԻ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ ՏԱՆ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՈՒՄ			
ՓՈՓ.	ՄԱՍԹ.	ԹԵՐԹ.	№ՓԱՍՏ.	ՍՏՈՐ.	ԱՄ. ԱՄՍ.	ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱՇԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ						ԱՆ	կլ-36	37
							«ՍԱՐԳԻՍ ԵՎ ՍԱՐԻԱՆՆԱ» ՍՊԸ		
						Քանդման, վերականգնման և ամրացման աշխատանքների ծավալները '2			