

Էլեկտրալուսավորություն			
h/h	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	3	4	5
	Մարզադահլիճ, հանդերձարան և աստիճանավանդակ		
1	Գոյ. ու նեցող մետաղական Էլ. վահանակի սպամոնտաժում	հատ	2.0
2	Հաղորդալարերի սպամոնտաժում	զծմ	60.0
3	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 1*6 մմ ²	զծմ	18.0
4	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 3*4 մմ ³	զծմ	105.0
5	Մալուխ պղնձե բազմաջիղ BBГ 3x1,5 մմ ²	զծմ	175.0
6	Ավտոմատ անջատիչների արկղ պլաստմասե, փակվանով, պատի մեջ տեղադրվող /12 մոդուլ/	հատ	1
7	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) C 25 Ա, 6kA	հատ	3
8	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) C 32 Ա 1P, BA, 4.5 kA	հատ	2
9	Ավտոմատ անջատիչ (միաբևեռ) C 63 Ա 1P, BA, 4.5 kA	հատ	1
10	Վարդակ հողանցման հսկակով և կապիարիչով, փակ տեղադրման, երկտեղանի	հատ	2
11	Վարդակ հողանցման հսկակով և կապիարիչով, փակ տեղադրման	հատ	7
12	Անջատիչ 2 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով	հատ	4.00
13	Անջատիչ 1 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով	հատ	1.00
14	LED 150W լուսատուների	հատ	4
15	LED 9W Կետային լուսատուների տեղադրում հանդերձարանի և աստիճանավանդակի	հատ	22.00
16	Ակռսի փոքրում	զծմ	5.00
17	Ակռսի փակում	մ ²	2.00
18	Վինիլ պլաստե խողովակների մոնտաժում	զծմ	40.00
19	Մոնտաժային տուփեր	հատ	4
	Չորրորդ հարկի դասասենյակներ		
1	Պղնձե հաղորդալարի մոնտաժում ՎՎԳ 3*4 մմ ³	զծմ	42.0
2	Մալուխ պղնձե բազմաջիղ BBГ 3x1,5 մմ ²	զծմ	68.0
3	Վարդակ հողանցման հսկակով և կապիարիչով, փակ տեղադրման, երկտեղանի	հատ	2
4	Վարդակ հողանցման հսկակով և կապիարիչով, փակ տեղադրման	հատ	2
5	Անջատիչ 2 սեղմակով փակ տեղակայման շրջանակով	հատ	1.00
6	LED 48W 4000k 600x600մմ չափսի լուսատուների տեղադրում	հատ	8.00
7	Ակռսի փոքրում	զծմ	37.00
8	Ակռսի փակում	մ ²	7.00
9	Մոնտաժային տուփեր	հատ	1

ՊԱՇՏՈՆ	ԱՆՈՒՆ ԱԶԳԱՆՈՒՆ	ՍՏՈՐԱԳՐ.	ԱՄՍԱԹ.	ԵՐԵՎԱՆԻ ԳՐԱԴԵԿԱՑՈՒ ԱՆՎԱՆ Խ.137 ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԴՊՐՈՑԻ ՇԵՆՔԻ ՎԵՐԱՆՈՐՈԳՄԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԱԽԱԳԻԾ			
ՏՆՕՐԵՆ	Հ. ՕՅԱՆՅԱՆ			ՃԱՐՏԱՐԱՊԵՏԱԾԻՆԱՐԱՐԱԿԱՆ ՄԱՍ	ՓՈՒԼ	ԹԵՐԹ	ԹԵՐԹԵՐ
ՆԱԽԱԳԾԵՑ	Հ. ՕՅԱՆՅԱՆ				ԱՆ	ՃՇ-12	12
				ԷԼԵԿՏՐԱԼՈՒՍԱՎՈՐՈՒԹՅՈՒՆ	«ՕՅԱՆՅԱՆ ԻՆՎԵՍՏՐԻԶ» ՍՊԸ Լիցենզիա՝ N16107		