



100մմ պենզաբլոկից շարվածքի իարկանացման աշխատանքների մասնագիր h=2.1 մ		
Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պենզաբլոկից շարվածքի իրականացում 100մմ	14.4քմ
2.	Պենզաբլոկից շարվածքի մեջ թեթև բետոնի իրականացում	0.5 խմ
3.	Փ8 A500C ամրանավորում 49.8 գմ	19.7 կգ
4.	Փ 10 անցքերի շաղափում պատերում L=100մմ	30 հատ
5.	Ինքնընդարձակվող պոլիմերցեմենտային լուծույթի սրսկում Փ 10	30 հատ
6.	Փ 12 անցքերի շաղափում պատերում L=100մմ	24 հատ
7.	Ինքնընդարձակվող պոլիմերցեմենտային լուծույթի սրսկում Փ 12	24 հատ
8.	Փրփրոպլաստ 20մմ հաստությամբ	1.26 քմ
9.	Ե/Բ գոտու բետոն Բ15 դասի	0.08 խմ
10.	Փ 10 A500C L=1300մմ N=24հատ	19.3 կգ
11.	Փ 8 A500C L=380մմ N=36հատ	5.4 կգ

200մմ պենզաբլոկից շարվածքի իարկանացման աշխատանքների մասնագիր h=3.0 մ		
Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պենզաբլոկից շարվածքի իրականացում 200մմ	49.9քմ
2.	Պենզաբլոկից շարվածքի մեջ թեթև բետոնի իրականացում	3.50 խմ
3.	Փ 8 A500C ամրանավորում 78.8 գմ	31.14 կգ
4.	Փ 10 անցքերի շաղափում պատերում L=100մմ	68 հատ
5.	Ինքնընդարձակվող պոլիմերցեմենտային լուծույթի սրսկում Փ 10	68 հատ
6.	Պողպատե անկյունակ 50*5մմ L=150մմ, N= 20հատ	30.24 կգ
7.	Փրփրոպլաստ 20մմ հաստությամբ	6.4 քմ
8.	Բարավորների բետոն Բ15 դասի	0.3 խմ
9.	Փ 12 A500C L=1500մմ N=20հատ	26.7 կգ
10.	Փ 8 A500C L=740մմ N=40հատ	11.7 կգ

100մմ պենզաբլոկից շարվածքի իարկանացման աշխատանքների մասնագիր h=3.0 մ		
Հ/Հ	Աշխատանքի անվանումը	ՔԱՆԱԿԸ
1.	Պենզաբլոկից շարվածքի իրականացում 100մմ	37.4 քմ
2.	Պենզաբլոկից շարվածքի մեջ թեթև բետոնի իրականացում	1.31 խմ
3.	Փ 8 A500C ամրանավորում 152 գմ	60.1 կգ
4.	Փ 10 անցքերի շաղափում պատերում L=100մմ	102 հատ
5.	Ինքնընդարձակվող պոլիմերցեմենտային լուծույթի սրսկում	102 հատ
6.	Պողպատե անկյունակ 50*5մմ L=150մմ, N=16հատ	8.96 կգ
7.	Փրփրոպլաստ 20մմ հաստությամբ	4.5 քմ
8.	Բարավորների բետոն Բ15 դասի	0.12 խմ
9.	Փ 12 A500C L=1500մմ N=16հատ	21.4 կգ
10.	Փ 8 A500C L=740մմ N=32հատ	9.4 կգ

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ << ի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ			
						Պատվեր՝ N 162ՊՊ-ԲԸԱՀԾՁԲ-17-1			
Ն.Գ.Ճ.		Հ. Հովսեփյան				« Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի թվով 2 մանաշենքերի առաջին հարկերի վերանորոգման նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող		Ա. Եղիզարյան					ՃՀ	11	12
						Պենզաբլոկից շարվածքների իրականացման աշխատանքների մասնագրեր	<<Սուֆետ>> ՍՊԸ		