Բացատրագիր

Հիմնանորոգվող շենքը իրենից ներկայացնում է «Երևանի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ը: Ըստ պատվիրատուի կողմից տրված առաջադրանքի նախատեսվում է իրականացնել դպրոցի թվով 2 մասնաշենքերի առաջին հարկերի վերանորոգման աշխատանքներ:

Նախագծով նախատեսվում է`

- Հին փայտե դռների և պատուհանների փոխարինում նոր մետաղոպլաստե դռներով:
- Նոր 100մմ և 200մմ պեմզաբլոկից շարվածքի իրականացում:
- Պատերի և առաստաղների հին ներկի մաքրում :
- Պատերի և առաստաղների գաջի սվաղի վերանորոգում, կացնահարում և քսահարթում գիպսոնիտով:
- Պատերի և առաստաղների ներկում նոր լատեքսային ներկով և յուղա-ներկով:
- Գոյություն ունեցող վնասված մանրահատակի քանդում և նոր լամինատե հատակների իրականացում (ց/ա հարթաշերտով):
- Սանհանգույցներում պատերի երեսապատում հախճասալով և հատակների երեսապատում կերամիկական սալիկներով (ց/ա հարթաշերտով):
- Նոր զուգարանակոնքերի և լվացարանների տեղադրում:
- Աստիճանավանդակի գոյություն ունեցող կերամիկական սալիկների քանդում և երեսապատում ներ տրավերտինե սալերով:

<u>Վերանորոգման աշխատանքներն իրականացնելու համար պահանջվող լիցենզիաներ</u>

Քաղաքացիական բնագավառում շինարարության իրականացում ըստ հետևյալ ոլորտների

1. Բնակելի , հասարակական և արտադրական
2. Էներգետիկ
3. Հիդրոտեխնիկական

<u>Աշխատանքային ռեսուրսներ</u>

1. Աշխղեկ ` Ինժեներ-շինարար «ԱՔՇ»,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
2. Ինժեներ էլեկտրիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով
3. Ինժեներ հիդրոտեխնիկ,առնվազն 3 տարվա մասնագիտական աշխատանքային փորձով

<u>Տեխնիկական միջոցներ</u>

1. Ինքնաթափ ավտոմեքենա 4.5տ բեռնատարողությամբ - 1 հատ
2. Գայլիկոնային էլեկտրական ձեռքի մեքենա - 1 հատ
3. Շաղախապոմպ - 1 հատ
4. Մածիկային ագրեգատ 45 քմ/ժ արտադրողականությամբ - 1 հատ

N/N	ճՇ	ԳԾԱԳՐԱԿԱՆ ԹԵՐԹԵՐԻ ԱՆՎԱՆԱՑԱՆԿ
1	ճՇ-*1*	Ընդհանուր տվյալներ
2	ճՇ-*2*	Շենքի հատակագիծ Մ 1:400
3	ճՇ-*3*	Հատակագիծ 7-20 և Ա-Թ առանցքների միջև (Չափագրություն) Մ 1:200
4	ճՇ-*4*	Հատակագիծ 7-20 և Ա-Թ առանցքների միջև (Չափագրություն) Մ 1:200
5	ճՇ-*5*	Հատակագիծ 7-20 և Ա-Թ առանցքների միջև (Չափա դրում) Մ 1:200
6	ճՇ-*6*	Հատակագիծ 7-20 և Ա-Թ առանցքների միջև (Չափա դրում) Մ 1:200
7	ճՇ-*7*	Հատակագիծ 7-20 և Ա-Թ առանցքների միջև (Սենյակների, դռների, վիտրաժների և պատուհանների մակնիշավորում) Մ 1:200
8	ճՇ-*8*	Հատակագիծ 7-20 և Ա-Թ առանցքների միջև (Սենյակների, դռների, վիտրաժների և պատուհանների մակնիշավորում) Մ 1:200
9	ճՇ-*9*	Դռների, վիտրաժների և պատուհանների էսքիզներ: Աշխատանքների մասնագիր
10	ճՇ-*10*	Պեմզաբլոկից շարվածքների իրականացման ֆրագմենտներ և հանգույցներ
11	ճՇ-*11*	Պեմզաբլոկից շարվածքների իրականացման աշխատանքների մասնագրեր
12	ճՇ-*12*	Քանդման և վերանորոգման աշխատանքների մասնագրեր

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու` << ի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ Պատվեր` N 162ԴՊ-ԲԸԱՀԾՋԲ-17-1		
Ն.Գ.ճ.		Հ. Հովսեփյան			« Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի թվով 2 մանաշենքերի առաջին հարկերի վերանորոգման նախագիծ	Էտապ	Թերթ	Թերթեր
Նախագծող		Ա. Եդիգարյան				ճՇ	1	12
					Ընդհանուր տվյալներ:	<<Սուֆետ>> ՍՊԸ		