ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՄԱՍՆԱԳԻՐ			
Հ/Հ	Աշխատանքների անվանումը	Չափի միավոր	Քանակ
1	2	3	4
1	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում de50	գծմ	30.00
2	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում de40	գծմ	6.00
3	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում de32	գծմ	17.00
4	Պոլիպրոպիլենային խողովակների մոնտաժում de20	գծմ	10.00
5	խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	22.0
6	Միացում գործող ջրագծին	հատ	2.0
7	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում 160	գծմ	25.0
8	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում 100	գծմ	17.0
9	Պոլիվինիլքլորիդե խողովակների մոնտաժում Փ50	գծմ	10.0
10	Կոյուղու խողովակների ձևավոր մասեր	հատ	15.0
11	Փականի մոնտաժում de50	հատ	3.0
12	Փականի մոնտաժում de32	հատ	6.0
13	Լվացարանի տեղադրում ճկուն խողովակով	հատ	3.0
14	Լվացարանի ծորակի մոնտաժում	հատ	3.0
15	Ասիական թասակ	հատ	6.0
16	Զուգարանակոնք	հատ	1.0
17	Ցնցուղ	հատ	1.0
18	Հոսակի մոնտաժում Փ50 /սիֆոնով/	հատ	3.0
19	Միացում գործող կոյուղագծին	տեղ	2.0
20	3-րդ կարգի գրունտի մշակում ձեռքով	$մ^3$	20.0
21	10 սմ ավազի շերտ խողովակների տակ	$մ^3$	2.0
22	Դիտահորի կառուցում	հատ	2.0
23	Դիտահորի թուջե կափարիչ	հատ	2.0
24	Գրունտի հետլիցք ձեռքով	$մ^3$	18.0
25	Անցքերի շաղափում պատերի մեջ	հատ	16
26	Անցքերի ցեմենտացում պոլիմերցեմենտային լուծույթով	$մ^3$	0.010

Չափ.մ.	Մաս.թ.	Թերթեր	Փաստ.	Ստորագր.	Ամսաթիվ	Պատվիրատու՝ << ի Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմն. դպրոց>> ՊՈԱԿ Պատվեր՝ N 162ԴՊ-ԲԸԱՀԾՋԲ-17-1
Նախագծող		Գ. Իսրաելյան			« Սիամանթոյի անվան հ.162 հիմնական դպրոց» ՊՈԱԿ-ի թվով 2 մանաշենքերի առաջին հարկերի վերանորոգման նախագիծ	Էտապ: ճՇ; Թերթ: 3; Թերթեր: 3
					Աշխատանքների իրականացման մասնագրեր	<<Սուֆետ>> ՍՊԸ